

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8  
Úřad městské části  
Odbor správy majetku

oddělení správy majetku

ITSTAV.Pater s.r.o.  
Dopravní 500/9  
104 00 Praha 10 - Uhříněves

Číslo jednací:  
MCP8 075692/2017

Číslo objednávky:  
2017/1184/OSM.DSM/JH

Vyřizuje / telefon:  
Jan Huml / 222 805 778

V Praze dne:  
31. 05. 2017

Vážený pane,

objednáváme u Vás opravu postranních fasád na NP č. 508 (Zanzibar) na adrese Taussigova 1172/1, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, dle Vaší cenové nabídky ze dne 16. 5. 2017 za dohodnutou cenu 166 851,- Kč bez DPH. Termín pro dokončení zakázky je stanoven na 7. 6. 2017.

S pozdravem

Správce rozpočtu: .



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8  
Úřad městské části  
odbor správy majetku  
Zenklova 1/35 (1)  
160 48 Praha 8 - Libeň

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň  
Pracoviště: Na Košince 502/1, 180 48 Praha 8 - Libeň  
e-mail: podatelna@p8.mcpnet.cz  
IČ: 00063797

tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 670

ŠET

Oprava postranních fasád na NP č. 508 Zanzibar na- adrese Taussigová 1172/1, 182 00 Praha 8 Kobylisy )  
 Taussigova 1172/1, Praha 8 - Kobylisy  
 Praha 8

MČ Praha 8, Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8  
 ITSTAV.Pater s.r.o. Dopravní 500/9 Praha 10  
 16.5.2017.

DIČ:CZ00063797  
 DIČ:CZ24303178

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková
3	4	5	6	7	8
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>			
	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>			
011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	85,110	150,00
011	622221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn eps 18 cm	m2	85,110	350,00
MAT	631515340	deska eps tl. 180 mm isover	m2	85,110	400,00
011	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	28,820	65,00
MAT	590516550	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 18 cm, 0,95/200 cm	m	28,820	120,00
011	622252002	Bourání cihlového soklu, bourání sloupu, bourací práce podezdívka	m2	55,000	290,00
MAT	590514760	Zednické práce dorovnání jádrovou omítkou dohození bouracích částí	m2	35,000	220,00
MAT	59051518	profil okenní s okapnicí	m	56,860	24,00
011	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	85,110	280,00
011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	35,650	15,00
014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	85,110	15,00
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>			
003	941211113	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	85,110	40,00
003	941211813	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m	m2	85,110	35,00
003	944411111	Montáž záchytné sítě třídy A 31*2,5	m2	85,110	15,00
003	944411211	Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití - 30dni	m2	85,110	1,90
003	944411811	Demontáž záchytné sítě typu A	m2	85,110	7,50
013	997013122	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 10 m s použitím mechanizace	t	15,000	265,00
013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,000	155,00

013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 10x 39,165*10	t	30,000	66,00
013	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze sutě hmot na skládce (skládkovné)	t	1,500	2 560,00
011	998 998017006	<b>Přesun hmot</b> Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 10 m	t	3,000	748,00
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>			
764	764 764246405	<b>Konstrukce klempířské</b> Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětracího plechu rš do 400 mm	m	17,340	295,00
	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>			
000	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	2 500,00
000	065002000	Mimostaveništní doprava	%	1,000	1 500,00
		<u>Celkem bez DPH 21%</u>			