

váš e-mail / ze dne naše značka vyřizuje / linka v Šumperku dne
..... / 21. července 2023

Cenová nabídka č. 230184 - AS, ZOO Plzeň

1. Předmět nabídky

1 ks Komplet aerační rošt z PP (začínající otočnou přírubou DN 65, PN 10 cca 1 m nade dnem nádrže)
s **30 ks AME-P**, s odvodněním a stavitelnými podpěrami kotvenými do rovného dna **čerpací jímky**

2. Aerační elementy AME

Hrubobublinný aerační element AME-P se skládá z perforované membrány (EPDM) uchycené na speciálních prolisech nosného polypropylénového talíře. Na rozvodné potrubí se připevňuje zašroubováním vnějšího 3/4" závitu do závitového odbočovače.

Základní technické parametry aeračních elementů

AME:

typ aeračního elementu	AME-P	
hmotnost	0,05	kg
průměr	80	mm
tlaková ztráta	1,2 -4,0	kPa
limitní průtok vzduchu	2 - 15	m ³ /h
dlouhodobý průtok vzduchu	4- 12	m ³ /h
doporučený průtok vzduchu	8	m ³ /h

3. Ceny

Dovolujeme si Vám zaslat aktualizovanou cenovou nabídku na **kompletní dodávku a montáž aeračního systému:**

Provozní soubor	Dodávka a montáž
Aerační systém s 30 ks AME-P	54 885,-
Trubní odbočka s ventilem (příruby, kolena, T-kus, redukce, konzoly)	17 485,-
Doprava montážníků a instalace	47 210,-
Nákladní doprava materiálů	15 420,-
Cena celkem bez DPH	135 000,-
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH!	

Telefon:
.....
..... - provolba
e-mail:.....

Fax:

IČ: 00150584 DIČ: CZ699000025
Bankovní spojení:
č.ú.....

OS-01.5/P1/Z2

<http://www.....>

- Cenová nabídka aeračního systému nezahrnuje přípravu nádrží k montáži, demontáž a ekologickou likvidaci případných stávajících roštů, **zahrnuje dodávku, montáž a dopravu systému a montážních pracovníků na místo stavby.**
- Aerační rošty „Fortex“ pevně kotvené v provedení PP.
- Cenová nabídka je platná pro kompletní plnění. Při změně rozsahu prací a počtu nájezdů, bude přepracována.
- **Hranice dodávky FORTEX AGS, je cca 1m pod hladinou vody. Přívodní potrubí je zakončeno přírubou.**

4. Některé další dodací podmínky:

- | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| • Dodací lhůta: | dohodou, obvykle 4-6 týdnů od uzavření smlouvy na místo stavby |
| • Dodací podmínky: | dohodou, obvykle do 14 dnů po dodání |
| • Platební podmínky: | 24 měsíců (na montáž provedenou FORTEXEM) |
| • Záruční doba: | 09/2023 |
| • Platnost nabídky: | nabídka je zpracovaná ze zaslaných podkladů, bez ověření si |
| • Jiné: | výměr. |

Tato indikativní informace není nabídkou ve smyslu §1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností FORTEX-AGS, a.s. a druhou stranou závazkový vztah. Společnost FORTEX-AGS, a.s. uzavírá veškeré smlouvy výlučně v písemné podobě, tyto jsou opatřeny vlastnoručním podpisem oprávněných osob a jakákoliv jiná jednání v odlišné formě nemají pro uzavírání smluv právní význam.

Pokud Vás naše nabídka zaujme, jsme připraveni o ní dále jednat. Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na spolupráci s Vámi.

.....
Vedoucí obchodu
Divize ČOV