

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20231005001
Stavba: Vybudování sprchy v muzeu nákladních automobil Kopřivnice

KSO:
Místo: Kopřivnice

CC-CZ:
Datum: 12.6.2023

Zadavatel:
Muzeum Novojičínska

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

IČ: 27833062
DIČ: CZ27833062

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				215 000,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	215 000,00		45 150,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		260 150,00
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20231005001

Stavba: Vybudování sprchy v muzeu nákladních automobil Kopřivnice

Místo: **Kopřivnice**

Datum:

12.06.2023

Zadavatel: Muzeum Novojičínska

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		215 000,00	260 150,00
001	Zřízení sprchy v muzeu nákladních automobilů Kopřivnice	173 976,73	210 511,84
Tatra_spr cha UV	Vybudování sprchy v prostoru WC v muzeu nákladních automobilů Tatra, D14b-UV	41 023,27	49 638,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování sprchy v muzeu nákladních automobil Kopřivnice

Objekt:

001 - Zřízení sprchy v muzeu nákladních automobilů Kopřivnice

KSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 12.06.2023

Zadavatel:

Muzeum Novojičínka

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

IČ:

27833062

DIČ:

CZ27833062

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				173 976,73
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	173 976,73	21,00%	36 535,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	210 511,84
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování sprchy v muzeu nákladních automobil Kopřivnice

Objekt:

001 - Zřízení sprchy v muzeu nákladních automobilů Kopřivnice

Místo: Kopřivnice

Datum: 12.06.2023

Zadavatel: Muzeum Novojičínska

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		173 976,73
HSV - Práce a dodávky HSV		45 451,74
101 - HZS		
3 - Svislé a kompletní konstrukce		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
997 - Přesun sutě		
998 - Přesun hmot		
PSV - Práce a dodávky PSV		119 681,36
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		
763 - Konstrukce suché výstavby		
766 - Konstrukce truhlářské		
767 - Konstrukce zámečnické		
771 - Podlahy z dlaždic		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		
M - Práce a dodávky M		1 900,00
21-M - Elektromontáže		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		6 943,63
VRN7 - Provozní vlivy		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování sprchy v muzeu nákladních automobil Kopřivnice

Objekt:

001 - Zřízení sprchy v muzeu nákladních automobilů Kopřivnice

Místo: Kopřivnice

Datum: 12.06.2023

Zadavatel: Muzeum Novojičinska

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

173 976,73

D	HSV		Práce a dodávky HSV				45 451,74	
D	101		HZS					
1	K	R-1012030	Ostatní nepředvídané práce	hod				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
2	K	R-3171424	D+M překladu - 2x Lprofil 60x60x6 mm dl. 1300 mm	kus				
3	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárcemi pórobetonovými tl 150 mm	m2				
	VV		"po vybouraných dveřích"0,9*2,02					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
4	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2				
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2				
	VV		"zazdívká dveří - viz. výkres nového stavu"0,9*2,02*2					
	VV		"po zapravení rýhy"3*0,3					
	VV		Součet					
6	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2				
	VV		"zazdívká dveří - viz. výkresy nového stavu"0,9*2,02					
	VV		"po zapravení rýhy"3*0,3					
	VV		Součet					
7	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3				
	VV		"po osazení kanalizace"1,4*0,3*0,15					
8	K	R-6125023	Vyspravení a doplnění stěrky po odstraněném umyvadle, mýdelníku, zásobníku a bojleru vč. dodávky materiálu, po vysekané rýze	m2				
9	K	R-6125024	D+M stěrky - dle stávající	m2				
	VV		"viz. výkres nového stavu - zazdívká dveří"0,9*2,02					
10	K	R-6125025	D+M polyuretanového laku pololesk	m2				
	VV		"sprchoviště"1,5*2,8*2+2*2,8					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2				
	VV		"stávající zárubně - viz. výkres bouracích prací"0,8*2					
12	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2				
	VV		"pro nové dveře - viz. výkres bouracích prací"1*2,3					
13	K	974032154	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárcí hl do 100 mm š do 150 mm	m				
14	K	974042567	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m				
	VV		"pro vedení kanalizace - viz. výkres bouracích prací"1,4					
D	997		Přesun sutě					
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				
16	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t				
	VV		1,011*5 'Přepočtené koeficientem množství					
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
	VV		1,011*19 'Přepočtené koeficientem množství					
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				
D	998		Přesun hmot					
20	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				119 681,36	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
21	K	721174043	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 50	m				
22	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%				
24	K	R-7210012	Napojení kanalizace na stávající rozvod	kus				
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod					
25	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m				
26	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%				
27	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%				
28	K	R-7220001	D+M tepelné izolace potrubí	m				
29	K	R-7225060	Napojení rozvodu teplé a studené vody na stávající rozvod	soubor				
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty					
30	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor				
31	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor				
32	K	725244624	Zástěna sprchová rohová polorámová skleněná tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové vstup z čela na vaničku 900x900 mm	soubor				
33	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor				
34	K	R-7256010	zaslepení vývodu vody a kanalizace po demontáži umyvadla	kus				
35	K	R-7256011	Demontáž mýdelníku	kus				
36	K	R-7256012	Demontáž zásobníku papírových ručníků	kus				
37	K	R-7256013	Zpětná montáž zásobníku papírových ručníků vč. kotvení a dodávky kotevnic prvků	kus				
38	K	R-7256018	D+M ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 28L, ROZMĚRY 617x523x318mm (VxŠxHL), UMÍSTĚNÍ POD STROPEM, vč. zapojení	kus				
P			<i>Poznámka k položce: OHŘÍVAČ BUDE ZÁSOBOVAT JEDNU SPRCHU A JEDNO UMYVADLO</i>					
39	K	R-7258965	D+M SPRCHOVÁ SYSTÉM S TERMOSTATICKOU BATERÍ, S HLAVOVOU A RUČNÍ SPRCHOU, PROVEDENÍ BILÁ/CHROM BATERIE S BEZPEČNOSTNÍ POJISTKOU	kus				
D 763			Konstrukce suché výstavby					
40	K	R-7630200	Doplnění a zapravení SDK po odstraněném svítidle	kus				
D 766			Konstrukce truhlářské					
41	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus				
VV			<i>*stávající dveře - viz. výkres bouracích prací*1</i>					
42	K	R-7668905	D+M HPL příčky výšky 2140 mm, vč. dveří, vč. kování, zámku, vč. všech příslušenství a doplňků, vč. kotvení a dovávky kotevnic a spojovacích prvků - viz. S02	m				
D 767			Konstrukce zámečnické					
43	K	R-7675020	D+M ocelových dveří vč. zárubní - viz. S05, vč. kování, vč. všech příslušenství a doplňků	kus				
D 771			Podlahy z dlaždic					
44	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2				
VV			<i>*sprchoviště*1,5*2</i>					
45	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2				
VV			<i>*sprchoviště*1,5*2</i>					
46	K	771574262	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2				
VV			<i>*sprchoviště*1,5*2</i>					
47	M	59761420	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2				
VV			<i>3*1,2 *Přepočtené koeficientem množství</i>					
48	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%				
49	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%				
50	K	R-7712030	D+m přechodové lišty	m				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
51	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2				
VV			<i>"po vybouraném otvoru a posunutí dveří"18</i>					
VV			<i>"strop a stěny WC"12+16</i>					
VV			<i>Součet</i>					
52	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře ošetřuzdomných v místnostech do 3,80 m	m2				
VV			<i>"po vybouraném otvoru a posunutí dveří"18</i>					
VV			<i>"strop a stěny WC"12+16</i>					
VV			<i>Součet</i>					
D M			Práce a dodávky M				1 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 21-M			Elektromontáže					
53	K	R-2104530	Přeložení rozhlasu vč. prodloužení přívodu, vč. zpětného zapojení	kus				
54	K	R-2105689	Přeložení svítidla v podhledu , vč. prodloužení přívodu, vč. zpětného zapojení	kus				
55	K	R-2105690	D+M svítidla do sprchy - vč. přívodu, vč. zapojení - svítidlo musí splňovat podmínky pro osazení do mokrého prostředí	kus				
56	K	R-2105691	Demontáž el. ohříváče vody	kus				

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 943,63

D VRN7			Provozní vlivy					
57	K	070001000	Provozní vlivy	soubor				
58	K	R-99850	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování sprchy v muzeu nákladních automobil Kopřivnice

Objekt:

Tatra_sprcha UV - Vybudování sprchy v prostoru WC v muzeu nákladních automobilů Tatra, D14b-UV

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Muzeum Novojičínska

Uchazeč:

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

27833062

DIČ:

CZ27833062

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

41 023,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 023,27	21,00%	8 614,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

49 638,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování sprchy v muzeu nákladních automobil Kopřivnice

Objekt:

Tatra_sprcha UV - Vybudování sprchy v prostoru WC v muzeu nákladních automobilů Tatra, D14b-UV

Místo:

Zadavatel:

Muzeum Novojičínska

Uchazeč:

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Datum:

12.06.2023

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	41 023,27
PSV - Práce a dodávky PSV	30 623,27
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	██████████
734 - Ústřední vytápění - armatury	██████████
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	██████████
767 - Konstrukce zámečnické	██████████
OST - Ostatní	800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 600,00
VRN4 - Inženýrská činnost	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování sprchy v muzeu nákladních automobil Kopřivnice

Objekt:

Tatra_sprcha UV - Vybudování sprchy v prostoru WC v muzeu nákladních automobilů Tatra, D14b-UV

Místo:

Datum: 12.06.2023

Zadavatel:

Muzeum Novojičinska

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 023,27	
D PSV Práce a dodávky PSV							30 623,27	
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								
1	K	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m				
VV "TZ, v.č. D14b-301"8								
2	K	733222301	Potrubí měděné polotvrde spojované lisováním D 12x1 mm	m				
3	K	733224221	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných do D 12x1 mm	kus				
VV "v.č.D14b-301"4								
4	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m				
5	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t				
6	K	R-98790	Provedení prostupu vč. zapravení , vč. dodávky materiálu	kus				
7	K	R-98794	Oprava stěrky po odstraněném radiátoru	m2				
D 734 Ústřední vytápění - armatury								
8	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus				
VV "TZ, v.č.D14b-301"1								
9	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2	kus				
VV "TZ, v.č.D14b-301"2								
10	K	734291911	Zpětná montáž ventilu závitového regulačního nebo kohoutu závitového do G 1/2	kus				
VV "TZ, v.č. D14b-301"1								
11	K	734291921	Zpětná montáž ventilu závitového uzavíracího, zpětného nebo šoupátka závitového do G 1/2	kus				
VV "TZ, v.č. D14b-301"1								
12	K	734291931	Zpětná montáž šroubení přímého nebo rohového do G 1/2	kus				
VV "TZ, v.č. D14b-301"1								
13	K	734291951	Zpětná montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus				
VV "TZ, v.č. D14b-301"1								
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa								
14	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus				
VV "TZ"1								
15	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus				
VV "TZ, v.č. D14b-301"1								
16	K	735192921	Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého do 1500 mm	kus				
VV "TZ, v.č. D14b-301"1								
17	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2				
VV "TZ"560								
18	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2				
VV "TZ"560								
19	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus				
VV "TZ"39								
D 767 Konstrukce zámečnické								
20	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg				
21	M	9994010	závěsy potrubí	kus				
VV "TZ, v.č. D14b-301"4								
22	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t				
D OST Ostatní							800,00	
23	K	99301	Pomocné práce při montáži	h				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							9 600,00	
D VRN4 Inženýrská činnost								
24	K	0431030001	Topná zkouška	h				