

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 236  
Stavba: Včelín

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 28.4.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Jiří Schiller, Čechova 1642, Roudnice nad Labem

IČ: 14987945  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

|                         |                   |                        |                     |
|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |                   |                        | <b>133 054,72</b>   |
| DPH základní            | Sazba daně 21,00% | Základ daně 133 054,72 | Výše daně 27 941,49 |
| DPH snížená             | Sazba daně 15,00% | Základ daně 0,00       | Výše daně 0,00      |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |                   |                        | <b>160 996,21</b>   |

6.6. 2023

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 236

**Stavba:** Včelín

Místo:

Datum:

28.4.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jiří Schiller, Čechova 1642, Roudnice nad Labem

Zpracovatel:

| Kód                          | Popis  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  | Typ |
|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |        | <b>133 054,72</b>  | <b>160 996,21</b> |     |
| 236                          | Včelín | 133 054,72         | 160 996,21        | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Včelín

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
Jiří Schiller, Čechova 1642, Roudnice nad Labem

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

CC-CZ:

Datum: 28.4.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

14987945

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

133 054,72

DPH základní  
snížená

Základ daně  
133 054,72  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
27 941,49  
0,00

Cena s DPH

v CZK

160 996,21

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
**Včelín**

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Jiří Schiller, Čechova 1642, Roudnice nad Labem

Datum: 28.4.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**133 054,72**

HSV - Práce a dodávky HSV


133 054,72

1 - Zemní práce

10 662,40

5 - Komunikace pozemní

122 392,32



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:  
**Včelín**

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Jiří Schiller, Čechova 1642, Roudnice nad Labem

Datum: 28.4.2023

Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**133 054,72**

D HSV Práce a dodávky HSV

133 054,72

D 1 Zemní práce

10 662,40

|   |   |           |   |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 1 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 448,000 | 23,80 | 10 662,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/181951112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112)  
VV 140\*3,2

448,000

D 5 Komunikace pozemní

122 392,32

|   |   |           |  |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K | 564651111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 230,400 | 174,80 | 40 273,92 | CS ÚRS 2023 01 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/564651111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564651111)  
VV 72\*3,2

230,400

|   |   |           |  |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 3 | K | 564731111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 448,000 | 120,90 | 54 163,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/564731111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564731111)

|   |   |           |  |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 4 | K | 564811111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 448,000 | 62,40 | 27 955,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/564811111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564811111)  
VV 140\*3,2

448,000

