







DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo č. SML 042/2022

Název: městska část Praha-Suchdol
Sídlo a doručovací adresa: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městske části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
datová schránka: **95ibzi3**
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Petr Hejl, starosta městske části
E-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic
Telefon: +420 222 361 427
E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz
(dále jako „objednatel“)

a

Název: **MBM TRADE CZ, s.r.o.**
se sídlem: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy
IČ: 255 07 222
DIČ: CZ255 07 222
datová schránka: **6g7krke**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 155833
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-7697090297/0100
zástupce ve věcech smluvních: 
E-mail: 
Telefon: 
zástupce ve věcech technických: 
E-mail: 
Telefon: 
(dále jako „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23. října 2022 v souladu s ustanoveními § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 042/2022 a následně její dodatky č. 1, 2 a 3 na stavbu „**Splašková kanalizace v ulici Na Mírách, vodovod, přípojky IS**“ a tímto dodatkem č. 4 upřesňují předmět díla a cenu díla.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek 3
Předmět díla

Doplňuje se odst. 3.8:

3.8 Specifikace předmětu díla se upravuje změnovým listem č. 6 takto:

ZL 6 – Cena díla se snižuje o následující nepožadované a nerealizované části předmětu díla:

- z předmětu díla byly vyjmuty přípojky vody a elektro v ulici Bažantní, cena díla se dále snižuje o příslušné vedlejší rozpočtové náklady,

- upřesňují se méněpráce v komunikaci Na Mírách, kde bylo s ohledem na plánovanou celkovou rekonstrukci komunikace upuštěno od vybudování celoplošných konstrukčních vrstev komunikace,

- zásah do komunikace a opravy po zřízení vodovodu v ulici na Rybářce se realizovaly v menším rozsahu než udával projekt, v omezeném rozsahu byly dodány i vodovodní armatury.

Podrobný popis včetně rozpočtů uveden v ZL 6 v příloze dodatku, termín dokončení díla se nemění.

Článek 4 Cena za dílo

Odst 4.1. - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo	9 857 382,54 Kč
Změna ceny díla bez DPH stanovená změnovými listy:	
ZL č. 1	+ 213 734,24 Kč
ZL č. 2	+ 766 703,31 Kč
ZL č. 3	+ 241 843,75 Kč
ZL č. 4	+ 353 239,02 Kč
ZL č. 5	+ 97 007,95 Kč
ZL č. 6	- 770 486,76 Kč

(Změnové listy č. 1 až 5 byly zahrnuty do dodatků smlouvy č.1, 2, 3)

Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy a ZL 1 až 6
(bez navýšení ceny za dílo dle odst. 4.10 – 4.13 smlouvy) 10 759 424,05 Kč

Celkové navýšení ceny za dílo dle čl. 4, odst. 4.10 – 4.13 a 4.15 1 091 268,09 Kč

Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dod. č. 4 11 850 692,14 Kč

Odst 4.15 - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se textem:

4.15. Smluvní strany konstatují, že v souladu s odst. smlouvy č. 4.10 - 4.13 se nevyfakturovaná část díla zhotovená po 1.1. 2023 navyšuje o o hodnotu odpovídající procentuálnímu přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za rok 2022 vyhlášeného Českým statistickým úřadem takto:

Popis – změnové listy	Cena díla, změny ceny	Fakturováno 2022	Rozpracováno do 31.12.2022 nefakturováno	Částka k indexaci
	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH
SoD	9 857 382,54	2 552 045,53	0,00	7 305 337,01
ZL 1	213 734,24	0,00	213 734,24	0,00
ZL 2	766 703,31	0,00	766 703,31	0,00
ZL 3	241 843,75	0,00	0,00	241 843,75
ZL 4	353 239,02	0,00	0,00	353 239,02
ZL 5	97 007,95	0,00	0,00	97 007,95
ZL 6	-770 486,76	0,00	0,00	-770 486,76
Celkem dle SoD a ZL 1-5	10 759 424,05	2 552 045,53	980 437,55	7 226 940,97
Průměrný roční index spotřebitelských cen 2021/2022				15,10 %
Navýšení ceny díla dle odst. 4.10 – 4.13 čl. 4 smlouvy o dílo				1 091 268,09

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 042/2022 se tímto dodatkem č. 4 nemění.

3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Přílohy: Změnový list ZL 6 včetně výkazu výměr

V Praze-Suchdole dne

V Praze dne

Podpis:

Podpis:

Objednatel: městská část Praha-Suchdol
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Zhotovitel: MBM TRADE CZ, s.r.o.
Ing. Borys Moldovan,
jednatel

Změnový list č.		6	Smlouva č.:	042/2022	Datum:	17.07.2023	
Název akce: „Splašková kanalizace v ulici Na Mirách, vodovod, přípojky IS“							
Objednatel	Městská část Praha-Suchdol		Zhotovitel:	MBM TRADE CZ, s.r.o.			
IČ:	00231231		IČ:	25507222			
Vystavil:	MBM TRADE CZ, s.r.o.		Jméno:	Filec František			
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace			Počet listů:			
	Zápis v SD			Počet listů:			
	Rozpočet	ano		Počet listů:	4		
	Zápis z KD			Číslo KD:			
	Tabulka výměr			Počet listů:			
Ostatní				Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny:							
<p>a) V důsledku umístění přípojek v ulici Bažantní na pozemku soukromého vlastníka se objednateli nepodařilo dokončit přípravu stavby a získat příslušná povolení pro realizaci této části předmětu díla a z tohoto důvodu objednatel vyjmul přípojky vody a elektro z předmětu díla. Tímto ZL se cena díla snižuje o příslušné VRN, které jsou vyčísleny v přiloženém rozpočtu.</p> <p>b) Část Vodovod na Rybářce – zásah do komunikace a její oprava se realizovaly v menším rozsahu než udával projekt, v menším rozsahu byly dodány i vodovodní armatury. Příslušné méněpráce jsou vyčísleny v přiloženém rozpočtu.</p> <p>c) Upřesňuje se dále rozsah méněprací uvedený již v ZL č. 5, kde bylo zjištěno, že podklad v komunikaci Na Mirách je dostatečně únosný a proto bylo s ohledem na plánovanou celkovou rekonstrukci komunikace zcela upuštěno od vybudování celoplošných konstrukčních vrstev komunikace. Vrstvy jsou provedeny pouze v místech výkopu a zvodnělých částí komunikace.</p> <p>Uvedené změny (méněpráce) byly provedeny ve smyslu § 222 odst. 5) ZZVZ. Současně hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce) a celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. 5) a 6) ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.</p>							
Uvedené doplně	Změna předpisů	Chyba PD	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba výkazu výměr	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálů	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH							
Cena méněprací (-) bez DPH					-770 486,76		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	-770 486,76	0,00	
Změna termínu dokončení díla:			Termín dokončení díla 15.8.2023				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:	18.07.2023			Datum, podpis			
Zmocněnec zhotovitele:	17.7.2023			Datum, podpis			
Stanovisko projektanta stavby:				Datum, podpis			
Zmocněnec objednatel:	18.7.2023			Datum, podpis			

REKAPITULACE ZL6

Číslo stavby: 2229
Stavba : „Spílašková kanalizace v ulici Na Mírách, vodovod, přípojky IS“

Číslo objektu	Název objektu	Cena celkem bez DPH dle SOD	Měněpráce
02	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	0,00	-30 000,00
03	Spílašková kanalizace v ulici Na Mírách	0,00	-332 649,89
05	Vodovod Na Rybářce	0,00	-407 836,87
Celkem dle SOD		0,00	-770 486,76

Za zhotovitele vypracoval: Filec František

Datum:

Za TDI odsouhlasil:

17.07.2022

18.07.2022

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL6

Číslo stavby: 2229
 Stavba : „Spašková kanalizace v ulici Na Mirách, vodovod, přípojky IS“
 Název SO: Spašková kanalizace v ulici Na Mirách

číslo položky	Číslo položky	jednotka	Počet jednotek	CENA dle SOD		MĚNĚPRÁCE	
				jednotková	celkem	množství	cena
1	Zemní práce				390 540,11		-332 651,69
48	Výsadba keře v kontejnerech včetně vyhloubení jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	m2	80,000	200,00	16 000,00	-80,000	-16 000,00
49	řevolník japonský (Spiraea japonica), sazenice v kontejnerech 2 l, sázenými do sponu v počtu 3-5 ks/m2	kus	160,000	80,00	12 800,00	-160,000	-12 800,00
50	pámeinik bílý (Symphoricarpos albus), sazenice v kontejnerech 2 l, sázenými do sponu v počtu 3-5 ks/m2	kus	160,000	180,00	28 800,00	-160,000	-28 800,00
51	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	38,750	80,00	3 100,00	-38,750	-3 100,00
60	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1081,000	200,00	216 200,00	-861,000	-172 200,00
61	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	27,000	618,00	16 686,00	-27,000	-16 686,00
62	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	27,000	500,00	13 500,00	-27,000	-13 500,00
63	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	27,000	40,00	1 080,00	-27,000	-1 080,00
64	Naliti hrany asfaltovou zálivkou na tl. do 100 mm	m	11,800	85,00	1 003,00	-11,800	-1 003,00
65	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	27,000	29,00	783,00	-27,000	-783,00
66	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	27,000	442,00	11 934,00	-27,000	-11 934,00
74	Stěny šachet z cihel kanalizačních pálených lícových tl 250 mm	m3	3,314	12 180,00	40 364,52	-3,314	-40 364,52
75	Stěny šachet z cihel čedičových tl 250 mm	m3	0,958	25 200,00	24 141,60	-0,479	-12 070,80
105	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	11,800	60,00	708,00	-11,800	-708,00
106	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	11,800	65,00	767,00	-11,800	-767,00
115	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,940	450,00	2 673,00	-1,901	-855,36
	Spašková kanalizace v ulici Na Mirách						
	C e l k e m ZL6						-332 649,74

Za zhotovitele vypracoval: Filec František

Datum: 17.07.2023

Za TDI odsouhlasil:

(Handwritten signature)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL6

Číslo stavby: 2229
 Stavba: "Spiašková kanalizace v ulici Na Mirách, vodovod, přípojky IS"
 Název SO: Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Poř. č. Položky	Číslo položky	jedinotka	Počet jednotek	CENA dle SOD		MÉNĚPRÁCE	
				jednotková	celkem	množství	cena
	VRN 1 Zařízení staveniště				4 000,00		-4 000,00
	Přípojka vody k pozemku č. parc. 2269/3, Bažantní	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	-1,000	-2 000,00
	Přípojka elektro k pozemku č. parc. 2269/3, Bažantní	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	-1,000	-2 000,00
	VRN 3 Územní vlivy				2 000,00		-2 000,00
	Přípojka vody k pozemku č. parc. 2269/3, Bažantní	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	-1,000	-1 000,00
	Přípojka elektro k pozemku č. parc. 2269/3, Bažantní	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	-1,000	-1 000,00
	VRN 6 Provozní vlivy				2 000,00		-2 000,00
	Přípojka vody k pozemku č. parc. 2269/3, Bažantní	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	-1,000	-1 000,00
	Přípojka elektro k pozemku č. parc. 2269/3, Bažantní	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	-1,000	-1 000,00
	VRN 7 Průzkumné, geodetické dokumentační a projektové práce				8 000,00		-8 000,00
	Přípojka vody k pozemku č. parc. 2269/3, Bažantní	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	-1,000	-5 000,00
	Přípojka elektro k pozemku č. parc. 2269/3, Bažantní	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	-1,000	-3 000,00
	ON 1 Zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí, zahrnuje zejména:				2 000,00		-2 000,00
	Přípojka vody k pozemku č. parc. 2269/3, Bažantní	kpl	1,000	1000	1 000,00	-1,000	-1 000,00
	Přípojka elektro k pozemku č. parc. 2269/3, Bažantní	kpl	1,000	1000	1 000,00	-1,000	-1 000,00
	ON 2 Vytýčení sítí				4 000,00		-4 000,00
	Přípojka vody k pozemku č. parc. 2269/3, Bažantní	kpl	1,000	2000	2 000,00	-1,000	-2 000,00
	Přípojka elektro k pozemku č. parc. 2269/3, Bažantní	kpl	1,000	2000	2 000,00	-1,000	-2 000,00
	ON 3 Náklady na dopravní značení dle DIO, zahrnuje zejména:				4 000,00		-4 000,00
	Přípojka vody k pozemku č. parc. 2269/3, Bažantní	kpl	1,000	2000	2 000,00	-1,000	-2 000,00
	Přípojka elektro k pozemku č. parc. 2269/3, Bažantní	kpl	1,000	2000	2 000,00	-1,000	-2 000,00
	ON 4 Další náklady				4 000,00		-4 000,00
	Přípojka vody k pozemku č. parc. 2269/3, Bažantní	kpl	1,000	2000	2 000,00	-1,000	-2 000,00
	Přípojka elektro k pozemku č. parc. 2269/3, Bažantní	kpl	1,000	2000	2 000,00	-1,000	-2 000,00
	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady						-30 000,00
	C e l k e m z a Z L 6						-30 000,00

Za zhotovitele vypracoval: Filec
 Datum: 17.07.2023

Za TDI odsouhlasil:

Handwritten signature

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL6

Číslo stavby: 2229
 Stavba: „Spiašková kanalizace v ulici Na Mírách, vodovod, přípojky IS“
 Název SO: Vodovod Na Rybářce

Poř. číslo položky	Číslo položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		MĚNĚPRÁCE	
				jednotková	celkem	množství	cena
	005: Komunikace				805 392		-245 188,27
42	577134131	m2	517,805	396,00	205 051	-179,805	-71 202,78
43	565145111	m2	516,645	582,00	290 354	-178,645	-100 398,49
44	567122111	m2	516,645	300,00	154 994	-122,645	-36 793,50
45	564861111	m2	516,645	200,00	103 329	-122,645	-24 529,00
46	564831111	m2	516,645	100,00	51 665	-122,645	-12 264,50
	008: Trubní vedení				53 510	0,000	-22 380,00
56	891181112	kus	4,000	500,00	2 000	-2,000	-1 000,00
60	891289111	kus	4,000	1 500,00	6 000	-2,000	-3 000,00
61	899401112	kus	9,000	1 500,00	13 500	-2,000	-3 000,00
85	422 02004	kus	5,000	1 350,00	6 750	-2,000	-2 700,00
88	422 02007	kus	3,000	2 600,00	7 800	-2,000	-5 200,00
90	422 02009	kus	3,000	1 600,00	4 800	-2,000	-3 200,00
92	422 02011	kus	4,000	1 320,00	5 280	-2,000	-2 640,00
93	422 02012	kus	9,000	820,00	7 380	-2,000	-1 640,00
	004: Vodovodné konstrukce				405 450	0,000	-140 268,91
99	113154122	m2	517,805	90,00	46 602	-179,805	-16 182,45
100	113107221	m2	516,645	40,00	20 666	-178,645	-7 145,80
101	113107222	m2	516,645	75,00	38 748	-178,645	-13 398,38
102	113107242	m2	516,645	55,00	28 415	-178,645	-9 825,48
103	113107231	m2	516,645	150,00	77 497	-178,645	-26 796,75
104	997221551	t	572,962	120,00	68 707	-197,992	-23 759,04
105	997221559	t	5153,058	8,00	41 224	-1781,928	-14 255,42
106	997221875	t	166,986	400,00	66 798	-57,748	-23 099,20
107	997221861	t	167,910	100,00	16 791	-58,064	-5 806,40
	Vodovod Na Rybářce						-407 836,87
	C e l k e m						-407 836,87

Za zhotovitele vypracoval: Filec František
 Datum: 17.07.2023

Za TDI odsouhlasil:

B. J. J. J.

