

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RS
Stavba: Opravy hromosvodů OŘ OVA SEE Olomouc

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.6.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RS

Stavba: Opravy hromosvodů OŘ OVA SEE Olomouc

Místo: Datum: 23.6.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 1 Oprava hromosvodu Olomouc Nová Ulice
- 2 Oprava hromosvodu Zlín Malenovice
- 3 Oprava hromosvodu Vizovice
- 4 Oprava hromosvodu Staré město u Uh. Hradiště
- 5 Oprava hromosvodu Červenka

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy hromosvodů OŘ OVA SEE Olomouc

Objekt:

1 - Oprava hromosvodu Olomouc Nová Ulice

Místo:

Datum: 23.6.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

46	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ²	m	60,00		
78	M	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	30,00		
122	M	7491600520	Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr. 10	kg	30,00		
123	K	7491652040	Montáž vnějšího uzemnění zemnicí tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m	kus	3,00		
111	M	7491600250	Uzemnění Vnější Tyč ZT 1.5k K- kříž zemnicí	kus	3,00		
47	K	7491654012	Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	32,00		
119	M	7491601460	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 3a - litinová	kus	6,00		
131	M	7491601360	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SO a	kus	26,00		
124	K	7491654030	Montáž svorek zkušební včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdíva, označovací štítek se 4 šrouby (typ SZ apod.),.	kus	2,00		
120	M	7491601710	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SZa zkušební (SZm)	kus	2,00		
121	M	7491600510	Uzemnění Hromosvodné vedení Držák OU do zdí - DUZ (DOUa-20)	kus	4,00		
125	M	7491601841	Uzemnění Hromosvodné vedení Úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	2,00		
128	M	7491600160	Uzemnění Vnější Návlečka OS 06 symbol	kus	2,00		
48	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	5,00		
132	K	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus	2,00		
133	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	20,00		
100	K	7498150510	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus	1,00		
160	K	7498451010	Měření zemnicí zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	2,00		
112	K	460161162_R	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	30,00		
113	K	460431172_R	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	30,00		
4	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,02		
6	K	023101001	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč	%	0,02		
2	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,03		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy hromosvodů OŘ OVA SEE Olomouc

Objekt:

2 - Oprava hromosvodu Zlín Malenovice

Místo:

Datum: 23.6.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

46	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ²	m	53,50		
78	M	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	50,00		
122	M	7491600520	Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr. 10	kg	3,50		
123	K	7491652040	Montáž vnějšího uzemnění zemnicí tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m	kus	3,00		
111	M	7491600250	Uzemnění Vnější Tyč ZT 1.5k K- kříž zemnicí	kus	3,00		
47	K	7491654012	Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	2,00		
119	M	7491601460	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 3a - litinová	kus	2,00		
124	K	7491654030	Montáž svorek zkušební včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdíva, označovací štítek se 4 šrouby (typ SZ apod.),.	kus	2,00		
120	M	7491601710	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SZa zkušební (SZm)	kus	2,00		
121	M	7491600510	Uzemnění Hromosvodné vedení Držák OU do zdí - DUZ (DOUa-20)	kus	4,00		
125	M	7491601841	Uzemnění Hromosvodné vedení Úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	2,00		
128	M	7491600160	Uzemnění Vnější Návlečka OS 06 symbol	kus	2,00		
48	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	5,00		
132	K	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus	2,00		
133	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	10,00		
100	K	7498150510	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus	1,00		
160	K	7498451010	Měření zemniců zemních odporů - zemnice prvního nebo samostatného	kus	2,00		
112	K	460161162_R	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	50,00		
113	K	460431172_R	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	50,00		
115	K	468021221_R	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m ²	25,00		
114	K	460871142_R	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tloušťky do 10 cm	m ²	25,00		
116	K	460881612_R	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m ²	25,00		
117	M	58344121_R	šterkodrt' frakce 0/8	t	0,50		
130	M	BET.B08C01_R	BEST-BEATON NESKLADBA/8CM PŘÍRODNÍ	m ²	2,00		
4	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,02		
6	K	023101001	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč	%	0,02		
2	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,03		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy hromosvodů OŘ OVA SEE Olomouc

Objekt:

3 - Oprava hromosvodu Vizovice

Místo:

Datum: 23.6.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

46	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ²	m	28,50		
78	M	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	25,00		
122	M	7491600520	Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr. 10	kg	3,50		
123	K	7491652040	Montáž vnějšího uzemnění zemnicí tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m	kus	3,00		
111	M	7491600250	Uzemnění Vnější Tyč ZT 1.5k K- kříž zemnicí	kus	3,00		
47	K	7491654012	Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	4,00		
119	M	7491601460	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 3a - litinová	kus	4,00		
124	K	7491654030	Montáž svorek zkušební včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdíva, označovací štítek se 4 šrouby (typ SZ apod.),.	kus	2,00		
120	M	7491601710	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SZa zkušební (SZm)	kus	1,00		
121	M	7491600510	Uzemnění Hromosvodné vedení Držák OU do zdí - DUZ (DOUa-20)	kus	4,00		
125	M	7491601841	Uzemnění Hromosvodné vedení Úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	1,00		
128	M	7491600160	Uzemnění Vnější Návlečka OS 06 symbol	kus	1,00		
48	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	5,00		
132	K	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus	2,00		
133	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	10,00		
100	K	7498150510	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus	1,00		
160	K	7498451010	Měření zemnicí zemních odporů - zemnice prvního nebo samostatného	kus	2,00		
112	K	460161162_R	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	25,00		
113	K	460431172_R	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	25,00		
115	K	468021221_R	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m ²	25,00		
114	K	460871142_R	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tloušťky do 10 cm	m ²	25,00		
116	K	460881612_R	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těžného při elektromontážích	m ²	25,00		
117	M	58344121_R	šterkodrt' frakce 0/8	t	0,50		
130	M	BET.B08C01_R	BEST-BEATON NESKLADBA/8CM PŘÍRODNÍ	m ²	2,00		
4	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,02		
6	K	023101001	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč	%	0,02		
2	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,03		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy hromosvodů OŘ OVA SEE Olomouc

Objekt:

4 - Oprava hromosvodu Staré město u Uh. Hradiště

Místo:

Datum: 23.6.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

46	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ²	m	120,00		
78	M	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	95,00		
122	M	7491600520	Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	kg	25,00		
123	K	7491652040	Montáž vnějšího uzemnění zemnicí tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m	kus	12,00		
111	M	7491600250	Uzemnění Vnější Tyč ZT 1.5k K- kříž zemnicí	kus	12,00		
47	K	7491654012	Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	24,00		
119	M	7491601460	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 3a - litinová	kus	24,00		
124	K	7491654030	Montáž svorek zkušební včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdíva, označovací štítek se 4 šrouby (typ SZ apod.),.	kus	7,00		
120	M	7491601710	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SZa zkušební (SZm)	kus	7,00		
121	M	7491600510	Uzemnění Hromosvodné vedení Držák OU do zdí - DUZ (DOUa-20)	kus	16,00		
125	M	7491601841	Uzemnění Hromosvodné vedení Úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	7,00		
128	M	7491600160	Uzemnění Vnější Návlečka OS 06 symbol	kus	7,00		
48	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	20,00		
132	K	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo vyzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus	8,00		
133	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	40,00		
100	K	7498150510	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus	4,00		
160	K	7498451010	Měření zemnicí zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	7,00		
112	K	460161162_R	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	95,00		
113	K	460431172_R	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	95,00		
4	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,06		
6	K	023101001	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč	%	0,10		
1	K	022101021.1	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,12		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy hromosvodů OŘ OVA SEE Olomouc

Objekt:

5 - Oprava hromosvodu Červenka

Místo:

Datum: 23.6.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

46	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ²	m	46,00		
78	M	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	30,00		
122	M	7491600520	Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr. 10	kg	16,00		
123	K	7491652040	Montáž vnějšího uzemnění zemnicí tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m	kus	5,00		
111	M	7491600250	Uzemnění Vnější Tyč ZT 1.5k K- kříž zemnicí	kus	5,00		
47	K	7491654012	Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	10,00		
119	M	7491601460	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 3a - litinová	kus	10,00		
124	K	7491654030	Montáž svorek zkušební včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdíva, označovací štítek se 4 šrouby (typ SZ apod.),.	kus	4,00		
120	M	7491601710	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SZa zkušební (SZm)	kus	4,00		
121	M	7491600510	Uzemnění Hromosvodné vedení Držák OU do zdí - DUZ (DOUa-20)	kus	4,00		
125	M	7491601841	Uzemnění Hromosvodné vedení Úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	4,00		
128	M	7491600160	Uzemnění Vnější Návlečka OS 06 symbol	kus	4,00		
48	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	5,00		
132	K	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus	2,00		
133	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	14,00		
100	K	7498150510	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus	1,00		
160	K	7498451010	Měření zemnicí zemních odporů - zemnice prvního nebo samostatného	kus	4,00		
112	K	460161162_R	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	30,00		
113	K	460431172_R	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	30,00		
115	K	468021221_R	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m ²	30,00		
114	K	460871142_R	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tloušťky do 10 cm	m ²	30,00		
116	K	460881612_R	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těžného při elektromontážích	m ²	30,00		
335	M	58156562_R	písek podsypový spárovací frakce 0/1	kg	100,00		
117	M	58344121_R	štěrkodrt frakce 0/8	t	1,50		
130	M	BET.B08C01_R	BEST-BEATON NESKLADBA/8CM PŘÍRODNÍ	m ²	2,00		
129	K	460010025_R	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	2,50		
4	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,02		
6	K	023101001	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč	%	0,02		
2	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,03		