


## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Oprava LC Rakouská	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	revír Kunšach	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	241 952	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
N	M práce celkem	0	Zařízení staveniště
	M dodávky celkem	0	Provoz investora
ZRN	celkem	241 952	Kompletační činnost (IČD)
			Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac
HZS		0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla
ZRN+HZS		241 952	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		241 952	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
		Datum :	Datum :
		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		241 952 Kč
DPH	21,0 %		50 810 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>292 762 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	revír Kunšach	Rozpočet :	01
Objekt :	Oprava LC Rakouská		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	101 247	0	0	0	0
5 Komunikace	91 872	0	0	0	0
4 Vodovodné konstrukce	15 520				
8 Trubní vedení	16 560				
99 Staveništní přesun hmot	16 753	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>241 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	revír Kunšach	Rozpočet: 01
Objekt :	Oprava LC Rakouská	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	132301201R00	Hloubení rý šířky do 200 cm v hor. 4 do 100 m3 1,030 km propust: 5,5*1,5*1,2 = 10 1,030 km základ pod čela: (3,2*0,7*0,5)*2 = 2,5	m3	12,50 10,00 2,50	295,00	3 687,50
2	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm v hor. 4	m3	12,50	66,00	825,00
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh šachet se ztuhnutím 10 - (5,5*3,14*0,36) = 3,8	m3	3,80 3,80	98,00	372,40
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 0,042 - 0,175 km: 133*2 0,240 - 0,288 km: 48*2 0,352 - 0,612 km: 20 0,718 km: 70 0,807 km: 20	m2	472,00 266,00 96,00 20,00 70,00 20,00	27,00	12 744,00
5	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m 0,042 - 0,175 km: 133*2 0,240 - 0,288 km: 48*2 0,352 - 0,612 km: 260*2	m	882,00 266,00 96,00 520,00	44,00	38 808,00
6	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm 0,042 - 0,175 km: 133*2 0,240 - 0,288 km: 48*2 0,352 - 0,612 km: 260*2	m2	882,00 266,00 96,00 520,00	23,00	20 286,00
7	166101101R00	Přehození výkopku z hor. 1-2, s rozprostřením v tl. do 20 cm 12,5+47,2+132,3	m3	192,00 192,00	122,00	23 424,00
8	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním, nebo odstřelením, s přesekáním o průměru přes 300 do 500 mm, včetně přehození a uložení na místě. 1,030 km: 2	kus	2,00 2,00	550,00	1 100,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>101 246,90</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
9	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene - kamenný zához z trub DN 40-60 cm 1,030 km: 1+1	kus	2,00 2,00	21 200,00	42 400,00
10	572211111U00	Výsraň výtluk kam hr drc 0,042 - 0,175 km: 133*2*0,1 0,240 - 0,288 km: 48*2*0,1 0,352 - 0,612 km: 20*0,1 0,718 km: 70*0,1 0,807 km: 20*0,1	m3	47,20 26,60 9,60 2,00 7,00 2,00	1 010,00	47 672,00
11	1	Terénní vlna pro odvod vody (cca 40° úhel směru odtoku) 0,650 km: 1 0,766 km: 1	Sh	2,00 1,00 1,00	900,00	1 800,00
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>91 872,00</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
12	452312161R00	Sedlové lože pod potrubí z bet. C 25/30 vč. opásání trub 1,030 km lože: 1,15*5,5*0,2 = 1,25 1,030 km opásání: 1*5,5*0,2 = 1,1 1,030 km základ pod čela: (3,2*0,8*0,5)*2 = 2,5	m3	4,85 1,25 1,10 2,50	3 200,00	15 520,00
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>15 520,00</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
13	871423121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 600	m	6,00	260,00	1 560,00



## Položkový rozpočet

Stavba :	revír Kunšach	Rozpočet: 01
Objekt :	Oprava LC Rakouská	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6		6,00		
14	28614296	Trubka kanal. DN 600x6000 mm	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
		1		1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>16 560,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
15	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	6,00	1 520,00	9 120,00
		6		6,00		
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>9 120,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	99,12	53,00	5 253,36
		47,2*2,1= 99,12		99,12		
17	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	11 500,00	11 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>16 753,36</b>