

Objednávka 29/DC/2023

Odběratel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1 790 69 Bílá Voda	Dodavatel Marek Prokel Stavební a dokončovací práce Skorošice 93 79066 Skorošice
IČO: 00851388	IČO: 06383530
DIČ: CZ00851388	DIČ: není plátc DPH
Ze dne: 25.07.2023	
Dodání: do 24.08.2023	
Místo určení: sídlo odběratele	
Způsob dopravy: přeprava dodavatele	

[illegible]

Vyřizuje: Dominik Caha	Telefon: 588517517	Telefax: 588517599
Peněžní ústav: ČNB Ostrava	číslo účtu: 10006-135861/0710	

Na základě Zákona č.340/2015 Sb.,zákon o registru smluv, žádáme o zaslání akceptace objednávky. V případě že objednávka neobsahuje cenu uveďte v akceptaci předpokládanou cenu s DPH a termín dodání.

Vyjádření dodavatele:

Položkový rozpočet

Zakázka:

Zpevněná plocha skladu

Misto

PN Marianny Oranžské Bílá Voda

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Marek Prokel - Stavební a dokončovací práce

IČ: 6383530

Skorošice 93

DIČ: není plátce DPH

79066 Skorošice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			135 695,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			135 695,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	%	0,00 CZK
Snížená DPH	%	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	0 %	135 695,50 CZK
Základní DPH	0 %	CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

135 695,50 CZK

v

dne

11.07.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Zpevněná plocha skladu
O:	PN Marianny Oranžské Bílá Voda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				38 568,50
1	131101110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	15,30000		
2	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	4,00000		
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	19,30000		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	19,30000		
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	19,30000		
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	19,30000		
						76 957,00
Díl:	5	Komunikace				
7	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 10 cm	m2	42,80000		
8	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt frakce 16-32 mm	m2	42,80000		
9	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	42,80000		
10	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	14,00000		
11	59245030R	Dlažba zámková 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	45,00000		
12	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	9,50000		
13	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	18,50000		
14	59217331R	Obrubník zahradní ABO 12-20 v. 200 x 50 x 1000 mm přírodní	kus	10,00000		
15	59217003R	Obrubník parkový betonový 80 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	19,00000		
						13 170,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	43,90000		
						7 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
17	005 12-1010.R	Zařízení,provoz a likvidace staveniště, doprava...	Soubor	1,00000		
18	005 21-1040.R	Užívání a úprava dotčených ploch	Soubor	1,00000		0,00
Zpevněná plocha celkem bez DPH						135 695,50