

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2327  
Stavba: **Oprava SV 613A**

KSO:  
Místo: k.ú. Horní Chřibská, rev. Studený vrch

CC-CZ:  
Datum: 28.6.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Michal Jankovič, Saská 177/6, 405 02 Děčín

IČ: 86966316  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>99 028,50</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>99 028,50</b>	<b>20 795,99</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>119 824,49</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2327

**Stavba: Oprava SV 613A**

Místo: **k.ú. Horní Chřibská, rev. Studený vrch**

Datum: 28.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Michal Jankovič, Saská 177/6, 405 02 Děčín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>99 028,50</b>	<b>119 824,49</b>
2327	Oprava SV 613A	99 028,50	119 824,49

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava SV 613A**

Místo: k.ú. Horní Chříbská, rev. Studený vrch

Datum: 28.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Michal Jankovič, Saská 177/6, 405 02 Děčín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**99 028,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

99 028,50

1 - Zemní práce

15 928,50

5 - Komunikace pozemní

83 100,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava SV 613A**

Místo: k.ú. Horní Chříbská, rev. Studený vrch

Datum: 28.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Michal Jankovič, Saská 177/6, 405 02 Děčín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**99 028,50**

D HSV Práce a dodávky HSV 99 028,50

D 1 Zemní práce 15 928,50

1	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	555,000	28,70	15 928,50
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním  
VV 185\*3

555,000

D 5 Komunikace pozemní 83 100,00

2	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	300,000	277,00	83 100,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm  
VV 150\*1\*2

300,000