

OBJEDNÁVKA

ČÍSLO: 23015

ODBĚRATEL:

město Horažďovice
Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s. pobočka Klatovy
číslo účtu: 27 - 0821898399/0800

DODAVATEL:

ZASTASPO s.r.o.
Zavlekov 125
341 42 Kolíneček
IČ: 25224191

Dodavatel se zavazuje nejpozději do dvou měsíců od přijetí této objednávky prověřit, že tato objednávka byla uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. „zákon o registru smluv“ a bere na vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 tohoto zákona, které nabývají účinnosti až 1. 7. 2017, nenabývá smlouva uzavřená přijetím této objednávky účinnosti před uveřejněním objednávky, a není-li objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od uzavření smlouvy, pozbývá smlouva platnosti od svého uzavření. Dodavatel bere na vědomí, že podle neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy, jejíž platnost byla zrušena, nesmí objednatel plnit a zhotoviteli vzniká povinnost plnění již přijaté, objednateli vrátit. Dodavatel s odvoláním na zákon č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů“ prohlašuje, že byl poučen o svých právech podle tohoto zákona a že souhlasí se zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím“ a zákon č. 340/2015 Sb. „o registru smluv“. Tento souhlas je udělen do budoucna, na dobu neurčitou, jak pro účely vnitřní potřeby města Horažďovice, tak i pro plnění jeho zákonných informačních povinností. Tento souhlas je udělen i pro zpřístupnění či zveřejnění celé této objednávky v jejím plném znění, jakož i v všech dokumentů s touto objednávkou souvisejících.

Předmět dodávky:

Objednáváme u Vás provedení rekonstrukce části VO v ulici Loretská v Horažďovicích v rozsahu dle nabídky z 10.07.2023.

Dohodnutá smluvní cena:

276.933 Kč + DPH

Odpovědnost za vady:

Dodavatel odpovídá po dobu dvou let od dokončení a předání díla za to, že dílo bude mít dohodnuté vlastnosti.

Platební podmínky: nárok na fakturaci vzniká dodavateli po dokončení a předání bezvadného díla, splatnost faktury je 14 dní od prokazatelného doručení. Fakturovat lze po jednotlivých objektech.

Fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti – ANO / NE.

Termín dodávky: do 30.09.2023

Individuální příslib:

Vyřizuje:



Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci postupem podle § 26 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb. Potvrzuji oprávněnost, nezbytnost a správnost připravované operace. Operace je v souladu s právními předpisy a bylo dosaženo optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností.

kontrolu provedl příkazce operace

Dne: 18.07.2023

kontrolu provedl správce rozpočtu

Dne: 24.7.2023

Přijímám tuto objednávku jako nabídku na uzavření smlouvy, bez dodatků, výhrad, omezení či změn a zavazuji se podle ní objednateli plnit.

podpis oprávněné osoby dodavatele:




10.7.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	570/1	Oprava VO Loretská	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Zemní a montážní práce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
570	Oprava VO Loretská HD		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Horažďovice			
Dodavatel	ZASTASPO s.r.o.		Zakázkové číslo	233
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Petrář		Jméno :	Jméno :
Datum : 30.6.2023		Datum :	Datum :
Podpis: 		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		276 933 Kč
DPH	21,0 %		58 156 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			335 089 Kč

Poznámka :

Stavba :	570 Oprava VO Loretská HD	Rozpočet :	570/1
Objekt :	01 Zemní a montážní práce		Oprava VO Loretská

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
09 Geodetické práce		0			0
1 Zemní práce		0			0
5 Komunikace		0			0
99 Staveništní přesun hmot		0			0
M21 Elektromontáže		0			0
M46 Zemní práce při montážích		0			0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		0			0
CELKEM OBJEKT		0			0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	570 Oprava VO Loretská HD	Rozpočet: 570/1
Objekt :	01 Zemní a montážní práce	Oprava VO Loretská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 09 Geodetické práce						
1	09101001	Zaměření vedení a stožárů, včetně vypracování PS v el. podobě	kpl	1,00		
Celkem za 09 Geodetické práce						
Díl: 1 Zemní práce						
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	56,88		
Celkem za 1 Zemní práce						
Díl: 5 Komunikace						
3	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	56,88		
4	577154211U00	Asf bet obrus ACO11 II II 60mm -3m	m2	56,88		
5	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	1,80		
Celkem za 5 Komunikace						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
6	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	19,61		
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						
Díl: M21 Elektromontáže						
7	210010135R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm	m	40,00		
8	210010136R00	Trubka ochranná z PE, uložená v zemi, DN do 100 mm	m	235,00		
9	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	10,00		
10	210220020U00	Mtž uzem páska FeZn -120 zem město	m	235,00		
11	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	12,00		
12	210810109RT1	Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 4Bx25	m	253,00		
13	10074580	Zemnicí pásek FeZn 30x4	kg	235,00		
14	112582	Trubka základová Furowell dn 250mm/1m	ks	4,00		
Celkem za M21 Elektromontáže						
Díl: M46 Zemní práce při montážích						
15	460050024R00	Jáma pro stožár J nepatk. do 13 m, v rovině, hor.4	kus	4,00		
16	460080001R00	Betonový základ do zeminy bez bednění	m3	2,00		
17	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	4,00		
18	460120002R00	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4	kus	4,00		
19	460120061R00	Odvoz zeminy	m3	5,00		
20	460200164R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 - mimo trasu vedení VN	m	29,00		
21	460200304R00	Protlak - nebo překop vozovky včetně hutnění bez asfaltového povrchu	m	10,20		
22	460202264U00	Rýha š 50/ hl 80cm strojně tř 4 v trase vedení VN rozšíření výkopu	m	190,50		
23	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	235,00		
24	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	235,00		
25	460560164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4 - mimo trasu vedení VN	m	29,00		
26	460560264R00	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 4 - v trase vedení VN	m	190,50		
Celkem za M46 Zemní práce při montážích						
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
27	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	10,30		
28	997013501U00	Odvoz suti na skládku do 1km, vybouraná živice	t	10,30		
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						