

Firma: SUDOP a.s.



Soupis objektů s DPH

Stavba: 15-378-ZAD - Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Varianta: 15-378-202 - Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Odbytová cena: 25 775 918,45

OC+DPH: 31 188 861,32

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	1 333 000,00	279 930,00	1 612 930,00
SO 101	Okružní křižovatka Zbožská	3 337 273,76	700 827,49	4 038 101,25
SO 102	Okružní křižovatka Velké Vály	2 889 509,95	606 797,09	3 496 307,04
SO 103	Úprava ulice Boleslavská	5 102 669,38	1 071 560,57	6 174 229,95
SO 104	Úprava ulice Zbožská	1 679 603,05	352 716,64	2 032 319,69
SO 105	Úprava ulice Velké Vály	2 555 381,20	536 630,05	3 092 011,25
SO 106	Chodníky	1 221 690,52	256 555,01	1 478 245,53
SO 107	Předláždění chodníků	764 355,25	160 514,60	924 869,85
SO 180	DIO	225 000,00	47 250,00	272 250,00
SO 190	Dopravní značení	1 144 533,82	240 352,10	1 384 885,92
SO 301	Úprava odvodnění	527 101,56	110 691,33	637 792,89
SO 311	Přeložka vodovodu km 0,090	387 508,00	81 376,68	468 884,68
SO 312	Přeložka vodovodu km 0,220	549 171,70	115 326,06	664 497,76
SO 401	Veřejné osvětlení	1 122 346,00	235 692,66	1 358 038,66
SO 413	Přeložka a ochrana TKK+DK SŽDC	953 550,04	200 245,51	1 153 795,55
SO 501	Přeložka STL plynovodu km 0,090	401 882,83	84 395,39	486 278,22
SO 502	Přeložka STL plynovodu km 0,220	248 848,44	52 258,17	301 106,61
SO 503	Přeložka STL plynovodu Velké Vály	292 896,20	61 508,20	354 404,40
SO 504	Přeložka NTL plynovodu km 0,090	577 384,96	121 250,84	698 635,80
SO 505	Přeložka NTL plynovodu km 0,220	366 538,01	76 972,98	443 510,99
SO 801	Vegetační úpravy	95 673,78	20 091,49	115 765,27



Firma: SUDOP a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

15-378-ZAD Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

SO 000

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

SO 000

1 333 000,00

Stavba:
Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 333 000,00	
1	027111R		PRELIMINÁŘ - PROVIZORNÍ OBJÍŽDKY	KPL	1,000	1 000 000,00	1 000 000,00	2017_OTSKP
			1.000.000,-Kč - Oprava objízdných tras dle DIO schváleného DI PČR: - Bezprostředně před stavbou a po stavbě, případně během stavby, bude za účasti zainteresovaných osob provedena prohlídka dotčených stávajících komunikací a jejich stav bude protokolárně zaznamenán (diagnostika, pasportizace) a zdokumentován (zachycení na videozáznam nebo fotodokumentace). Za účasti správce komunikace, zhotovitele, objednatele, policie ČR a příslušného odboru dopravy bude provedeno technickoekonomické zhodnocení aktuálního stavu vozovek objízdných tras a rozhodnuto o rozsahu a způsobu jejich případné opravy, pokud dojde k jejich poškození vlivem stavby. Po ukončení realizace budou stavbou poškozené vozovky uvedeny do původního stavu. Po provedení prací budou jednotlivé komunikace předány zpět jejich správci. Předpokládané práce - uvažován orientační rozsah na základě odborného odhadu a provádění běžných způsobů oprav jako při obdobných stavbách: - oprava výtuku - oprava asfaltové vozovky v souvislé ploše – odfrézování a obnova obrusné a ložní vrstvy - lokální opravy asfaltového krytu – odfrézování a obnova obrusné a ložní vrstvy - oprava obrubníků – znovuosazení uvolněných, odstranění a výměna poškozených, vč. opravy povrchu chodníku a vozovky podél obrubníku - obnova vodorovného dopravního značení - Položka bude čerpána na základě soupisu zhotovitele skutečně provedených prací na opravách objízdných tras, odsouhlaseného investorem a TDI					
2	02730		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana inženýrských sítí při stavbě	KPL	1,000	72 000,00	72 000,00	2017_OTSKP
3	02851		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními PRŮKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU pasportizace přilehlých objektů před a po výstavbě, vč. vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu, s potvrzením vlastníka	KPL	2,000	33 000,00	66 000,00	2017_OTSKP
4	02851 1		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi PRŮKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Pasportizace objízdných tras za účasti investora, správce komunikace a zhotovitele - před a po stavbě zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	2,000	33 000,00	66 000,00	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení pro DSPS	KPL	1,000	29 000,00	29 000,00	2017_OTSKP
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby								
6	02920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zajištění ochrany stromů	KPL	1,000	55 000,00	55 000,00	2017_OTSKP
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi								
7	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DSPS v digitální a tištěné formě	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00	2017_OTSKP
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi								
8	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Povinná publicita dle podmínek IROP	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	2017_OTSKP
položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti								



Firma: SUDOP a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

15-378-ZAD Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Stavba:

SO 101 Okružní křižovatka Zbožská

Rozpočet:

SO 101

3 337 273,76

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11

329 981,10

Všeobecné konstrukce a práce								
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 131,500	128,00	144 832,00	2017_OTSKP

dle pol. 123736

565,75*2=1 131,500 [A]

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	418,080	235,00	98 248,80	2017_OTSKP
---	--------	--	--	---	---------	--------	-----------	------------

dle pol. 113136

871*0,2*2,4=418,080 [A]

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	12,826	150,00	1 923,90	2017_OTSKP
---	--------	--	--	---	--------	--------	----------	------------

dle pol. 11318 a 11352

108*0,5*0,08*2,0=8,640 [A]

91*0,1*0,2*2,3=4,186 [B]

Celkem: 8,64+4,186=12,826 [C]

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

4	015190		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ	T	0,232	1 650,00	382,80	2017_OTSKP
---	--------	--	--	---	-------	----------	--------	------------

dle položky 969234

(116*2)/1000=0,232 [A]

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Cena		Cenová soustava	
					Jednotková	Celkem		
1	2	3	4	5	6	9	10	11
			1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.					
5	015330		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ dle pol. 113346 a 11353 871*0.3*2.3=600,990 [A] 25*0.25*0.2*2.6=3,250 [B] Celkem: 600,99+3,25=604,240 [C]	T	604,240	140,00	84 593,60	2017_OTSKP
1				Zemní práce		775 113,66		
6	113136		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM dle situace 871*0.2=174,200 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	174,200	702,00	122 288,40	2017_OTSKP
7	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC stávající přídlažba, vč. odvozu na skládku 108*0.5*0.08=4,320 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	4,320	724,00	3 127,68	2017_OTSKP
8	113346		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM dle situace 871*0.3=261,300 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	261,300	1 000,00	261 300,00	2017_OTSKP
9	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	91,000	83,00	7 553,00	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
			vč. odvozu na skládku dle situace					
			91=91,000 [A]					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
10	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	25,000	182,00	4 550,00	2017_OTSKP
			vč. odvozu na skládku dle situace					
			25 25/20=25,000 [A]					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
11	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 12KM dle příčných řezů	M3	565,750	217,00	122 767,75	2017_OTSKP
			871*0,25 odstranění stávající AZ=217,750 [A]					
			348 dodatečný výkop dle příčných řezů=348,000 [B]					
			Celkem: 217,75+348=565,750 [C]					
			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzeptění a rozeptření vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
12	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	565,750	16,00	9 052,00	2017_OTSKP
			dle pol. 123736					
			565,75=565,750 [A]					

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
13	17180	A	<p>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>dle příčných řezů</p> <p>156 dodatečný násyp dle příčných řezů=156,000 [A] 95*0,9 dosyp středového ostrova=85,500 [B] Celkem: 156+85,5=241,500 [C]</p> <p>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>	M3	241,500	435,00	105 062,50	2017_OTSKP
14	17180	1	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Násyp do AZ</p> <p>945*0,25 dle plochy vozovky=236,250 [A] 0,3*0,25*(35+49+33+36) rozšíření pláně=11,475 [B] Celkem: 236,25+11,475=247,725 [C]</p>	M3	247,725	435,00	107 760,38	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Celkem	Cenová soustava
						Jednotková	9		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
15	17380		<p>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládaní sypaniny pod vodu - ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>dle příčných řezů</p> <p>$0,15 \cdot (35+49+33+36) = 22,950 [A]$</p> <p>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládaní sypaniny pod vodu - ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>	M3	22.950	671,00	15 399,45	2017_OTSKP	
16	18110		<p>ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</p> <p>ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</p> <p>945 plocha vozovky=945,000 [A]</p> <p>$(35+49+33+36) \cdot 0,5 \text{ rozšíření} = 76,500 [B]$</p> <p>Celkem: 945+76,5=1 021,500 [C]</p> <p>položka zahrnuje úpravu plané včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>	M2	1 021,500	13,00	13 279,50	2017_OTSKP	
17	18230		<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ</p> <p>vč. nákupu a dovozu vhodného materiálu</p> <p>95*0,2 středový ostrov=19,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</p>	M3	19,000	157,00	2 983,00	2017_OTSKP	
18	212635	2	Základy	M	118,000	293,00	34 574,00	2017_OTSKP	
							34 574,00		
							34 574,00		

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
dle situace								
49+33+36=118,000 [A]								
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásep trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásep - zařízení spojovací vrstvy - zařízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zastavením do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie								
Komunikace								
19	56144	5	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM	M2	1 021,500	312,00	318 708,00	2017_OTSKP
tl. 170mm								
SC 0/32 C 8/10								
dle situace								
758 plocha asf. vozovky=758,000 [A]								
(5.6+10+11.9)+(7.1+10+12.2)+15.2 dělicí 758 ochr. ostrůvky=72,000 [B]								
106+9+0 prstenec, srovnatá krajnice, přejezdové ostrůvky=115,000 [C]								
0.5*(35+49+33+36) rozšíření=76,500 [D]								
Celkem: 758+72+115+76.5=1 021,500 [E]								
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zařízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu								
20	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 021,500	134,00	136 881,00	2017_OTSKP
ŠDA 0/32 GE								
dle situace								
758 plocha asf. vozovky=758,000 [A]								
(5.6+10+11.9)+(7.1+10+12.2)+15.2 dělicí 758 ochr. ostrůvky=72,000 [B]								
106+9+0 prstenec, srovnatá krajnice, přejezdové ostrůvky=115,000 [C]								
0.5*(35+49+33+36) rozšíření=76,500 [D]								
Celkem: 758+72+115+76.5=1 021,500 [E]								
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zařízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry								
21	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	72,000	206,00	14 832,00	2017_OTSKP
dělicí a ochranné ostrůvky								
ŠDB 0/32 GN								
dle situace								
(5.6+10+11.9)+(7.1+10+12.2)+15.2=72,000 [A]								
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zařízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry								
22	572123		INFIL TRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	758,000	17,00	12 886,00	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
23	572214		<p>0,8 kg/m2 PI-C (C65 B5) dle situace 758=758,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</p>	M2	1 516,000	12,00	18 192,00	2017_OTSKP
24	574D78		<p>0,35 kg/m2 PS-CP (C65 BP5) dle situace 758*2=1 516,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 dle situace 758=758,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M2	758,000	575,00	435 850,00	2017_OTSKP
25	574E78		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM ACP 22S 30/45 dle situace 758=758,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M2	758,000	575,00	435 850,00	2017_OTSKP
26	574J54		<p>ASFALTOVÝ KOBBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 25/55-60 dle situace 758=758,000 [A]</p>	M2	758,000	262,00	198 596,00	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
27	58212		<p>Název položky</p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>DLAŽDENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC</p> <p>prstětec, sprovitá krajnice, přejezdové ostrůvky</p> <p>dle situace</p> <p>$106+9+0=115,000 [A]$</p> <p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M2	115,000	1 450,00	166 750,00	2017_OTSKP
28	58250		<p>přídlažba tl. 80mm</p> <p>dle situace</p> <p>$(49+(33-8)+36+10+(31+2*2,5+32-2*2,5+18))*0,5=95,500 [A]$</p> <p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsaného technologického předpisu výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE</p>	M2	95,500	280,00	26 740,00	2017_OTSKP
29	58251		<p>dělicí a ochranné ostrůvky</p> <p>tl. 60mm</p> <p>vč. lože 40mm</p> <p>dle situace</p> <p>$(5,6+10+11,9)+(7,1+10+12,2)+15,2=72,000 [A]$</p> <p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA</p>	M2	72,000	270,00	19 440,00	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
30	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 49+(33-8)+36+10+(31-2*2.5+32-2*2.5+18) podél obrubníků/přilážky=191,000 [A] položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycíštění a výplň spar tímto materiálem	M	191,000	138,00	26 358,00	2017_OTSKP
8 Potrubí							7 850,00	
31	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 4 šachta, kanalizace=4,000 [A] 1 šoupě, vodovod=1,000 [B] Celkem: 4+1=5,000 [C] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	5,000	1 570,00	7 850,00	2017_OTSKP
9 Ostatní konstrukce a práce							378 672,00	
32	911CA3		OSVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ.N2 VYŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM stávající city blok OK Zbožská 16=16,000 [A] položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	16,000	477,00	7 632,00	2017_OTSKP
33	917425		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM dle situace 35+49+33+36 vozovka=153,000 [A] 50+10+0+(31+32+18) prstenec, srpovitá krajnice, přejezdové ostrůvky, ochr. + děl. ostrůvky=141,000 [B] Celkem: 153+141=294,000 [C] Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	294,000	1 120,00	329 280,00	2017_OTSKP
34	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ odstranění stávajících drenáží vč. odvoz na skládku 116=116,000 [A] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	116,000	360,00	41 760,00	2017_OTSKP



Firma: SUDOP a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

15-378-ZAD Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

SO 102 Okružní křižovatka Velké Valy

Stavba:

Rozpočet:

SO 102

2 889 509,95

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Celková soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
Všeobecné konstrukce a práce								
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	926,500	128,00	118 592,00	2017_OTSKP
dle pol. 123736								
463.25*2=926.500 [A]								
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.								
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	326,880	235,00	76 816,80	2017_OTSKP
dle pol. 113136								
681*0.2*2.4=326.880 [A]								
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.								
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	12,070	150,00	1 810,50	2017_OTSKP
dle pol. 11318 a 11352								
102*0.5*0.08*2.0=8.160 [A]								
85*0.1*0.2*2.3=3.910 [B]								
Celkem: 8.16+3.91=12.070 [C]								
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.								
4	015190		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ	T	0,194	1 650,00	320,10	2017_OTSKP
dle pol. 969234								
(97*2)/1000=0.194 [A]								

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
			1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.					
5	015330		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ dle pol. 113176, 113346 a 11353 (687+88)*0,3*2,3=530,610 [A] 35*0,25*0,2*2,6=4,550 [B] 8*0,12*0,12*2,6=0,300 [C] 88*0,1*2,6 MK V. Vály=22,880 [D] Celkem: 530,61+4,55+0,3+22,88=558,340 [E]	T	558,340	140,00	78 167,60	2017_OTSKP
1							654 130,65	
6	113136		Zemní práce ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM dle situace 687*0,2=136,200 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	136,200	702,00	95 612,40	2017_OTSKP
7	113176		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM stávající žulová dlažba 88*0,1 MK V. Vály=8,800 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	8,800	419,00	3 687,20	2017_OTSKP
8	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC stávající pět dlažba, vč. odvozu na skládku (102*0,08)*0,5=4,080 [A]	M3	4,080	724,00	2 953,92	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Cena		Cenová soustava	
					Množství	Jednotková		Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	11
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
9	113346		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM dle situace (681+88)*0.3=230,700 [A]	M3	230,700	1 000,00	230 700,00	2017_OTSKP
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
10	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. odvozu na skládku dle situace 85=85,000 [A]	M	85,000	83,00	7 055,00	2017_OTSKP
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
11	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu na skládku dle situace 35 25/20=35,000 [A] 8 12/12=8,000 [B] Celkem: 35+8=43,000 [C]	M	43,000	182,00	7 826,00	2017_OTSKP
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
12	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I., ODVOZ DO 12KM dle příčných řezů (681+88)*0.25 odstranění stávající AZ=192,250 [A] 271 dodatečný výkop dle příčných řezů=271,000 [B] Celkem: 192.25+271=463,250 [C]	M3	463,250	220,00	101 915,00	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
13	17120		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>dle pol. 123736</p> <p>463,25=463,250 [A]</p> <p>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do přeepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>	M3	463,250	16,00	7 412,00	2017_OTSKP
14	17180 A		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>dle příčných řezů</p> <p>138 dodatečný násyp dle příčných řezů=138,000 [A]</p> <p>38*0.9 dosyp středového ostrova=34,200 [B]</p> <p>Celkem: 138+34.2=172,200 [C]</p>	M3	172,200	435,00	74 907,00	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky		MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
							Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
15	171801		<p>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení. konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládaní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a vyplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>NÁSYP DO AZ</p> <p>824*0.25 dle plochy vozovky=206,000 [A]</p> <p>0.3*0.25*(22+32+24+41+28) rozšíření pláně=11,025 [B]</p> <p>Celkem: 206+11,025=217,025 [C]</p>	M3	217,025	435,00	94 405,88	2017_OTSKP	
16	17380		<p>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení. konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižené ukládaní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a vyplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>dle příčných řezů</p> <p>0.15*(22+32+24+41+28)=22,050 [A]</p>	M3	22,050	671,00	14 795,55	2017_OTSKP	

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Celkem	Genová soustava
						Jednotková	9		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
17	18110		<p>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížení ukládaní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>824 plocha vozovky=824,000 [A]</p> <p>(22+32+24+41+28)*0.5 rozšíření=73,500 [B]</p> <p>Celkem: 824+73,5=897,500 [C]</p> <p>položka zahrnuje úpravu plané včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p> <p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ</p> <p>vč. nákupu a dovozu vhodného materiálu</p> <p>38*0.2 síředový ostrov=7,600 [A]</p> <p>položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</p>	M2	897,500	13,00	11 667,50	2017_OTSKP	
18	18230		<p>Základy</p> <p>TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I</p> <p>dle situace</p> <p>32+24+41=97,000 [A]</p> <p>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</p> <p>Komunikace</p> <p>KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM</p> <p>tl. 170mm</p> <p>SC 0/32 C 8/10</p> <p>dle situace</p>	M3	7,600	157,00	1 193,20	2017_OTSKP	
19	212635	2	<p>28 421,00</p> <p>28 421,00</p>	M	97,000	293,00	28 421,00	2017_OTSKP	
20	56144	5	<p>1 623 268,10</p> <p>291 687,50</p>	M2	897,500	325,00	291 687,50	2017_OTSKP	

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
			638plocha asf.vozovky=638,000 [A] (6.8+10+11.8)+9.4 dělicí 638 ochr. ostrůvky=38,000 [B] 84+0+0 prstenec, sprovitá krajnice, přejezdové ostrůvky=84,000 [C] 0.5*(22+32+24+41+28) rozšíření=73,500 [D] 64 MK V. Vály=64,000 [E] Celkem: 638+38+84+73.5+64=897,500 [F] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	897,500	134,00	120 265,00	2017_OTSKP
21	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDA 0/32 GE dle situace 638plocha asf. vozovky=638,000 [A] (6.8+10+11.8)+9.4 dělicí 638 ochr. ostrůvky=38,000 [B] 84+0+0 prstenec, sprovitá krajnice, přejezdové ostrůvky=84,000 [C] 0.5*(22+32+24+41+28) rozšíření=73,500 [D] 64 MK V. Vály=64,000 [E] Celkem: 638+38+84+73.5+64=897,500 [F] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	38,000	206,00	7 828,00	2017_OTSKP
22	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM dělicí a ochranné ostrůvky ŠDB 0/32 GN dle situace (6.8+10+11.8)+9.4=38,000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	638,000	17,00	10 846,00	2017_OTSKP
23	572123		INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,8 kg/m2 PI-C (C65 B5) dle situace 638 =638,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 276,000	12,00	15 312,00	2017_OTSKP
24	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,35 kg/m2 PS-CP (C65 BP5) dle situace 638*2=1 276,000 [A]	M2	1 276,000	12,00	15 312,00	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Celkem	Cenová soustava
						Jednotková	9		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
25	574D78		- dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL, 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 dle situace 638=638,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL, 80MM ACP 22S 30/45 dle situace 638=638,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.	M2	638,000	575,00	366 850,00	2017_OTSKP	
26	574E78		ASFALTOVÝ KOBÉREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL, 40MM SMA 11S PMB 25/55-60 dle situace 638=638,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.	M2	638,000	262,00	167 156,00	2017_OTSKP	
27	574J54		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC prstnec, srpovitá krajnice, přejezdové ostrůvky, vozovka dle situace 84+0+0 =84,000 [A] 64 MK V. Váhy=64,000 [B] Celkem: 84+64=148,000 [C]	M2	148,000	1 530,00	226 440,00	2017_OTSKP	

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Cena		Cenová soustava	
					Množství	Jednotková		Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	11
29	58250		<p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nastanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.</p> <p>DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE</p> <p>přídlažba tl. 80mm</p> <p>dle situace</p> <p>$(32+24+41+(32-2*2.5+15))*0.5=69.500 [A]$</p> <p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nastanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.</p> <p>DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA</p> <p>dělicí a ochranné ostrůvky</p> <p>tl. 60mm</p> <p>vč. lože 40mm</p> <p>dle situace</p> <p>$(6.8+10+11.8)+9.4=38.000 [A]$</p> <p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nastanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.</p> <p>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</p> <p>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</p> <p>$32+24+41+(32-2*2.5+15)$ podél obrubníků/přídlažby=$139.000 [A]$</p> <p>8.2 ZU, KU=8,200 [B]</p> <p>Celkem: $139+8.2=147.200 [C]$</p> <p>položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem</p>	M2	69,500	280,00	19 460,00	2017_OTSKP
30	58251		<p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nastanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.</p> <p>DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA</p> <p>dělicí a ochranné ostrůvky</p> <p>tl. 60mm</p> <p>vč. lože 40mm</p> <p>dle situace</p> <p>$(6.8+10+11.8)+9.4=38.000 [A]$</p> <p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nastanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.</p> <p>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</p> <p>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</p> <p>$32+24+41+(32-2*2.5+15)$ podél obrubníků/přídlažby=$139.000 [A]$</p> <p>8.2 ZU, KU=8,200 [B]</p> <p>Celkem: $139+8.2=147.200 [C]$</p> <p>položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem</p> <p>Potrubi</p>	M2	38,000	270,00	10 260,00	2017_OTSKP
31	58920		<p>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</p> <p>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</p> <p>$32+24+41+(32-2*2.5+15)$ podél obrubníků/přídlažby=$139.000 [A]$</p> <p>8.2 ZU, KU=8,200 [B]</p> <p>Celkem: $139+8.2=147.200 [C]$</p> <p>položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem</p> <p>Potrubi</p>	M	147,200	138,00	20 313,60	2017_OTSKP
32	89921	8	<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</p> <p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</p> <p>4 šachta, kanalizace=$4.000 [A]$</p>	KUS	4,000	1 570,00	6 280,00	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).								
9 Ostatní konstrukce a práce								
33	917425		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM dle situace	M	233,000	1 120,00	260 960,00	2017_OTSKP
22+32+24+41+28 vozovka=147,000 [A] 39+0+0+(32+15) prstenec, srovnatá krajnice, přejezdové ostrůvky, ochr. + děl. ostrůvky=86,000 [B] Celkem: 147+86=233,000 [C]								
Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.								
34	919114		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM 6.5+10.3+6.4 ZÚ, KU=23,200 [A]	M	23,200	251,00	5 823,20	2017_OTSKP
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody								
35	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ odstranění stávajících drenáží vč. odvoz na skládku 97=97,000 [A]	M	97,000	360,00	34 920,00	2017_OTSKP
položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů								



Firma: SUDOP a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15-378-ZAD Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Rozpočet: SO 103 Úprava ulice Boleslavská

SO 103 5 102 669,38

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
Všeobecné konstrukce a práce								
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI dle pol. 123736	T	1 753,500	124,00	217 434,00	2017_OTSKP
						550 517,58		
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU dle pol. 113136 a 11372 1515*0,2*2,4=727,200 [A] 316*0,12*2,4=91,008 [B] 6.4*0,5*0,08*2,4 rýha SO 413=0,614 [C] (5,8+5,3)*1*0,08*2,4 rýha UV1,3=2,131 [D] Celkem: 727,2+91,008+0,614+2,131=820,953 [E]	T	820,953	235,00	192 923,96	2017_OTSKP
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV dle pol. 11318 a 11352 327*0,5*0,08*2,0=26,160 [A] 297*0,1*0,2*2,3=13,662 [B] Celkem: 26,16+13,662=39,822 [C]	T	39,822	150,00	5 973,30	2017_OTSKP
4	015190		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ	T	0,586	1 650,00	966,90	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
			dle položky 969234 (293*2)/1000=0,586 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ dle pol. 113346 a 11353 1515*0,3*2,3=1 045,350 [A] 16*0,25*0,2*2,6=2,080 [B] 6,4*0,5*0,3*2,3 rýha SO 413=2,208 [C] (5,8+5,3)**0,3*2,3 rýha UV1,3=7,659 [D] Celkem: 1045,35+2,08+2,208+7,659=1 057,297 [E] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	1 057,297	126,00	133 219,42	2017_OTSKP
				1 276 073,20				
6	113136		Zemní práce ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM dle situace 1515*0,2=303,000 [A] 6,4*0,5*0,08 rýha SO 413=0,256 [B] (5,8+5,3)**0,08 rýha UV1,3=0,888 [C] Celkem: 303+0,256+0,888=304,144 [D] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC stávající přídlažba, vč. odvozu na skládku 327*0,08*0,5=13,080 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM dle situace	M3	304,144	702,00	213 509,09	2017_OTSKP
7	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC stávající přídlažba, vč. odvozu na skládku 327*0,08*0,5=13,080 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC stávající přídlažba, vč. odvozu na skládku 327*0,08*0,5=13,080 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM dle situace	M3	13,080	724,00	9 469,92	2017_OTSKP
8	113346		ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM dle situace	M3	458,790	974,00	446 861,46	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
			<p>1515*0.3=454 500 [A] 6.4*0.5*0.3 rýha SO 413=0,960 [B] (5.8+5.3)*1*0.3 rýha UV1,3=3,330 [C] Celkem: 454.5+0.96+3.33=458,790 [D]</p> <p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	297,000	83,00	24 651,00	2017_OTSKP
9	11352		<p>ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. odvozu na skládku dle situace 297=297,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	16,000	182,00	2 912,00	2017_OTSKP
10	11353		<p>ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu na skládku dle situace 76 25/20=16,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	37,920	1 040,00	39 436,80	2017_OTSKP
11	11372		<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH dle situace 316*0.12=37,920 [A]</p> <p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	876,750	191,00	167 459,25	2017_OTSKP
12	123736		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM dle příčných řezů 1515*0.25 odstřanění stávající AZ=378,750 [A] 462 dodatečný výkop dle příčných řezů=462,000 [B] 180*0.2 sejmuti dřvu=36,000 [C] Celkem: 378.75+462+36=876,750 [D]</p>	M3	876,750	191,00	167 459,25	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky		MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
			1	2			Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
13	17120		<p>položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapážené - ošetření výkopového úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za leplivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopového a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopového a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**</p>		M3	876,750	16,00	14 028,00	2017_OTSKP
<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ dle pol. 123736</p>									
<p>876,75=876,750 [A]</p> <p>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>									
14	17180	A	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dle příčných řezů</p> <p>253 dodatečný násyp dle příčných řezů=253,000 [A] 10*0.05 rekultivace=0,500 [B] Celkem: 253+0.5=253,500 [C]</p>		M3	253,500	435,00	110 272,50	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
15	171801		<p>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Násp. do AZ</p> <p>1630*0.25 dle plochy vozovky=407,500 [A]</p> <p>0.3*0.25*(58+90+54+67+25) rozšíření pláně=22,050 [B]</p> <p>6.4*0.5*0.25 rýha SO 413=0,800 [C]</p> <p>(5.8+5.3)*1*0.25 rýha UV1,3=2,775 [D]</p> <p>Celkem: 407.5+22.05+0.8+2.775=433,125 [E]</p> <p>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>	M3	433,125	435,00	188 409,38	2017_OTSKP
16	17380		<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>dle příčných řezů</p> <p>0.15*(58+90+54+67+25)=44,100 [A]</p>	M3	44,100	671,00	29 591,10	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Cena		Cenová soustava	
					Jednotková	Celkem		
1	2	3	4	5	6	9	10	11
17	18110		<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</p> <p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</p> <p>1630 plocha vozovky=1 630,000 [A]</p> <p>(58+90+54+67+25)*0.5 rozšíření=147,000 [B]</p> <p>6.4*0.5 rýha SO 413=3,200 [C]</p> <p>(5.8+5.3)*1 rýha UV1,3=11,100 [D]</p> <p>Celkem: 1630+147+3.2+11.1=1 791,300 [E]</p> <p>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p> <p>ROZFROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ</p> <p>vč. nákupu a dovozu vhodného materiálu</p> <p>197*0.2=39,400 [A]</p> <p>položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</p> <p>Základy</p> <p>TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I</p> <p>dle situace</p> <p>58+90+54+(67-8)+(25-8)+13=291,000 [A]</p> <p>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zařízení spojovací vrstvy - zařízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</p>	M2	1 791,300	13,00	23 286,90	2017_OTSKP
18	18230			M3	39,400	157,00	6 185,80	2017_OTSKP
19	212635			M	291,000	293,00	85 263,00	2017_OTSKP
							85 263,00	
							85 263,00	
20	56144		<p>Komunikace</p> <p>KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM</p> <p>tl. 170mm</p> <p>SC 0/32 C 8/10</p> <p>dle situace</p>	M2	1 791,300	312,00	558 885,60	2017_OTSKP
							2 541 276,40	

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
21	56334		<p>1556 plocha asf. vozovky=1 556,000 [A] (7+10+7) dělicí 1556 ochr. ostrůvky=24,000 [B] 0+(16.4+7.8)+(13.5+12.3) prstenec, spovítá krajnice, přejezdové ostrůvky=50,000 [C] 0.5*(58+90+54+67+25) rozšíření=147,000 [D] 6.4*0.5 rýha SO 413=3,200 [E] (5.8+5.3)*1 rýha UV1,3=11,100 [F] Celkem: 1556+24+50+147+3.2+11.1=1 791,300 [G]</p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje posítky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu</p>	M2	1 791,300	134,00	240 034,20	2017_OTSKP
22	56336		<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM dle situace</p> <p>1556 plocha asf. vozovky=1 556,000 [A] (7+10+7) dělicí 1556 ochr. ostrůvky=24,000 [B] 0+(16.4+7.8)+(13.5+12.3) prstenec, spovítá krajnice, přejezdové ostrůvky=50,000 [C] 0.5*(58+90+54+67+25) rozšíření=147,000 [D] 6.4*0.5 rýha SO 413=3,200 [E] (5.8+5.3)*1 rýha UV1,3=11,100 [F] Celkem: 1556+24+50+147+3.2+11.1=1 791,300 [G]</p> <p>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posítky, nátěry</p>	M2	24,000	206,00	4 944,00	2017_OTSKP
23	572123		<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM dle situace</p> <p>ŠDB 0/32 GN dle situace (7+10+7)=24,000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posítky, nátěry</p> <p>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,8 kg/m2 PI-C (C65 B5) dle situace 1556=1 556,000 [A] 6.4*0.5 rýha SO 413=3,200 [B] (5.8+5.3)*1 rýha UV1,3=11,100 [C] Celkem: 1556+3.2+11.1=1 570,300 [D]</p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>	M2	1 570,300	17,00	26 695,10	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
24	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,35 kg/m2 PS-CP (C65 BP5) dle situace (316+1556)*2=3 744,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení	M2	3 744,000	12,00	44 928,00	2017_OTSKP
25	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 dle situace (316+1556)=1 872,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, natěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.	M2	1 872,000	319,00	597 168,00	2017_OTSKP
26	574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM ACP 22S 30/45 dle situace 1556=1 556,000 [A] 6.4*0.5 rýha SO 413=3,200 [B] (5.8+5.3)*1 rýha UV1, 3=11,100 [C] Celkem: 1556+3.2+11.1=1 570,300 [D] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, natěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.	M2	1 570,300	269,00	422 410,70	2017_OTSKP
27	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVY MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 25/55-60 dle situace 316+1556=1 872,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, natěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.	M2	1 872,000	253,00	473 616,00	2017_OTSKP
28	58212		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	50,000	1 310,00	65 500,00	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Celkem	Cenová soustava
						Jednotková	9		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
			prstavec, srovívatá krajnice, přejezdové ostrůvky dle situace $0+(16.4+7.8)+(13.5+12.3)=50,000$ [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje posítky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE přídlažba tl. 80mm $(18+(58-19)+90+(54-(12+11))+67+25+24+(12+12)+(28-2*2.5)+(5+12+9)*0.5=183,500$ [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje posítky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA dělicí a ochranné ostrůvky tl. 60mm vč. lože 40mm dle situace $(7+10+7)=24,000$ [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje posítky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM $18+(58-19)+90+(54-(12+11))+67+25+24+(12+12)+(28-2*2.5)+5+12+9$ podél obrubníků/přídlažby=367,000 [A] 6.5+10.3+6.4 ZÚ, KÚ=23,200 [B] Celkem: 367+23.2=390,200 [C]	M2	183,500	274,00	50 279,00	2017_OTSKP	
30	58251			M2	24,000	270,00	6 480,00	2017_OTSKP	
31	58920			M	390,200	129,00	50 335,80	2017_OTSKP	

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
			položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem					
	8		Potrubí				18 840,00	
32	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	12,000	1 570,00	18 840,00	2017_OTSKP
			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
			4 šachta, kanalizace=4,000 [A]					
			1 šoupě, plyn=1,000 [B]					
			5 šoupě, vodovod=5,000 [C]					
			2 hydrant=2,000 [D]					
			Celkem: 4+1+5+2=12,000 [E]					
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	9		Ostatní konstrukce a práce				630 699,20	
33	911CA3		SVODIDLO BETON, UROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	18,000	477,00	8 586,00	2017_OTSKP
			stávající přechod pro chodce u nemocnice					
			18=18,000 [A]					
			položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo					
34	91725		NASTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	61,000	2 370,00	144 570,00	2017_OTSKP
			naváděcí obrubník, záliv bus					
			36+25 naváděcí obrubník=61,000 [A]					
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
35	917425		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	327,000	1 120,00	366 240,00	2017_OTSKP
			dle situace					
			18+58+90+54+67+25 vozovka=312,000 [A]					
			- (36+25) naváděcí obrubník=61,000 [B]					
			0+24+(12+12)+28 prstenec, sprovitá krajnice, přejezdové ostrůvky, ochr. + oěi.					
			ostrůvky=76,000 [C]					
			Celkem: 312+61+76=327,000 [D]					
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
36	919114		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	23,200	251,00	5 823,20	2017_OTSKP
			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM					
			6.5+10.3+6.4 ZÚ, KÚ=23,200 [A]					
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
37	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	293,000	360,00	105 480,00	2017_OTSKP
			odstranění stávajících drenáží					
			vč. odvoz na skládku					
			293=293,000 [A]					

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
<p>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</p>								



Firma: SUDOP a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

15-378-ZAD Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Stavba:

SO 104 Úprava ulice Zbožská

Rozpočet:

SO 104

1 679 603,05

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
0 Všeobecné konstrukce a práce 176 883,21								
1	015111		POPŁATKY ZA LIKWIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI dle pol. 123736	T	501,000	124,00	62 124,00	2017_OTSKP
250.5*2=501,000 [A]								
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadů vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.								
2	015130		POPŁATKY ZA LIKWIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU dle pol. 113136 a 11372	T	293,088	235,00	68 875,68	2017_OTSKP
498*0.2*2.4=239,040 [A] 180*0.12*2.4=51,840 [B] (7.2+4.3)*1*0.08*2.4 rýha UV24.25=2,208 [C] Celkem: 239.04+51.84+2.208=293,088 [D]								
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadů vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.								
3	015190		POPŁATKY ZA LIKWIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ dle položky 969234	T	0,168	1 650,00	277,20	2017_OTSKP
(84*2)/1000=0,168 [A]								
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadů vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.								
4	015330		POPŁATKY ZA LIKWIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ dle pol. 113346 a 11353	T	361,955	126,00	45 606,33	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
			<p>498*0,3*2,3=343,620 [A] 80*0,25*0,2*2,6=10,400 [B] (7,2+4,3)*1*0,3*2,3 rýha UV24,25=7,935 [C] Celkem: 343,62+10,4+7,935=361,955 [D]</p> <p>1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>					
Zemní práce							441 087,44	
5	113136		<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM dle situace</p> <p>498*0,2=99,600 [A] (7,2+4,3)*1*0,08 rýha UV24,25=0,920 [B] Celkem: 99,6+0,92=100,520 [C]</p> <p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	100,520	702,00	70 565,04	2017_OTSKP
6	113346		<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM dle situace</p> <p>498*0,3=149,400 [A] (7,2+4,3)*1*0,3 rýha UV24,25=3,450 [B] Celkem: 149,4+3,45=152,850 [C]</p> <p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	152,850	995,00	152 085,75	2017_OTSKP
7	11353		<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu na skládku dle situace</p> <p>80 25/20=80,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	80,000	182,00	14 560,00	2017_OTSKP
8	11372		<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH dle situace</p> <p>180*0,12=21,600 [A]</p>	M3	21,600	1 040,00	22 464,00	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky				MJ	Cena		Cenová soustava	
			1	2	3	4		Množství	Jednotková		Celkem
1	2	3				5	6	9	10	11	
9	123736		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I., ODVOZ DO 12KM</p> <p>dle příčných řezů</p> <p>498*0.25 odstranění stávající AZ=124,500 [A]</p> <p>126 dodatečný výkop dle příčných řezů=126,000 [B]</p> <p>Celkem: 124.5+126=250,500 [C]</p> <p>položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapážené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepiivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkové plochy a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové plochy a ve výkopku - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>				M3	250,500	220,00	55 110,00	2017_OTSKP
10	17120		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>dle pol. 123736</p> <p>250.5=250,500 [A]</p> <p>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztísněných podmínekách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>dle příčných řezů</p> <p>83 dodatečný násyp dle příčných řezů=83,000 [A]</p>				M3	250,500	16,00	4 008,00	2017_OTSKP
11	17180[A]		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>dle příčných řezů</p> <p>83 dodatečný násyp dle příčných řezů=83,000 [A]</p>				M3	83,000	485,00	40 255,00	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
12	17180	1	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Násp. do AZ</p> <p>513*0,25 dle plochy vozovky=128,250 [A] 0,3*0,25*(38+43) rozšíření pláně=6,075 [B] (7,2+4,3)*1*0,25 rýha UV24,25=2,875 [C] Celkem: 128,25+6,075+2,875=137,200 [D]</p> <p>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládaní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>	M3	137,200	485,00	66 542,00	2017_OTSKP
13	17380		<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>dle příčných řezů</p> <p>0,15*(38+43)=12,150 [A]</p> <p>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládaní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>	M3	12,150	671,00	8 152,65	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Cena		Celkem	Cenová soustava
					Množství	Jednotková		
1	2	3	4	5	6	9	10	11
14	18110		<p>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vhlčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho práce, vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu měch v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>513 plocha vozovky=513,000 [A]</p> <p>(38+43)*0.5 rozšíření=40,500 [B]</p> <p>(7.2+4.3)*1 rýha UV24,25=11,500 [C]</p> <p>Celkem: 513+40.5+11.5=565,000 [D]</p> <p>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>	M2	565,000	13,00	7 345,00	2017_OTSKP
2 Základy							24 905,00	
15	212635		<p>TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM. RÝHA TŘ I</p> <p>dle situace</p> <p>38+43+4=85,000 [A]</p> <p>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</p>	M	85,000	293,00	24 905,00	2017_OTSKP
5 Komunikace							878 220,30	
16	56144		<p>KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM</p> <p>tl. 170mm</p> <p>SC 0/32 C 8/10</p> <p>dle situace</p> <p>490 plocha asf. vozovky=490,000 [A]</p> <p>0+0+(4.8+18.2) prstenec, srpovitá krajnice, přejezdové ostrůvky=23,000 [B]</p> <p>0.5*(38+43) rozšíření=40,500 [C]</p> <p>(7.2+4.3)*1 rýha UV24,25=11,500 [D]</p> <p>Celkem: 490+23+40.5+11.5=565,000 [E]</p>	M2	565,000	312,00	176 280,00	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
17	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDA 0/32 GE dle situace 490 plocha asf. vozovky=490,000 [A] 0+0+(4.8+18.2) prstenec, sipovitá krajnice, přejezdové ostrůvky=23,000 [B] 0.5*(38+43) rozšíření=40,500 [C] (7.2+4.3)*1 rýha UV24,25=11,500 [D] Celkem: 490+23+40.5+11.5=565,000 [E] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje posítky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	565,000	134,00	75 710,00	2017_OTSKP
18	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,8 kg/m2 PI-C (C65 B5) dle situace 490=490,000 [A] (7.2+4.3)*1 rýha UV24,25=11,500 [B] Celkem: 490+11.5=501,500 [C] - dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	501,500	17,00	8 525,50	2017_OTSKP
19	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,35 kg/m2 PS-CP (C65 BP5) dle situace (490+180)*2=1 340,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 340,000	12,00	16 080,00	2017_OTSKP
20	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 dle situace (490+180)=670,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	670,000	328,00	219 760,00	2017_OTSKP
21	574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	501,500	286,00	143 429,00	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
			ACP 22S 30/45 dle situace 490=490,000 [A] (7.2+4.3)*1 rýha UV24,25=11,500 [B] Celkem: 490+11.5=501,500 [C] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 25/55-60 dle situace 180+490=670,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC prsteneč, sřpovitá krajnice, přejezdné ostrůvky dle situace 0+0+(4.8+18.2)=23,000 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nastanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE přídlažba tl. 80mm dle situace (38+(43-14-5)+4+(15+6)+2*15)*0.5=58,500 [A]	M2	670,000	253,00	169 510,00	2017_OTSKP
22	574J54			M2	670,000	253,00	169 510,00	2017_OTSKP
			ACP 22S 30/45 dle situace 490=490,000 [A] (7.2+4.3)*1 rýha UV24,25=11,500 [B] Celkem: 490+11.5=501,500 [C] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC prsteneč, sřpovitá krajnice, přejezdné ostrůvky dle situace 0+0+(4.8+18.2)=23,000 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nastanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE přídlažba tl. 80mm dle situace (38+(43-14-5)+4+(15+6)+2*15)*0.5=58,500 [A]	M2	23,000	1 510,00	34 730,00	2017_OTSKP
23	58212			M2	23,000	1 510,00	34 730,00	2017_OTSKP
			ACP 22S 30/45 dle situace 490=490,000 [A] (7.2+4.3)*1 rýha UV24,25=11,500 [B] Celkem: 490+11.5=501,500 [C] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC prsteneč, sřpovitá krajnice, přejezdné ostrůvky dle situace 0+0+(4.8+18.2)=23,000 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nastanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE přídlažba tl. 80mm dle situace (38+(43-14-5)+4+(15+6)+2*15)*0.5=58,500 [A]	M2	58,500	280,00	16 380,00	2017_OTSKP
24	58250			M2	58,500	280,00	16 380,00	2017_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Celkem	Cenová soustava
						Jednotková	9		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
25	58920		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - očištění pokladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, natěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M	129,100	138,00	17 815,80	2017_OTSKP	
			VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM						
			VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM						
			38+(43-14-5)+4*(15+6)+2*15 podélní obrubníků/přídlažby=117,000 [A]						
			12.1 ZÚ, KÚ=12,100 [B]						
			Celkem: 117+12,1=129,100 [C]						
			položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem						
			Potrubi				10 990,00		
26	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	7,000	1 570,00	10 990,00	2017_OTSKP	
			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ						
			4 šachta, kanalizace=4,000 [A]						
			2 šoupě, plyn=2,000 [B]						
			1 šoupě, vodovod=1,000 [C]						
			Celkem: 4+2+1=7,000 [D]						
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
			Ostatní konstrukce a práce				147 517,10		
27	917425		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	102,000	1 120,00	114 240,00	2017_OTSKP	
			dle situace						
			38+43 vozovka=81,000 [A]						
			0+0+(15+6)+0 prstenec, srpovitá krajnice, přejezdové ostrůvky, ochr. + děl.						
			ostrůvky=21,000 [B]						
			Celkem: 81+21=102,000 [C]						
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.						
28	919114		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	12,100	251,00	3 037,10	2017_OTSKP	
			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM						
			12.1 ZÚ, KÚ=12,100 [A]						
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody						
29	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	84,000	360,00	30 240,00	2017_OTSKP	
			odstranění stávajících drenáží						
			vč. odvoz na skládku						
			84=84,000 [A]						

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Firma: SUDOP a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

15-378-ZAD Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

SO 105 Úprava ulice Velké Vály

SO 105 2 555 381,20

Stavba:

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava	
						Jednotková	Celkem		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
Všeobecné konstrukce a práce								281 563,80	
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	827,500	128,00	105 920,00	2017_OTSKP	

dle pol. 123736

413,75*2=827,500 [A]

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

dle pol. 113136 a 11372

875*0,2*2,4=391,200 [A]

35*0,12*2,4=10,080 [B]

Celkem: 391,2+10,08=401,280 [C]

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z
INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ

dle položky 969234

(167*2)/1000=0,334 [A]

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04
KAMENNÁ SUŤ

dle pol. 113346 a 11353

2	015130			T	401,280	235,00	94 300,80	2017_OTSKP
3	015190			T	0,334	1 650,00	551,10	2017_OTSKP
4	015330			T	577,085	140,00	80 791,90	2017_OTSKP