

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **230613** **Rekonstrukce lávky na I.c. Kornerova**

Objekt: **23LTR001** **Rekonstrukce lávky na I.c. Kornerova**

Rozpočet: **01** **Rekonstrukce lávky na I.c. Kornerova**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	474 892,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	474 892,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	474 892,00 CZK
Základní DPH	21 %	99 727,32 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 574 619,32 CZK



dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Popis stavby: 230613 - Rekonstrukce lávky na I.c. Kornerova
Popis objektu: 23LTR001 - Rekonstrukce lávky na I.c. Kornerova
Popis rozpočtu: 01 - Rekonstrukce lávky na I.c. Kornerova

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			357 292,00	75,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			117 600,00	24,8
Cena celkem					474 892,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	230613	Rekonstrukce lávky na l.c. Kornerova
O:	23LTR001	Rekonstrukce lávky na l.c. Kornerova
R:	01	Rekonstrukce lávky na l.c. Kornerova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						357 292,00
1	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva 56*2.1	t	117,60000	45,00	5 292,00
				117,60000		
2	01	Mat. řezivo vč. dopravy	kpl	1,00000	120 000,00	120 000,00
3	02	montáž na místě, vč. použití prac. nářadí a spoj. mat.	kpl	1,00000	65 000,00	65 000,00
4	03	odstranění stávající lávky vč. odvozu a likvidace	kpl	1,00000	22 000,00	22 000,00
5	04	pomocné práce bagrem při montáži lávky a zakládání, jímkování	kpl	1,00000	65 800,00	65 800,00
6	05	osazení panelů na předpolí - přechodové desky, vč. zemních prací na předpolí	ks	2,00000	35 000,00	70 000,00
7	07	vyvětvení přístupové komunikace	kpl	1,00000	9 200,00	9 200,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						117 600,00
8	462511470R00	Zához z kamene bez proštěrk. z plavidla, do 200 kg	m3	56,00000	2 100,00	117 600,00

Včetně úpravy jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4 tetry ke každé opěře : 4*2*7

56,00000