




051 / 23/1664 /

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")


I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název **Město Turnov**
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednatel Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních a technických věcech
za objednatele 

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název **SaM silnice a mosty a.s.**
Sídlo Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO 25018094
DIČ CZ25018094
Č.ú. 

Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

2.1. Účelem předmětu smlouvy „Zastávka u pivovaru Malý Rohozec vč. úpravy krajnice a stavby veřejného osvětlení“ je:

- demolice stávající autobusové čekárny,
- výstavba nové autobusové čekárny,
- nová autobusová zastávka,

- nové veřejné osvětlení u zastávky u pivovaru Malý Rohozec a podél místní komunikace od pivovaru k obytné části obce Malý Rohozec
- zpevnění krajnice v přilehlé místní komunikaci od pivovaru k obytné části obce Malý Rohozec.
- úprava místního obecního rozhlasu.

2.2. Stavební práce budou vycházet z projektové dokumentace společnosti PROFES PROJEKT spol. s r.o., zak. č. 21037 z 04/2021 a z výkazu výměr.

Materiálové řešení bude vycházet z „Manuálu pro utváření veřejného prostoru v Turnově“, který je přílohou této zadávací dokumentace, pokud není v projektové dokumentaci uvedeno jinak.

2.3. Specifikace a technické podmínky

Účastník je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.

Předmět musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN) a obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky.

Zadavatel dále upozorňuje účastníka na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem.

V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je hlavním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny elektronická forma výkazu výměr. Uchazeč je povinen před podáním nabídky zkontrolovat s odbornou péčí soulad projektové dokumentace a výkazů výměr. Nedostatky ve výkazech výměr, zjištěné následně, nemohou být uchazečem uplatněny jako důvod pro změnu ceny za dílo a náklady vzniklé z takového důvodu jdou plně k jeho tíži.

Zhotovitel je dále povinen :

- Zajistit přípravu staveniště – zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti vstupu nepovolaných osob),
- Zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení.
- Ohlásit dopředu prováděné práce – investičnímu technikovi
- Zajistit případné pronájmy pozemků a záborů veřejného prostranství.
- Zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit.
- Vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby.
- Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele
- zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem díla včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během provádění stavby;

- zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat
 - zajištění kompletační činnosti - předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.);
 - provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí zajištění nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací
 - Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby.
 - Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- 2.4. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení a jejích přílohách, především ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené. V případě nesouladu projektové dokumentace a výkazu výměr jsou pro výpočet nabídkové ceny rozhodující výkazy výměr.
- 2.5. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
- 2.6. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
- 2.7. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude postupováno podle aktuálně platného ceníku RTS.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění je pozemek st. p. 149, parc. č. 442, 445, 95/5, 98/5, 439/1, 97/2 v katastrálním území Malý Rohozec.
- 3.2. Zahájení zakázky.....nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště (předpoklad 01.07.2023)
- 3.3. Ukončení zakázkynejpozději do 60 dnů od předání a převzetí staveniště (nejpozději do 30.11.2023)

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 22.6.2023 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	2 733 337,02 Kč
Výše DPH	574 000,77 Kč
Cena díla včetně DPH	3 307 337,79 Kč

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.
- 4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:
- Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.
- Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.
- 4.4. Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace**, vždy se soupisem skutečně provedených prací, odsouhlasených pověřenou osobou objednatele.
- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 14 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.


V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávnění provádět:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDI:



- 5.2. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.3. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.4. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.5. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.7. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace,

jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.

- 5.8. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započítáním prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.9. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.
- 5.10. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit:
 - dodržování pracovněprávních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností, zejména zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci, odměňování zaměstnanců a zajištění pracovních podmínek, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.
 - řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči případným poddodavatelům

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, Návody ke kontrole a údržbě, atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti

Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.

- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14 dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob, a to nejméně ve výši pojistného krytí 3 mil. Kč.**

- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou [REDACTED] ve výši **3,0 milionů korun českých**.
- 7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 7.14. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.15. Smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou. (např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.16. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.17. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
- Zhotovitel nezahájí práce na díle ve lhůtě dle článku III. Smlouvy (předání a převzetí staveniště).
- Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
- Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.

- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem **č. 89/2012 Sb., občanský zákoník** v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.

- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zmocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy
- 9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr

V České Lípě dne 14. 7. 2023

V Turnově dne 14. 7. 2023

Zhotovitel:

Objednatel:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21037
Stavba: Zastávka u pivovaru Malý Rohozec

KSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 23.06.2023

Zadavatel:
Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SaM silnice a mosty a.s.

IČ: 250 18 094
DIČ: CZ25018094

Projektant:
Profes Projekt, spol. s.r.o., Vejrichova 272, Turnov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Profes Projekt, spol. s.r.o., Vejrichova 272, Turnov

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu

Cena bez DPH **2 733 337,02**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 733 337,02	574 000,77
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 307 337,79

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21037

Stavba: Zastávka u pivovaru Malý Rohozec

Místo: Turnov

Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov

Projektant: Profes Projekt, spol.
s.r.o., Vejrichova

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel: Profes Projekt, spol.
s.r.o., Vejrichova

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 733 337,02 3 307 337,79

21037 - SO-001	Demolice čekárny	34 500,35	41 745,42	STA
21037 - SO-100	Nástupní hrana, nová krajnice	1 682 742,67	2 036 118,63	STA
21037 - SO-401	Veřejné osvětlení	973 592,00	1 178 046,32	STA
21037 - VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	42 502,00	51 427,42	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zastávka u pivovaru Malý Rohozec

Objekt:

21037 - SO-001 - Demolice čekárny

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 23.06.2023

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

IČ:

250 18 094

DIČ:

CZ25018094

Projektant:

Profes Projekt, spol. s.r.o., Vejrichova 272, Turnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Profes Projekt, spol. s.r.o., Vejrichova 272, Turnov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 500,35

DPH základní
snížená

Základ daně

34 500,35

Sazba daně

21,00%

Výše daně

7 245,07

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

41 745,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zastávka u pivovaru Malý Rohozec

Objekt:

21037 - SO-001 - Demolice čekárny

Místo:

Turnov

Datum:

23.06.2023

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov

Projektant:

Profes Projekt, spol.
s.r.o., Vejrichova
272, Turnov

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

Profes Projekt, spol.
s.r.o., Vejrichova
272, Turnov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							34 500,35
D HSV			Práce a dodávky HSV				34 500,35
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 286,00
1	K	981011312	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %	m3			20 286,00
D 997			Přesun sutě				14 214,35
2	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t			3 622,50
3	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t			1 859,55
4	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t			3 622,50
VV			24,15*30 'Přepočtené koeficientem množství				
5	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t			289,80
6	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t			4 630,00
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			160,00
7	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			30,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zastávka u pivovaru Malý Rohozec

Objekt:

21037 - SO-100 - Nástupní hrana, nová krajnice

KSO:

Místo: Turnov

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Projektant:

Profes Projekt, spol. s.r.o., Vejrichova 272, Turnov

Zpracovatel:

Profes Projekt, spol. s.r.o., Vejrichova 272, Turnov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

250 18 094

DIČ:

CZ25018094

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 682 742,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 682 742,67	21,00%	353 375,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 036 118,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zastávka u pivovaru Malý Rohozec

Objekt:

21037 - SO-100 - Nástupní hrana, nová krajnice

Místo:

Turnov

Datum: 23.06.2023

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov

Projektant: Profes Projekt, spol.
s.r.o., Vejrichova
272, Turnov

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel: Profes Projekt, spol.
s.r.o., Vejrichova
272, Turnov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 682 742,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 642 589,67

D 1

Zemní práce

202 503,25

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2			31 650,00
17	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2			5 712,00
16	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2			20 185,65
4	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného	m3			5 040,00
6	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3			3 297,00
7	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3			46 158,00
20	K	162302111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 100 do 1000 m NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	m2			15 614,00
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			14 379,60
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3			3 126,00
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			26 571,00
22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			1 311,00
12	K	181006122	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2			11 275,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			1 230,00
19	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg			492,00
11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2			15 232,00
15	K	184802211	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko	m2			1 230,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							42 224,00
48	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m			800,00
44	K	R-8-A.00-1020	Betonové monolitické čelo propustku dle D.1.1.2.101-05	kpl			41 424,00
D 5 Komunikace pozemní							737 732,87
23	K	564831111.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm PODKLAD PO ODTĚŽENÍ ASFALTU/DRNU	m2			8 190,00
87	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2			3 510,00
88	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2			12 852,00
84	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2			23 655,00
86	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2			114 114,00
85	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 160 mm	m2			78 200,00
83	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2			8 085,00
76	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2			972,00
77	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2			2 128,00
73	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2			67 399,50
74	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2			44 051,00
75	K	577175032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2			24 786,00
69	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na hranici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého	m2			33 524,00
89	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2			65 246,00
62	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na hranici tl. 80 mm skupiny A. pro plochy přes 300 m2	m2			98 595,00
63	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2			107 534,70
64	K	596311112	Kladení dlažby kloubové z betonových prvků (zámek a klíč) komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. 100 mm. pro plochy přes 50 do 100 m2	m2			24 072,00
65	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2			16 562,09
66	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2			1 871,10
68	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2			2 385,48
D 8 Trubní vedení							59 882,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	822392112	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 400	m			5 208,00
43	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m			19 937,40
47	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m			862,50
57	K	890311811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu STAVAJÍCÍ ČELO PROPUSTKU	m3			4 875,00
50	K	890411811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3			2 000,00
54	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus			5 000,00
55	M	59223850R	uliční vpust' komplet včetně rámu a mříže	kus			17 500,00
56	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus			500,00
52	K	R-8-A.00-2006	Napojení uličních vpustí nebo žlabů na novou nebo stávající dešťovou kanalizaci (potrubí, nebo šachtu)	kpl			4 000,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				498 800,02
78	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus			4 320,00
79	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus			5 120,00
82	K	914500101.R	Odstranění plakátovací plochy	kpl			2 000,00
80	K	914511100.R	D+M Označnicku zastávky	kpl			4 000,00
81	K	914511101.R	Demontáž a opětovná montáž stávajících svislých dopravních značek	kpl			16 000,00
60	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m			30 745,00
61	K	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m			2 447,50
59	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2			2 508,00
38	K	916111112	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m			8 740,00
39	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2			11 305,00
36	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m			19 610,00
37	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m			9 838,92
40	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m			89 170,00
41	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m			33 677,34
33	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m			110 223,00
34	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m			40 109,26
35	K	916231291	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 1 m	m			1 800,00
90	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m			16 500,00
91	K	919732211.1	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m			42 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m			22 330,00
45	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m			7 056,00
46	M	59227007	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x160/165mm	m			12 000,00
49	K	938902152	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce dna přes 400 mm	m			7 300,00
D 997 Přesun sutě							37 496,03
24	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			7 145,68
25	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			13 920,15
58	K	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			490,00
27	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			9 550,20
26	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			6 390,00
D 998 Přesun hmot							63 950,60
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			48 264,60
92	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			15 686,00
D PSV Práce a dodávky PSV							40 153,00
D 767 Konstrukce zámečnické							40 153,00
28	K	767163101	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu	m			4 400,00
29	M	55342281-1	zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek	m			35 750,00
93	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			3,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zastávka u pivovaru Malý Rohozec

Objekt:

21037 - SO-401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 23.06.2023

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

IČ:

250 18 094

DIČ:

CZ25018094

Projektant:

Profes Projekt, spol. s.r.o., Vejrichova 272, Turnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Profes Projekt, spol. s.r.o., Vejrichova 272, Turnov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

973 592,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	973 592,00	21,00%	204 454,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 178 046,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zastávka u pivovaru Malý Rohozec

Objekt:

21037 - SO-401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Turnov

Datum:

23.06.2023

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov

Projektant:

Profes Projekt, spol.
s.r.o., Vejrichova
272, Turnov

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

Profes Projekt, spol.
s.r.o., Vejrichova
272, Turnov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							973 592,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				973 592,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				973 592,00
1	K	R-741-A.00-1001	Veřejné osvětlení - viz samostatný výkaz	kpl			973 592,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zastávka u pivovaru Malý Rohozec

Objekt:

21037 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Turnov

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Projektant:

Profes Projekt, spol. s.r.o., Vejrichova 272, Turnov

Zpracovatel:

Profes Projekt, spol. s.r.o., Vejrichova 272, Turnov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

250 18 094

DIČ:

CZ25018094

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

42 502,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 502,00	21,00%	8 925,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 427,42

SOUPIS PRACÍ


Stavba: Zastávka u pivovaru Malý Rohozec
Objekt: 21037 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov
Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s.

Datum: 23.06.2023
Projektant: Profes Projekt, spol. s.r.o., Vejrichova 272, Turnov
Zpracovatel: Profes Projekt, spol. s.r.o., Vejrichova 272, Turnov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 502,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				42 502,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				22 500,00
1	K	011002001	Vytyčení podzemních sítí a zařízení	kpl		5 000,00	
2	K	012002000	Geodetické práce	kpl		17 500,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				10 000,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl		7 500,00	
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl		2 500,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				10 001,00
5	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl		10 000,00	
6	K	050002000	Zvláštní užívání komunikace	kpl		1,00	
D VRN7			Provozní vlivy				1,00
7	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl		1,00	

Akce: **Zastávka u pivovaru Malý Rohozec**
 Stavební objekt: **SO-401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**
 Investor: **Město Turnov, Ant. Dvořáka 335, 51101 Turnov**
 Stupeň: **DPS**
 Datum: **04.2021**

Výkaz výměr - položkový výpis - materiál a montáže

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
	LED svítidlo Artechnic Schröder TECEO GEN2 1 5068 Flat, Glass Extra Clear, Smooth - 16 XP-G3@700mA WW 730 230V 00-36-648 468082. Světelný tok svítidla 3969 lm, výkon svítidla 36.4 W, CCT 3000K. Typ svítidla dle městského mobiliáře.						
1		ks			152600,00		14000,00
2	Sedmimetrový osvětlovací třístupňový bezpaticový stožár. Ocelový žárově zinkovaný.	ks			155400,00		21000,00
3	Výložník k osvětlovacímu stožáru dlouhý 1500 mm	ks			24640,00		11200,00
4	Stožárová výzbroj např. SR 721	ks			9800,00		7000,00
5	Pojistková skříňka SP100 včetně pojistek.	ks			1500,00		1000,00
6	Kabelový svod do pojiskovní skříňky kabelem CYKY 4Bx16	m			2500,00		1000,00
7	Demontáž a likvidace stávajících dřevěných sloupů VO	ks					15000,00
8	Demontáž a likvidace stávajícího svítidla VO instalovaného na dřevěném sloupu	ks					2000,00
9	Demontáž stávajících vrchních vedení na stávajících sloupech.	m					9750,00
10	Montážní plošina max. 8m	den					8000,00
11	Vytyčení trati kabelového vedení	km					2000,00
12	Kabel CYKY 3Cx1,5	m			1960,00		4900,00
13	Kabel CYKY 4Bx10	m			24200,00		11000,00
14	Kabel CYKY 4Bx16	m			76775,00		20750,00
15	Pásek FeZn 30/4 uložení v zemi s izolací spojů	m			25125,00		16750,00
16	Drát FeZn 10mm	m			1400,00		1400,00
17	Dvouplášťová trubka 90/75 určená pro mechanickou ochranu všech druhů vedení. Červená barva. Součástí chráničky zatahovací drát. Spojkování typovou plastovou spojkou. Vnější plášť HDPE, vnitřní z LDPE.	m			729,00		945,00
18	Svorka SR02 pásek/drát	ks			1400,00		1400,00
19	Svorka SR03 pásek/pásek	ks			1300,00		1300,00
20	Výkop rýhy 35x70 volný terén 4.třída	m					20580,00
21	Zához rýhy 35x70 4.třída	m					8085,00
22	Výkop rýhy 50x70 volný terén 4.třída	m					57400,00
23	Zához rýhy 50x70 4.třída	m					22755,00
24	Výkop rýhy 50x110 volný terén 4.třída	m					8800,00
25	Zához rýhy 50x110 3.třída	m					3480,00
26	Hutnění zeminy	m3					16000,00
27	Protlak o délce 10 metrů pod asfaltovou komunikací, určený pro kabel CYKY 4Bx16.	ks					7200,00
28	Podklad komunikací ze šterkopísku do 15cm	m3			960,00		1080,00
29	Asfaltový povrch 10cm dodávka včetně práce	m2			16240,00		

30	Řezání spáry v asfaltu	m		1760,00
31	Vytrhání asfaltu ze spáry	m2		1488,00
32	Sejmutí drnu a osetí trávou	m2		10795,00
33	Výkop pro stožár VO	ks		11900,00
34	Základ pod stožár VO	ks	40880,00	28000,00
35	Pískové lože	m3	22100,00	
36	Vytvoření pískového lože	m		6100,00
37	Fólie + položení	m	1625,00	3250,00
38	Ukončení drátu do 10mm2 na svorce SP	ks		490,00
39	Ukončení kabelu do 4x10mm2	ks		70,00
40	Ukončení kabelu do 4x16mm2	ks		980,00
41	Demontáž, uskladnění a následná opětovná montáž stávajícího zařízení místního rozhlasu.	ks		2500,00
42	Geodetické zaměření	m		14850,00
43	Vypracování dokumentace skutečného provedení	ks		5000,00
44	Revize el. zařízení	ks		5000,00
45	Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení	ks		2500,00
46	Proškolení obsluhy	ks		2000,00
47	Přesun materiálu	ks		20000,00
48	Celkem		561134,00	412458,00
49	Celková suma (materiál a montáže) bez DPH			973592,00