

Stavební rozpočet

Název stavby: **Rekonstrukce učebna**

Doba výstavby: 37 dní

Objednatel: Základní škola Aš, Hlávkova 26

Druh stavby:

Začátek výstavby: 26.07.2023 Projektant:

Lokalita: Aš

Konec výstavby: 31.08.2023 Zhotovitel: Lošťák Ladislav

JKSO:

Datum zpracování: 13.06.2023 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		34	Stěny a příčky				9 872,14	9 139,36	19 011,50		3,5463
1		340100011RAB	Zazdívka otvorů v příčkách plochy do 4 m2	m2	1,2	1 562,99	827,59	1 048,00	1 875,59	0,2664	0,3197
2		346230012RAA	Přizdívka izolační, tloušťka 15 cm	m2	9	1 903,99	9 044,55	8 091,36	17 135,91	0,3585	3,2266
		60	Omítky ze suchých směsí				9 445,93	34 224,57	43 670,50		1,0020
3		602012142RU3	Štuk vnitřní i Hasit 165	m2	167	261,50	9 445,93	34 224,57	43 670,50	0,0060	1,0020
		61	Úprava povrchů vnitřní				15 434,31	29 655,69	45 090,00		0,6029
4		612481211RT5	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	167	270,00	15 434,31	29 655,69	45 090,00	0,0036	0,6029
		62	Úprava povrchů vnější				2 600,00	3 680,00	6 280,00		0,0008
5		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	20	314,00	2 600,00	3 680,00	6 280,00	0,0000	0,0008
		64	Výplně otvorů				4 521,88	1 908,10	6 429,98		0,0641
6		642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2	3 214,99	4 521,88	1 908,10	6 429,98	0,0321	0,0641
		763	Dřevostavby				0,00	137,25	137,25		0,0000
7		763797101R00	Montáž spárování tmelením	m	2,5	54,90	0,00	137,25	137,25	0,0000	0,0000
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	2 244,00	2 244,00		0,0000
8		766662112R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm	kus	2	504,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,0000	0,0000
9		766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3	412,00	0,00	1 236,00	1 236,00	0,0000	0,0000
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				40 948,72	18 509,28	59 458,00		0,6839
10		767587211RT2	Podhled minerální Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm	m2	62	959,00	40 948,72	18 509,28	59 458,00	0,0110	0,6839
		781	Obklady (keramické)				398,10	1 281,88	1 679,98		0,0131

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
11		781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	2,5	671,99	398,10	1 281,88	1 679,98	0,0052	0,0131
		783	Nátěry				220,45	247,05	467,50		0,0011
12		783122110R00	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný	m2	5	93,50	220,45	247,05	467,50	0,0002	0,0011
		784	Malby				7 180,53	28 884,67	36 065,20		0,1004
13		784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2	167	66,60	2 105,43	9 016,77	11 122,20	0,0002	0,0267
14		784114122R00	Malba latexová V 2064, barva, bez penetrace, 2 x	m2	84	120,00	1 846,66	8 233,34	10 080,00	0,0004	0,0302
15		784900010RAB	Odstranění stávajících maleb	m2	167	40,00	820,30	5 859,70	6 680,00	0,0000	0,0000
16		784231101R00	Penetrace podkladu univerzální Rokolatex-plus	m2	334	24,50	2 408,14	5 774,86	8 183,00	0,0001	0,0434
		94	Lešení a stavební výtahy				3 621,50	4 953,50	8 575,00		0,0790
17		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	50	171,50	3 621,50	4 953,50	8 575,00	0,0016	0,0790
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				104,94	8 541,06	8 646,00		0,0026
18		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	66	131,00	104,94	8 541,06	8 646,00	0,0000	0,0026
		96	Bourání konstrukcí				184,68	2 139,97	2 324,65		0,4167
19		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,4	430,49	184,68	2 139,97	2 324,65	0,0772	0,4167
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	5 854,11	5 854,11		0,1800
20		979100013RAH	Odvoz sutí a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 15 m	t	1,5	3 219,84	0,00	4 829,76	4 829,76	0,0000	0,0000
21		978021141R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 30 %	m2	15	68,29	0,00	1 024,35	1 024,35	0,0120	0,1800
		M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				1 116,50	3 600,80	4 717,30		1,1795
22		220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	70	67,39	1 116,50	3 600,80	4 717,30	0,0169	1,1795
			Ostatní materiál				29 690,00	0,00	29 690,00		0,0799
23		61165629	Dveře požární EI30 bezpeč. tř.2 90x197 cm HPL 0,8	kus	1	14 810,00	14 810,00	0,00	14 810,00	0,0270	0,0270
24		61165042	Dveře vnitřní laminov. plné QUADRA 1kř. 80x197 cm	kus	2	5 180,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,0210	0,0420
25		61143006	Okno plastové jednoduché 80 x 50 cm	kus	1	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,0109	0,0109

Celkové náklady: 280 340,96 Kč