


Položkový rozpočet

Rozpočet: Oprava ÚT Dalov - hospoda		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Hospoda	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Oprava ÚT Dalov - hospoda	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	85 077,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Miroslav Korner	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	6 880,00	
	PSV celkem	78 197,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		85 077,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		85 077,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Miroslav Korner Datum: 19.7.2023 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	0,0% činí:	85 077,00 Kč
DPH	0,0% činí:	0,00 Kč
Cena za objekt celkem:		85 077,00 Kč



Stavba:	Oprava ÚT Dalov - hospoda	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Hospoda	Datum tisku: 19.7.2023	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
1	602014101RT3	Postřík cementový Salith MZS ručně spotřeba 8 kg/m2 - plné pokrytí	m2	6,0000	89,50	537,00
2	602014111RT5	Omítka jádrová Salith VC ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	12,0000	224,50	2 694,00
3	602014144RT1	Omítka štuková i jednovrstvá Salith MHF PII ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	6,0000	290,50	1 743,00
Celkem za: 60		Úpravy povrchů, omítky				4 974,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
4	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,2000	4 635,00	927,00
5	632451411R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.do 10 mm	m2	1,0000	327,50	327,50
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 254,50
Díl: 97		Prorážení otvorů				
6	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	6,0000	108,50	651,00
Celkem za: 97		Prorážení otvorů				651,00
Díl: 732		Strojovny				
7	732331514R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expansomat I, 35 l	soubor	1,0000	2 565,00	2 565,00
8	732320812R00	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l	kus	1,0000	244,00	244,00
9	732324812R00	Vypuštění vody z nádrží o obsahu 100 l	kus	1,0000	57,30	57,30
10	732390852R00	Sejmutí odpojených nádrží z konzol, do 100 l	kus	1,0000	274,00	274,00
Celkem za: 732		Strojovny				3 140,30
Díl: 733		Rozvod potrubí				
11	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	12,0000	67,00	804,00
12	733164103RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spojované lisováním	m	11,0000	216,00	2 376,00
13	733164104RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm spojovaného lisováním	m	25,0000	223,50	5 587,50
14	733164105RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spojovaného lisováním	m	15,0000	240,00	3 600,00
15	1	Trubka Cu 18	m	11,0000	169,00	1 859,00
16	2	Trubka Cu 22	m	25,0000	214,00	5 350,00
17	3	Trubka Cu 28	m	15,0000	269,00	4 035,00
18	4	Izolace 22,28	m	22,0000	5,00	110,00
19	733165202R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 1 spoj	kus	7,0000	28,90	202,30
20	733165203R00	Montáž tvar.Cu lisováním D 28 mm 1 spoj	kus	7,0000	32,50	227,50
21	733165212R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje	kus	30,0000	40,40	1 212,00
22	733165213R00	Montáž tvar.Cu lisováním D 28 mm 2 spoje	kus	19,0000	44,00	836,00
23	733165222R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 3 spoje	kus	2,0000	52,00	104,00
24	733165223R00	Montáž tvar.Cu lisováním D 28 mm 3 spoje	kus	1,0000	53,50	53,50
25	1	DG 18x3/4	ks	5,0000	102,00	510,00
26	2	DG 28x1	ks	7,0000	244,00	1 708,00
27	3	DG 22x1/2	ks	2,0000	136,00	272,00
28	4	Oblouk Cu 22/90	ks	15,0000	99,00	1 485,00
29	5	Oblouk Cu 18/45	ks	3,0000	70,00	210,00
30	6	Redukce Cu 28x18	ks	1,0000	64,00	64,00
31	7	Oblouk Cu 18/90	ks	6,0000	78,00	468,00
32	8	Oblouk Cu 28/90	ks	12,0000	224,00	2 688,00

Stavba:	Oprava ÚT Dalov - hospoda	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Hospoda	Datum tisku: 19.7.2023	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
33	9	T kus Cu 22x1/2	ks	2,0000	392,00	784,00
34	10	T kus Cu 28x1/2	ks	1,0000	492,00	492,00
35	11	Nátrubek Cu 22	ks	2,0000	86,00	172,00
36	12	Nátrubek Cu 28	ks	2,0000	168,00	336,00
37	13	Nátrubek Cu 22x15	ks	2,0000	121,00	242,00
38	14	Nátrubek Cu 22x18	ks	2,0000	127,00	254,00
39	15	Objímka,přichytka	ks	10,0000	22,00	220,00
40	16	Oblouk Cu 28/45	ks	4,0000	276,00	1 104,00
41	17	T kus Cu 18	ks	2,0000	97,00	194,00
Celkem za: 733		Rozvod potrubí				37 559,80
Díl: 734		Armatury				
42	734261215R00	Šroubení V 4300 přímé, G 1	kus	2,0000	201,00	402,00
43	734261214R00	Šroubení V 4300 přímé, G 3/4	kus	1,0000	141,00	141,00
44	734261213R00	Šroubení V 4300 přímé, G 1/2	kus	2,0000	106,50	213,00
45	734221413R00	Ventily regulační závitové V 4232 přímé, G 1/2	kus	2,0000	315,00	630,00
46	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	1,0000	147,50	147,50
47	1	AO Giacommini 1/2	ks	1,0000	235,00	235,00
48	2	Spojka GEBO 1"	ks	2,0000	408,00	816,00
49	3	Termomanometr	ks	1,0000	289,00	289,00
50	4	Tvarovky bronz	sb	1,0000	528,00	528,00
51	5	KK s odvod.3/4	ks	1,0000	309,00	309,00
52	6	Vršek ventilu K 294 3/4	ks	1,0000	317,00	317,00
53	7	Termostat Salus	ks	1,0000	1 090,00	1 090,00
54	8	Montáž elektro	sb	1,0000	1 400,00	1 400,00
Celkem za: 734		Armatury				6 517,50
Díl: 735		Otopná tělesa				
55	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	32,0000	32,40	1 036,80
56	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	10,0000	26,20	262,00
57	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	32,0000	21,00	672,00
58	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,3500	1 113,00	389,55
59	735159320R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm	kus	2,0000	537,00	1 074,00
60	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	1,0000	401,50	401,50
61	998 73-5101.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,3200	1 042,00	333,44
62	1	Radik 33 600x1400	ks	2,0000	9 157,00	18 314,00
63	2	Radik 22 600x900	ks	1,0000	4 629,00	4 629,00
Celkem za: 735		Otopná tělesa				27 112,29
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
64	762521812R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 5 cm	m2	1,0000	104,00	104,00
65	762521912R00	Vyříznutí části podlahy plochy do 1 m2	m2	1,0000	483,50	483,50
66	1	Přesun hmot, uložení suti	sb	1,0000	3 280,00	3 280,00
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				3 867,50