



JID: PCR19ETRpo31017136

KRPK - 18618 - 30 /ČJ - 2023 - 1900MN

Sokolov 31. května 2023  
Počet listů: 2 (4 strany)

## SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

### Název akce:

„114V352003100 – KŘP Kvk - P 2.0 - OOP Mariánské Lázně - obnova technologie výměňkové stanice a zřízení kuchyňky“ - realizace obnovy technologie VS

### 1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále jen VZ) jsou stavební práce - obnova technologie výměňkové stanice a napojení na současný funkční topný systém včetně drobných zednických úprav prostor v 1. PP, ve kterých se výměňková stanice nachází, dle zpracované projektové dokumentace pro objekt Obvodního oddělení Policie České republiky v Mariánských Lázních, Hlavní třída 153/64, 353 01 Mariánské Lázně. Nová výměňková stanice pára – voda bude v provedení blokové výměňkové stanice s celkovým výkonem 145 kW.

Výše popisovaná obnova technologie výměňkové stanice bude prováděna v objektu obvodního oddělení za plného provozu, přičemž musí být minimalizován hluk, prašnost a další nežádoucí aspekty.

### 2. Specifikace předmětu plnění

- a) Obnova technologie výměňkové stanice bude provedena v rozsahu zpracované projektové dokumentace, technických zpráv, výkazu výměř a slepého rozpočtu (přílohy této VZ). Pokud je v projektové dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.
- b) V rámci plnění předmětu této veřejné zakázky budou provedeny stavební úpravy v rozsahu:
- demontáž stávající technologie výměňkové stanice
  - demontáž stávajícího potrubí včetně armatur a čerpadel – ocelové potrubí DN25-DN100
  - demontáž stávajícího rozdělovače včetně potrubí a armatur – ocelový rozdělovač 3 větve
  - demontáž stávajícího sběrače včetně potrubí a armatur – ocelový sběrač 3 větve

Adresa: ul. Jednoty 1773, PSČ 356 01 Sokolov



- demontáž stávajících zásobníků ohřevu teplé vody včetně jejich napojení a armatur – zásobník 500 litrů, potrubí PPR20-PPR63
- demontáž 2 ks expanzomatů
- demontáž stávajícího systému MaR včetně rozvaděče, kabeláže a čidel
- před demontáží potrubí budou provedeny demontáže tepelné izolace potrubí, které jsou tvořeny minerální vatou s povrchovou úpravou AL folie
- po demontáži (vybourání) technologie výměňkové stanice provést vyspravení děr a spár omítek a cihelného zdiva
- odstranění stávajících maleb a štuků stěn a stropů
- štuková úprava stěn a stropů
- vybourání betonového soklu
- výměna stávajícího ocelového okna za okno výklopné plastové a vybourání druhého okna včetně dozdivky okolo stávajícího ventilátoru
- provést výmalbu stropů a stěn - 2x výmalba (bílý např. Primalex)
- na betonovou samonivelační stěrku položit novou keramickou zátěžovou dlažbu
- dodání a instalace nové technologie výměňkové stanice pára – voda v provedení blokové výměňkové stanice s celkovým výkonem 145 kW, dle zpracované projektové dokumentace, technických zpráv a výkazu výměr s rozpočtem
- připojení nové výměňkové stanice na současný funkční topný systém včetně jejího zprovoznění.

### 3. Kvalifikační předpoklady

Uchazeč ke své nabídce předloží oprávnění k provádění prací v oboru topenářství a vodoinstalatérství, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky – živnostenský list

### 4. Doba a způsob plnění

Doba plnění: do 2. 10. 2023

Způsob plnění: dodavatelsky se splněním všech podmínek a požadavků uvedených v této VZ při dodržení veškerých právních předpisů.

Za účelem objasnění případných nejasností týkajících se specifikace předmětu plnění této VZ se bude konat místní šetření v objektu OOP Mariánské Lázně na adrese Hlavní třída 153/64, 353 01 Mariánské Lázně.

#### Cenová nabídka:

Zadavatel požaduje zpracovat cenovou nabídku v rozsahu uvedeném v dokumentu: SLEPÝ ROZPOČET – Obnova technologie VS OOP Mariánské Lázně (1 x soubor Excel)

Kontaktní osoby pro realizaci díla za zadavatele:



#### Hodnocení nabídky:

Zadavatel stanoví 1 hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena.

## 5. Platební podmínky

Úhrada platby za dokončené a převzaté dílo bude jednorázová v celkové výši 100% smluvní ceny díla. Dokončením díla se rozumí provedení všech prací spojených s realizací akce: „114V352003100 – KŘP Kvk - P 2.0 - OOP Mariánské Lázně - obnova technologie výměňkové stanice a zřízení kuchyňky“ - realizace obnovy technologie VS - předání veškeré dokumentace, předání PD se zakreslením skutečného provedení obnovy technologie výměňkové stanice, rozvodů a stavebních úprav, potvrzení o provedených zkouškách a revizích, protokol o proškolení obsluhy výměňkové stanice, záruční listy instalovaného zařízení a protokol o převzetí díla atd.

Zálohové platby ani platby v hotovosti se nepřipouští.

Splatnost faktury za dokončené dílo se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne jejího vyhotovení. Na faktuře bude uveden odběratel: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, IČ 72051612, DIČ CZ72051612 a číslo jednací objednatele (smlouvy). Faktura bude doručena nejpozději třetí pracovní den po jejím vyhotovení na adresu:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje centrální podatelna  
Závodní 386/100  
360 06 Karlovy Vary – Dvory  
ISDS: upshp5u

## 6. Další podmínky

- před zahájením prací předloží zhotovitel zadavateli seznam pracovníků, kteří budou vstupovat do budovy OOP Mariánské Lázně z důvodu realizace díla
- pro realizaci díla je určena pracovní doba od 07:00 hod. do 15:30 hod. v pracovní dny
- požadovaná záruční doba na stavební práce 5 let a na materiál v souladu se zárukou poskytovanou výrobcem
- zhotovitel zajistí na svůj náklad likvidaci veškerého odpadu, který vznikne v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zadavatel si pro tuto veřejnou zakázku vyhrazuje právo:

- odmítnout všechny nabídky dle podmínek stanovených zákonem
- neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem

