

Protokol o změně díla

Změnový list č. 11

Předmět díla:	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
Objednatel:	Jihomoravský kraj
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
TDI:	Tomáš Tschöpl
Projektant:	Prost Hodonín a.s.

Popis změn:


1 - ZL11 Přeložení kabelu venkovního osvětlení

Rozpočet řeší přeložení kabelu venkovního osvětlení, který byl objeven při bourání stávajícího plotu podél chodníku na ul. Strážovská. Stávající kabel VO měl dle dostupné dokumentace vést v jiných místech, které nebránilo bourání stávajícího plotu a stavbě nového a nepředpokládalo se jeho přeložení. Objevený kabel bylo nutné přeložit do nové pozice, ve které bylo nutné nejprve rozebrat část stávajícího chodníku, následně realizovat zemní rýhu, uložení kabelu do pískového lože a zemnicí pásoviny, s následným zásypem, dodáním výstražné folie. Po provedení a zhutnění záhozu stávající zeminou bylo provedeno lože pro chodníkovou dlažbu a pokládka betonové chodníkové dlažby z původního chodníku lemované novým sadovým obrubníkem z jedné strany.

Výsledkem je rozp. č. 1 - ZL11, který obsahuje realizované práce ve výši 268 124,50 Kč bez DPH.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		rozšíření předmětu díla	x
		§ 222 odst. 5 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
	jiné		

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za Změnový list č. 11 bez DPH	
	náklady na změnu v ZL č.11 bez DPH		268 124,50	0,36%
	Výše DPH	sazba: 21%	56 306,15	
	náklady na změnu v ZL č. 11 vč. DPH		324 430,65	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		74 880 000,00	Genový nárůst dle §222 odst. 5 a 6 od počátku
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č.1-10)		78 507 946,37	
	Cena díla dle (SOD+ ZL č.1-10) a ZL č.11 bez DPH		78 776 070,87	
Cena díla dle (SOD+ ZL č. 1-10) a ZL č.11 vč. DPH		95 319 045,75		

Změny dle § 222/5 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	0,00	0,00%	Hodnota změny dle § 222 odst.5 od počátku
	Vícepráce celkem bez DPH	268 124,50	0,36%	
	Hodnota změny celkem za ZL č. 11	268 124,50	0,36%	
termíny	Termín realizace změny:	06/2023		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Rozpočet: 1 - ZL 11			

Pozn.: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny, co do jakosti, ve stejné nebo lepší kvalitě, než bylo projektem předpokládáno.

1 - ZL11 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	122 22A	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
Objekt:	1.4.4.6	Přeložka kabelu VO
Rozpočet:	1	Přeložení kabelu venkovního osvětlení

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	169 980,78
PSV	0,00
MON	82 158,72
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	15 985,00
Celkem	268 124,50


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	268 124,50 CZK
Základní DPH	21 %	56 306,15 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	324 430,65 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	VO	HSV			11 560,29	4,3
_3	HZS	HSV			12 822,50	4,8
1	Zemní práce	HSV			52 564,13	19,6
5	Komunikace	HSV			38 297,99	14,3
598	Obrubníky, přídlažby, palisády	HSV			34 813,03	13,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 612,65	1,7
M21	Elektromontáže	MON			5 485,04	2,0
M46	Zemní práce při montážích	MON			76 673,68	28,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			15 310,19	5,7
ON	Ostatní náklady	ON			15 985,00	6,0
Cena celkem					268 124,50	100,0

1 - ZZL11 Položkový rozpočet

S:	122 22A	VYJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
O:	1.4.4.6	Přeložka kabelu VO
R:	1	Přeložení kabelu venkovního osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 1		VO					11 560,29	
1	Pol__13	H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) 100,275*0,94*1,1	KG	103,68435	80,10	8 305,12	Smluvní	
2	Pol__16	SVORKA SPOJOVACÍ PÁSKA-DRÁT 4*2 2	KS	10,00000	27,70	277,00	Smluvní	
3	Pol__7	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 100,275*1,1	m	110,30250	27,00	2 978,17	Smluvní	
Díl: 3		HZS					12 822,50	
4	Pol__19	Vedoucí zakázky	hod	12,00000	460,00	5 520,00	Smluvní	
5	Pol__23	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00000	460,00	3 680,00	Smluvní	
6	Pol__25	Revizní práce	hod	3,00000	747,50	2 242,50	Smluvní	
7	Pol__26	Spolupráce s revizním technikem	hod	3,00000	460,00	1 380,00	Smluvní	
Díl: 1		Zemní práce					52 564,13	
8	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 0,5*1,2*100,275	m3	60,16500	807,00	48 553,16	RTS 23/ I	
9	171201201R00	Uložení výkopku na skládku	m3	10,02750	11,50	115,32	Smluvní	
10	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně 101*0,9	m2	90,90000	23,00	2 090,70	Smluvní	
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	10,02750	180,00	1 804,95	Smluvní	
Díl: 5		Komunikace					38 297,99	
12	564531111	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	90,90000	17,70	1 608,93	RTS 23/ I	
13	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. 90,9	m2	90,90000	270,42	24 581,18	Kalkul	

Položka v ceníku včetně dodávky dlaždic 30/30 cm :

1 - ZZL11 Položkový rozpočet

S:	122 22A	VYJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
O:	1.4.4.6	Přeložka kabelu VO
R:	1	Přeložení kabelu venkovního osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

změnou nastavení norem 90% dodávky dlaždic odebráno,
zbytek ponechán na náhradu poškozené původní dlažby :

14	583424802	Kamenivo drcené 4/8 Želešice, JHM	t	18,18000	666,00	12 107,88	RTS 23/ I
		90,9*0,1*2		18,18000			

Díl: 598		Obrubníky, přídlažby, palisády					34 813,03
-----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------

15	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	93,27500	253,00	23 598,58	Smluvní
		86,275+3+4		93,27500			

16	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	102,60250	109,30	11 214,45	Smluvní
		93,275*1,1		102,60250			

Díl: 96		Bourání konstrukcí					4 612,65
----------------	--	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

17	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových	m	100,27500	46,00	4 612,65	Smluvní
----	--------------	-----------------------------	---	-----------	-------	----------	---------

Díl: M21		Elektromontáže					5 485,04
-----------------	--	-----------------------	--	--	--	--	-----------------

18	Pol_34	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m	100,27500	22,40	2 246,16	Smluvní
19	Pol_36	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	m	100,27500	32,30	3 238,88	Smluvní

Díl: M46		Zemní práce při montážích					76 673,68
-----------------	--	----------------------------------	--	--	--	--	------------------

20	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m	km	0,10000	115 000,00	11 500,00	Smluvní
21	460030036RT3	Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, z plochy nad 10 m2	m2	90,90000	46,00	4 181,40	Smluvní
		101*0,9		90,90000			

22	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	100,27500	146,10	14 650,18	Smluvní
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------

23	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	100,27500	2,10	210,58	Smluvní
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------

24	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	10,02750	402,50	4 036,07	Smluvní
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------

1 - ZZL11 Položkový rozpočet

S:	122 22A	VYJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. V KYJOVĚ
O:	1.4.4.6	Přeložka kabelu VO
R:	1	Přeložení kabelu venkovního osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem	Cenová úroveň
		0,5*0,2*100,275 lože :		10,02750			
25	460921102R01	Geodetické zaměření nové trasy vč. protokolu	m	100,27500	115,00	11 531,63	Smluvní
26	Pol__44	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.5 strojní výkop rýhy	m	100,27500	230,00	23 063,25	Smluvní
		86,275+3+7+4		100,27500			
27	Pol__45	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 5	m	100,27500	57,50	5 765,81	Smluvní
28	Pol__43	Hutnění zeminy	m	100,27500	17,30	1 734,76	Smluvní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				15 310,19	
29	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	22,06100	402,50	8 879,55	Smluvní
30	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,06050	79,00	1 742,78	Smluvní
31	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	330,90750	12,50	4 136,34	Smluvní
32	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	22,06050	12,50	275,76	Smluvní
33	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	22,06050	12,50	275,76	Smluvní
Díl: ON		Ostatní náklady				15 985,00	
34	004111010R	Průzkumné práce	hod	4,00000	632,50	2 530,00	Smluvní
35	005124010R	Koordinační činnost	hod	6,00000	632,50	3 795,00	Smluvní
36	005124010R1	Dohled pracovníků majetkového správce	h	6,00000	345,00	2 070,00	Smluvní
37	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	hod	12,00000	632,50	7 590,00	Smluvní