

Rámcová dohoda: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Olomouc - obvod 1

SoD: E635-S-1447/2023

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO I

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Příloha dílčí obj. č.: 23_635320088

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
-------	-------------	---------------	----	----------	----------------------	------------------

Celková cena za PO I: 11 997 090,00

20	5904005120	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem	ha			
28	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha			
43	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2			
45	5905025010	Doplnění stezky šterkodrtí ojedinele ručně	m3			
59	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2			
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			
90	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus			
94	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus			
133	5906130325	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar UIC60, 60E2	km			
135	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1	km			
140	5906135135	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar UIC60, 60E2	km			
142	5906135155	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar S49, T, 49E1	km			
150	5907010015	Výměna LISÚ tvar UIC60, 60E2	m			
152	5907010035	Výměna LISÚ tvar S49, T, 49E1	m			
160	5907015386	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar R65	m			
161	5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m			
173	5907020016	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1	m			
193	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65	kus			
194	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus			
195	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus			
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus			
198	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus			
240	5908056010	Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4	kus			
257	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus			
258	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus			
276	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km			
277	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			
281	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar			
282	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar			
284	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar			
291	5910030310	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar			
294	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar			
306	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m			
307	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m			

310	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m
311	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m
315	5910045020	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "d"	m
362	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus
364	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus
441	5912060210	Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové	kus
459	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m
460	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m
465	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m
466	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m
494	5913130030	Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel	kus
495	5913130040	Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín	kus
498	5913135030	Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel	kus
499	5913135040	Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín	kus
514	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m
516	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2
521	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2
530	5913300010	Demontáž silničních panelů komunikace dočasná	m2
532	5913305010	Montáž silničních panelů komunikace dočasná	m2
614	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodu v náspu	m2
636	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotností do 10 t	t
659	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t
660	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodř frakce 0/32	t
722	5960101005	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8	kus
777	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t
778	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t
779	5963152000	Asfaltová závlaka pro trhliny a spáry	kg
823	5964133000	Geotextilie základní	m2
835	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
836	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
839	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t
848	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
877	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
878	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus
VON 2	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km
VON 7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
VON 13	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m
VON 15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3825724

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5d01fcd9-1c28-4d30-a49b-5a909cbd499f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.07.2023 07:18:01



f1c5ccf2-75b7-4c6c-b173-9f89cfec159