

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0205/2023/MI

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Lenka Jahodová, referent odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 121 Email: jahodova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	AB stavby s.r.o.
IČO:	25524232
Číslo autorizace:	16875
Sídlo:	Košíky 78, 687 04
Zastoupený ve věcech smluvních:	Jiří Pelka, jednatel Tel.: +420 777 255 164 Email: abstavby@seznam.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Miroslav Obdržálek Tel.: +420 604 735 812 Email: moprojekt@centrum.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	5624120257/0100

Článek II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).
2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je řádné provedení stavebních prací stavby **"Stavební úpravy Kino Morava - 2. NP"** v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.
3. Zástupci smluvních stran shodně prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že jejich vnitřní předpisy nebo rozhodnutí jejich orgánů jim nebrání v řádném uzavření této smlouvy,
 - c) že k řádnému uzavření smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání,
 - d) že zhotovitel byl vybrán na základě řádného průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele "Stavební úpravy Kino Morava - 2. NP".
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu jakékoliv změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s úředně ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně, a to zejména:
 - a) změnu identifikačních údajů, včetně změny bankovního spojení – takové oznámení smluvní strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany,
 - b) změnu zástupce smluvní strany – takové oznámení smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy sjedná a po celou dobu jejího trvání bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti, a to ve výši plnění nejméně v rozsahu celkové ceny díla vč. DPH.
7. Zhotovitel se dále zavazuje:
 - a) poskytovat potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
 - b) evidovat veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let ode dne předání díla, a to od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla,
 - c) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla.
8. Smluvní strany shodně prohlašují:
 - a) že technický dozor stavebníka nad prováděním stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
 - b) že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 ObčZ.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby s označením "Stavební úpravy Kino Morava - 2. NP" (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu stanoveném:
 - a) projektovou dokumentací **„STAVEBNÍ ÚPRAVY ve 2. NADZEMNÍM PODLAŽÍ KINA MORAVA VE VESELÍ NAD MORAVOU NÁMĚSTÍ MÍRU Č.P. 666, 698 01 VESELÍ NAD MORAVOU“**, zpracované hlavním projektantem: Ing. Danem Lukašíkem, Křížkovského 43, 603 00 Brno.
 - b) stavebními povoleními a stanovisky dotčených orgánů a správců a vlastníků sítí a zařízení,
 - c) podmínkami zadávacího řízení – číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele Město Veselí nad Moravou: VZ016489390.
 - d) obsahem této smlouvy o dílo.
2. Rozsah jednotlivých částí díla je stanoven obsahem výše uvedené projektové dokumentace v členění na jednotlivé stavební objekty, případně na práce, jež je nezbytně nutné provést k řádnému dokončení uvedených stavebních objektů.
3. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku s objednatelem.
4. Zhotovitel jako součást dodávky díla zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti před zahájením realizace díla:
 - a) vytyčení stavby a staveniště, vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště. Zhotovitel o vytyčení dle předchozí věty vyhotoví protokol, včetně grafické části, který bude součástí dokumentace stavby,
 - b) označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 - c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) zpracování finálního návrhu podrobného časového harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) zhotovitel zpracuje a předloží objednateli k projednání do 15 dnů od uzavření této smlouvy. Po jeho odsouhlasení objednatelem se stane Přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech sjednaných v této smlouvě a v odsouhlaseném HMG.
5. Zhotovitel jako součást dodávky díla dále zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti v průběhu realizace díla:
 - a) zřízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií,
 - b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
 - c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
 - d) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
 - e) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad



- o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace,
- f) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou; zhotovitel s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení provede zápis o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem do stavebního deníku; zhotovitel dále provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení,
 - g) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací ve vzdálenosti menší, než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti poškození; případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,
 - i) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními,
 - j) koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.
7. Zhotovitel dále, jako součást provedení stavby, zajistí a provede na svůj náklad potřebné činnosti nutné k řádnému předání stavby (nebo jejích částí), včetně doložení potřebných dokladů objednateli k předávacímu řízení. Jedná se zejména o:
- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
 - b) zkoušky, atesty a revize podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,
 - d) zpracování geodetického zaměření díla úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, a to:
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla (včetně podzemních částí a všech inženýrských sítí) 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči v elektronické formě,
 - geometrický plán se zákresem nově vzniklých, případně odstraněných staveb včetně komunikací do katastrální mapy pro vklad do katastru nemovitostí s vyznačením služebností vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 5 x v písemné a 2 x v digitální podobě,
 - doklady o vytyčení stavby,
 - e) předání dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči. Do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; části dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
8. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek IV. Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který v plném rozsahu nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V. Termíny provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	do 10 dnů od podpisu smlouvy
Předání a převzetí celého díla = celková doba realizace stavby v kalendářních dnech počítáno od předání a převzetí staveniště	nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí staveniště
Vyklizení a vyčištění staveniště	nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí díla

2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Termíny sjednané v odst. 1 tohoto článku a v odsouhlaseném HMG dle Přílohy č. 4 jsou závazné a neměnné. Jejich změna je přípustná jen se souhlasem objednatele formou písemného dodatku k této smlouvě. Dojde-li ke změně harmonogramu prací v souladu s předchozí větou tohoto odstavce, zašle zhotovitel objednateli neprodleně návrh aktualizovaného harmonogramu prací, který se stane závazným okamžikem uzavření písemného dodatku k této smlouvě.
4. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí z vlastního zavinění ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl dle HMG práce na díle zahájit, nebo v případě jeho prodlení s prováděním díla oproti HMG přesáhne 15 dnů, je objednatel oprávněn uplatnit finanční záruku stanovenou touto smlouvou, uplatnit smluvní pokuty stanovené touto smlouvou, případně od smlouvy odstoupit.
5. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám či zásahu vyšší moci, za kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, přeruší zhotovitel na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zapiše zhotovitel do stavebního deníku každý den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu. O dobu oprávněného přerušení prací z tohoto důvodu se posouvá termín dokončení díla uvedený v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení se prodlužují termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

Článek VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	8.912 242,69 Kč
DPH z ceny díla ve výši 21 %	1.871 570,97 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	10.783 813,66 Kč

2. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.
3. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je stanovena dle projektových dokumentací stavby předaných objednatelem zhotoviteli, dle podmínek stanovených zadávací dokumentací realizované veřejné zakázky a dle podmínek stanovených touto smlouvou. V ceně jsou již zahrnuty zejména náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě obsahu zadávací dokumentace včetně jejích příloh (zejména výkazu výměr, stavebního povolení a projektové dokumentace). Zhotovitel si řádně ověřil soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby, resp. se všemi ostatními materiály zadávacích podmínek zadávacího řízení zakázky.
5. Přílohu č. 3 této smlouvy tvoří rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr (dále jen „položkový rozpočet díla“).
6. Pokud položkový rozpočet díla obsahuje změny oproti položkám obsaženým v projektové dokumentaci a ukáže se, že zhotovitel neúplně ocenil výkaz výměr nebo jiné dodatečné položky, nemá zhotovitel právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení díla dle této smlouvy.
7. Pokud položkový rozpočet díla neobsahuje některou z položek obsažených v projektové dokumentaci, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
8. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v soupisu prací, dodávek a služeb, nemá tato skutečnost vliv na výši ceny. Smluvní strany se shodují, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny.
9. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ustanovením § 2614 ObčZ snížena v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace modifikované nabídkou zhotovitele. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny díla podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.
10. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného v předané projektové dokumentaci stavby, a v nabídce zhotovitele, a to v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce mohou být připočteny k ceně díla podle této smlouvy pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
11. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 3 této smlouvy). Pro ocenění víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, předloží zhotovitel objednateli nabídku k jednání. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací.
12. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá, dle mínění zhotovitele, změna díla oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.

Článek VII. Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
 - a) zálohy objednatel neposkytuje,
 - b) sjednává se dílčí měsíční plnění v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona



č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení předávacího řízení celého díla podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla,

- c) soupis provedených prací doručí zhotovitel objednateli ke kontrole, a to nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Objednatel odsouhlasí pouze skutečně provedené práce v termínu do 5 dnů od dodání jejich soupisu. Po tomto odsouhlasení bude zhotovitelem vystavena faktura. Dílčí faktury budou objednatelem propláceny dle měsíčního plnění realizace díla odsouhlaseného objednatelem,
 - d) podmínkou vystavení první faktury, kterou je oprávněn zhotovitel vystavit dle výše uvedeného postupu, je předání finanční záruky dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy ve výši alespoň 10% z celkové ceny díla vč. DPH objednateli, předání potvrzení o sjednání pojistné smlouvy dle čl. II. odst. 8 této smlouvy a předložení odsouhlaseného HMG,
 - e) z celkové ceny díla bude poslední zbývajících částka odpovídající 15 % z celkové ceny díla vč. DPH, objednatelem pozastavena. Takto pozastavená částka bude sloužit jako prostředek zajištění nároků objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla (dále jen „zádržné“). Zádržné z těchto faktur, tedy částku uvedenou v první větě písm. e) tohoto odstavce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli do 15 dnů od podpisu protokolu potvrzujícího, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků, případně do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků díla, avšak ne dříve, než zhotovitel předá objednateli finanční záruku dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v průběhu provádění díla k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení zhotovitelem nebo k vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, k tomuto okamžiku se dohodnutá cena díla snižuje o celkovou výši zádržného, a to bez zřetele k tomu, zda se objednatel tohoto účinku vůči zhotoviteli výslovně dovolal.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
5. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
6. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru,
 - b) Dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou, nebo stavbou
 - dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/ks,
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
 - c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný dosavadní průběh zhotovení díla.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel

vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.
9. V případě, že se poskytovatel plnění (zhotovitel) stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „**zákon o DPH**“), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnutá plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek VIII. Odpovědnost za jakost díla

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat požadavkům objednatele, a to zejména z hlediska jeho využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, účinnosti, udržitelnosti a hospodárnosti. Tyto vlastnosti budou odpovídat obecně závazným právním předpisům, technickým předpisům, uživatelským standardům a zpracované projektové dokumentaci díla. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost, odpovídající požadavkům výrobce a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek IX. Průběh realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho částí jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění částí díla jinou osobou využije pouze osoby uvedené v Seznamu poddodavatelů, který je přílohou zadávací dokumentace, a to pouze v omezeném rozsahu, který tento Seznam určuje.
2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů, jejichž účast na předmětné veřejné zakázce dosáhne nebo přesáhne hranici 10 % z celkové nabídkové ceny dodavatele bez DPH včetně výše jejich podílu na akci. Změna poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelů je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Změna poddodavatele musí být zaznamenána do stavebního deníku.
3. Změna subjektu (jiné osoby dle terminologie zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“), s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového subjektu na provádění prací, služeb nebo dodávek. Přílohou odsouhlasení budou doklady prokazující kvalifikaci takového subjektu v rozsahu, v jakém tento subjekt za zhotovitele danou část kvalifikace splňuje dle podmínek zadávacího řízení.
4. Nedodržení postupu či rozsahu dokladů ve věci změny poddodavatele či subjektu (jiné osoby dle terminologie zákona o zadávání veřejných zakázek), s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, dle odst. 2. a 3. tohoto článku, se posuzuje jako podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XIV. odst. 16 této smlouvy.
5. Zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením prací 1 paré projektové dokumentace pro stavební povolení a 2 paré projektové dokumentace pro provádění stavby.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dnem zahájení stavebních prací. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně.
8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatel, a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.
9. Mezi objednatel a zhotovitelem budou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součástí stavebního deníku. Tyto zápisy budou obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“, kde budou přesně uváděny veškeré probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací. Dále budou tyto zápisy doplněny o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.
10. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
11. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a zástupce státního dozoru ve věcech stavebního řádu. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
12. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebíraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.
14. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.
15. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem a na kterou skládku byl odpad uložen.
16. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatel.
17. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.
18. Požadavky na součinnost objednatele nad rámec této smlouvy, včetně jejích příloh, je zhotovitel povinen specifikovat a objednateli předat písemně (zápisem ve stavebním deníku anebo e-mailem) alespoň 2 pracovní dny předem.
19. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl.

20. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam do stavebního deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla.
21. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště a ostatní plochy dotčené stavbou do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě dle článku V. odst. 1 této smlouvy. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
22. Zhotovitel má povinnost na své náklady před předáním díla zaškolit zaměstnance objednatele, nebo jiné jím určené osoby, v provozování a údržbě těch částí díla, které to svojí povahou vyžadují. O provedeném zaškolení smluvní strany sepišou protokol.
23. Zhotovitel se zavazuje poskytnout odpovídající součinnost při provádění technické části přeložek kabelů a vedení jednotlivým správcům inženýrských sítí. Dále se zavazuje koordinovat přípravu, průběh a dokončení s tím souvisejících stavebních prací v souladu s Přílohou č. 4 – časovým harmonogramem postupu prací.
24. Zhotovitel po provedení technologických částí díla provede individuální vyzkoušení zařízení k prověření, zda je montáž provedena úplně a řádně. Zhotovitel vyzve objednatele k účasti na individuálním vyzkoušení nejpozději 2 dny před ukončením montáže. Toto vyzkoušení proběhne bezprostředně po dokončení montáže v místě plnění této smlouvy. O výsledku individuálního vyzkoušení sepiší obě strany protokol.
25. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
26. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
27. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.

Článek X. Provedení díla, předání a převzetí díla

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí:
 - a) úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a současně
 - b) dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí.
2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději v termínu provedení díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména:
 - a) označení a popis díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla,
 - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,



- e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přebírá,
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - h) termín vyklizení staveniště,
 - i) termín řádného ukončení zkušebního provozu,
 - j) datum ukončení záruky na dílo,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - l) datum a místo sepsání zápisu.
5. Přílohou zápisu o předání a převzetí díla bude:
- a) seznam předané dokumentace vymezené v Příloze č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem,
 - b) protokol potvrzující, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků, případně soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, se stanovením termínu jejich odstranění,
 - c) doklad o složení finanční záruky dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.
6. V případě, že bylo objednatelem dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li drobné vady a nedodělky vymezené v odst. 5 písm. b) tohoto článku, odstraní je zhotovitel neprodleně, nejpozději v termínu stanoveném smluvními stranami v soupisu ojedinělých drobných vad a nedodělků. Po jejich odstranění zhotovitelem bude sepsán protokol o odstranění všech vad a nedodělků díla. Nedodrží-li zhotovitel termín pro odstranění těchto vad a nedodělků díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
7. Zároveň zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
8. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Článek XI.

Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném rozsahu odpovídat projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ. Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle svého uvážení.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků, nebo – v případě, že objednatelem bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly – od okamžiku podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků díla.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Odesláním tohoto písemného oznámení objednatelem (dále jen „oznámení o vadě“) se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamáce odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční doby sjednané v této smlouvě.

6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však do 3 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. V případě, že by charakter vady vyžadoval neodkladný zásah nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen dostavit se k posouzení vady nejpozději do 36 hodin od odeslání oznámení o vadě. O reklamované vadě bude mezi smluvními stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady díla společně s uvedením termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“).
7. Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu zhotovitele: abstavyby@seznam.cz. Zhotovitel tímto stvrzuje, že uvedená e-mailová adresa je zhotoviteli permanentně (tj. každý kalendářní den) k dispozici pro účely příjmu odeslaných oznámení o vadě. V případě zrušení předmětné e-mailové poštovní schránky je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit nejméně 3 pracovní dny před zrušením. Současně objednateli oznámí identifikaci nové e-mailové poštovní schránky. Smluvní strany stvrzují, že výše uvedená forma komunikace je komunikací relevantní a na jejím základě je možné domáhat se práv definovaných touto smlouvou. Lhůta počíná běžet od okamžiku odeslání oznámení o vadě zhotoviteli. Vady mohou být dále oznamovány telefonicky na číslo: +420 777 255 164. Samotné telefonické ohlášení však není oznámením o vadě.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 10 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
9. V případě, že má vada charakter závady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vady ihned po sepsání zápisu. Takovou vadu odstraní zhotovitel neprodleně, nejpozději do 48 hodin od sepsání zápisu, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis ohledně takové vady sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 72 hodin od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

Článek XII.

Finanční záruky

1. Smluvní strany sjednávají finanční záruku pro případ, že zhotovitel i přes opakované upozornění objednatele provádí dílo v rozporu se smlouvou, zejména tím, že je v prodlení s plněním termínů obsažených v časovém harmonogramu postupu prací (Příloha č. 4 této smlouvy) o více jak 15 dnů a dále pro případ, že objednateli vznikne nárok na náhradu škody, smluvní pokutu nebo jiný peněžitý nárok v důsledku porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele, a to ve výši odpovídající alespoň 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy předložit objednateli originál finanční záruky ve výši odpovídající výše uvedené částce, která bude platit po celou dobu provádění díla a bude se řídit zejména ustanovením § 2029 a násl. ObčZ. Finanční záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.
2. Zhotovitel se dále zavazuje nejpozději v den předání a převzetí díla poskytnout objednateli finanční záruku ve výši odpovídající alespoň 10 % z celkové ceny díla vč. DPH, která bude platit po celou dobu trvání záruční doby a bude se řídit zejména ustanovením § 2029 a násl. ObčZ. Finanční záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Originál finanční záruky bude přílohou zápisu o předání a převzetí díla. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.

3. Finanční záruku dle odst. 2 tohoto článku může objednatel čerpat zejména v následujících případech:
- a) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě a zhotovitel nenastoupil do 3 pracovních dnů na posouzení vady a neučinil zápis v souladu s touto smlouvou. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky,
 - b) zhotovitel nedodržel termín na odstranění vady stanovený v zápisu, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna v souladu s učiněným zápisem. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění reklamované vady. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění reklamované vady je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky,
 - c) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie a zhotovitel nenastoupil do 36 hodin na posouzení vady a neučinil zápis dle této smlouvy. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi,
 - d) zhotovitel nenastoupil na odstranění vady či nedodržel termín na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie stanovený v zápisu, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna v souladu s učiněným zápisem. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi.
4. Zhotovitel je povinen udržovat finanční záruky v platnosti a nejpozději 30 dní před skončením doby platnosti finanční záruky předložit novou záruku dle podmínek této smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne protokolárního předání a převzetí celého díla.
2. Zhotovitel nese též odpovědnost původce odpadů a zavazuje se zejména nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-li při realizaci k poškození díla, majetku objednatele či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v celkovém rozsahu nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. Jejich rozsah a hodnotu předem projedná a odsouhlasí s objednatелеm.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne z důvodu, že nemůže předmět díla provozovat v důsledku vady vzniklé v průběhu trvání záruční doby. Výše vzniklé škody bude vypočtena jako násobek tarifu místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecně závazného předpisu objednatele a plošného rozsahu veřejného prostranství dotčeného vzniklou vadou.

Článek XIV.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou nebo pro případ prodlení zhotovitele s plněním dílčích termínů dle závazného harmonogramu stanoveného touto smlouvou o dobu delší než 15 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek, na jehož nebo jejíž odstranění nenastoupil ve sjednaném termínu. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatel vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště nebo nedodrží-li zhotovitel lhůtu na „vyklizení a vyčištění staveniště“, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze č. 1 této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nedodrží postup ve změně poddodavatelů stanovený touto smlouvou, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10 % z celkového objemu poddodávek realizovaných v rozporu se Seznamem poddodavatelů.
6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatel vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.
7. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nezapiše denní záznam do stavebního deníku v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
8. Pokud zhotovitel písemně nevyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
9. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatel.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.
11. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.
12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
14. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pro které objednatel odstoupí od této smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
15. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn:



- a) od smlouvy odstoupit, nebo
- b) čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy, nebo
- c) čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy a od smlouvy odstoupit.

16. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

- a) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek požadovanou objednatelem v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva,
- b) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním subjektem (jinou osobou dle terminologie zákona o zadávání veřejných zakázek), s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva,
- c) zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací o dobu delší než 15 dnů,
- d) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo připomínky objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby nebo autorského dozoru projektanta,
- e) nedodržení postupu či rozsahu dokladů změny poddodavatele či subjektu (jiné osoby dle terminologie zákona o zadávání veřejných zakázek), s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva dle čl. IX. odst. 2 a 3 této smlouvy.

17. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že se zhotovitel dostane do úpadku nebo likvidace, a to i bez předchozího písemného upozornění.

18. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou faktur řádně vystavených v souladu s čl. VII. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů od uplynutí lhůty jejich splatnosti.

19. Odstoupením tato smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit objednateli vzniklou škodu a smluvní pokutu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla včetně věcí, které objednatel převzal.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
3. Jakákoliv změna předmětné smlouvy včetně jejich případných dodatků bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek.
4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

6. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy, dbát dohod a pokynů objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby a odpovědného projektanta, jako osoby pověřené výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této smlouvy.
7. Smluvní strany prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo.
8. Povinnosti smluvních stran stanovené touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě.
9. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
10. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkající se sankčních ujednání a ujednání o finanční záruce a podstatném porušení smlouvy.
12. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude nejlépe odpovídat účelu daného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
13. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.
14. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
15. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
16. Zhotovitel souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zároveň smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejich přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
18. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
19. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.
20. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
21. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
22. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 18. schůzi dne 12.06.2023 usnesením č. 1/18/RMV/2023.
23. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP,
 - Příloha č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem,




VESELÍ
NAD MORAVOU

- Příloha č. 3 – Položkový rozpočet díla,
- Příloha č. 4 – Časový harmonogram postupu prací.

Veselí nad Moravou 14.07.2023


zhotovitel:



Jiří Pelka, jednatel
AB stavby s.r.o.

za objednatele:

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou
12



Tomáš Nekarda
místostarosta města Veselí nad Moravou

Příloha č. 1 – Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP, PO a OŽP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedodržení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedodržení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedodržení požární technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedodržení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ



IV. OSTATNÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemní značkou, a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatele	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatele do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

Veselí nad Moravou 14.07.2023

Jiří Pelka, jednatel


AB stavby s.r.o.

Příloha č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem

Při předávacím řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména následující doklady:

- 1) projektová dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči. Do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; části dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- 2) dodavatelskou (výrobní a montážní) dokumentaci 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči;
- 3) dokumentaci technologických celků 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči;
- 4) stavební deník(y);
- 5) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací;
- 6) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
- 7) zápisy a výsledky předepsaných měření;
- 8) certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení;
- 9) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
- 10) doklady potřebné k zahájení užívání díla podle příslušných právních předpisů a technických norem;
- 11) provozní dokumentaci, schémata a doklady;
- 12) provozní předpisy a návody k obsluze;
- 13) seznam strojů a zařízení s vlastním záručním listem;
- 14) protokol o individuálním vyzkoušení;
- 15) protokol o komplexním vyzkoušení;
- 16) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla podle této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy;
- 17) protokol o geodetickém vytýčení hranic pozemků před realizací stavby;
- 18) geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření jednotlivých nových nebo překládaných inženýrských sítí s vyznačením věcných břemen, a to 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nosiči v elektronické formě. Zaměření stavby a zaměření tras jednotlivých podzemních částí stavby zpracované dle podmínek stanovených vlastníky jednotlivých nových nebo překládaných sítí uplatněných ve stavebním řízení. (Směrnice pro geodetické zaměření liniových staveb dle jednotlivých správců inženýrských sítí);
- 19) geometrický plán s vyznačením věcných břemen, vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 5 x v písemné a 2 x v digitální podobě.

Veselí nad Moravou 14.07.2023



Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	AB stavby s.r.o.
Ulice a č.p.	Košíky 78
Místo	Traplice
PSČ	687 04
IČO	25524232
DIČ	CZ25524232
Kontaktní osoba	Jiří PELKA
telefon, fax	777 255 164
e-mail	abstavby@seznam.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
doplnit DPH 21 %

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 222018 Veselí nad Moravou
 Stavební úpravy ve 2.NP Kina Morava ve Veselí nad Moravou

Zadavatel : IČO :
 DIČ :

Projektant : IČO :
 DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO01 Stavební úpravy ve 2.NP Kina Morava ve Veselí nad Moravou	801.42.2.3	1,00	7 265 759,99
Celkem za stavbu			7 265 759,99

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	91 763,35
342	Sádkartonové konstrukce	443 984,63
4	Vodorovné konstrukce	187 571,24
61	Úpravy povrchů vnitřní	459 911,96
63	Podlahy a podlahové konstrukce	7 816,22
94	Lešení a stavební výtahy	62 530,44
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	125 415,31
96	Bourání konstrukcí	70 203,90
99	Staveništní přesun hmot	37 653,40
713	Izolace tepelné	1 963,67
720	Zdravotechnická instalace	59 078,00
730	Ústřední vytápění	84 404,50
766	Konstrukce truhlářské	352 651,26
766.1	Protipožární uzávěry	424 299,15
767	Konstrukce zámečnické	2 046 147,76
772.1	Kamenné výrobky	170 130,38
776	Podlahy povlakové	28 803,27
777	Podlahy ze syntetických hmot	11 195,74
781	Obklady keramické	19 556,95
783	Nátěry	3 418,07
784	Malby	436 065,03
787.1	Sklenářské výrobky	147 330,00
M21	Elektromontáže	710 533,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	519 975,40
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	378 843,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	48 514,36
VN	Vedlejší náklady	25 000,00
ON	Ostatní náklady	311 000,00
Cena celkem		7 265 759,99

Stavba :	222018	Stavební úpravy ve 2.NP Kina Morava ve Veselí nad Moravou	
Objekt :	SO01	Stavební úpravy ve 2.NP Kina Morava ve Veselí nad Moravou	JKSO : 801.42.2.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO01**
Stavební úpravy ve 2.NP Kina Morava ve Veselí nad Moravou

Třídění stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.4 Budovy pro vědu, kulturu a osvětu
801.42 budovy kin
801.42.2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
801.42.2.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební úpravy ve 2.NP Kina Morava ve Veselí nad Moravou	7 265 759,99
	Celkem objekt SO01	7 265 759,99

Rekapitulace soupisu 01 Stavební úpravy ve 2.NP Kina Morava ve Veselí nad Moravou

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	91 763,35
342	Sádkartonové konstrukce	443 984,63
4	Vodorovné konstrukce	187 571,24
61	Úpravy povrchů vnitřní	459 911,96
63	Podlahy a podlahové konstrukce	7 816,22
94	Lešení a stavební výtahy	62 530,44
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	125 415,31
96	Bourání konstrukcí	70 203,90
99	Staveništní přesun hmot	37 653,40
713	Izolace tepelné	1 963,67
720	Zdravotechnická instalace	59 078,00
730	Ústřední vytápění	84 404,50
766	Konstrukce truhlářské	352 651,26
766.1	Protipožární uzávěry	424 299,15
767	Konstrukce zámečnické	2 046 147,76
772.1	Kamenné výrobky	170 130,38
776	Podlahy povlakové	28 803,27
777	Podlahy ze syntetických hmot	11 195,74
781	Obklady keramické	19 556,95
783	Nátěry	3 418,07
784	Malby	436 065,03
787.1	Sklenářské výrobky	147 330,00
M21	Elektromontáže	710 533,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	519 975,40
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	378 843,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	48 514,36
VN	Vedlejší náklady	25 000,00
ON	Ostatní náklady	311 000,00
	Celkem soupis 01	7 265 759,99

Položkový soupis prací a dodávek

S:	222018	Stavební úpravy ve 2.NP Kina Morava ve Veselí nad Moravou
O:	SO01	Stavební úpravy ve 2.NP Kina Morava ve Veselí nad Moravou
R:	01	Stavební úpravy ve 2.NP Kina Morava ve Veselí nad Moravou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				91 763,35		
		310 23-8 Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
1	310238211RT1	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou Místnosti číslo : 2-04 část: 2.23 část : 0,9*2,1*0,17+0,42*0,55*0,17 část 3.05 : 0,89*2,09*0,28+0,9*2,25*0,28 část 3.02 : 0,9*3,4*0,3 2-15 : 0,6*1,96*0,45	m3	2,89560	8 630,00	24 989,03	801-4	RTS 18/II
		317 23-4 Vyzdivka mezi nosníky jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,						
2	317234410RT2	...cementovou 1/O I č 140 2ks dl 2 m : 0,14*2*0,35 2/O I č 140 2 ks dl 2,2 m : 0,14*2,2*0,4 3/O I č 140 2 ks dl 3,6 m : 0,14*3,6*0,4	m3	0,42280	10 000,00	4 228,00	801-4	RTS 18/II
		317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
3	317941123R00	...bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm 1/O I č 140 2ks dl 2 m : 2*2*14,3*0,001 2/O I č 140 2 ks dl 2,2 m : 2*2,2*14,3*0,001 3/O I č 140 2 ks dl 3,6 m : 2*3,6*14,3*0,001	t	0,22308	11 480,00	2 560,96	801-1	RTS 18/II
		342 27 Přičky z cihel a tvárnic nepálených včetně pomocného lešení 342 27-1 přičky z přičekové pórobetonových						
4	342255028R00	...tloušťky 150 mm S9 : část 3.04 část 3.05 : 3,8*(4,03+3,68+0,28) -1,45*1,97*2 S3+S4 : přizdivka v m.č 2.23 : 2,75*2,65	m2	31,93650	1 276,00	40 750,97	801-1	RTS 18/II
		346 24-438 Pletování ocelových nosníků jednostranné jakýmkoliv cihlami,						
5	346244381RT2	...výšky do 200 mm 1/O I č 140 2ks dl 2 m : 0,14*2*2 2/O I č 140 2 ks dl 2,2 m : 0,14*2,2*2 3/O I č 140 2 ks dl 3,6 m : 0,14*3,6*2	m2	2,18400	1 288,00	2 812,99	801-1	RTS 18/II
		349 23-1 Přizdivka ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, z vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
6	349231821RT2	...přes 150 do 300 mm 2-05 : 0,355*2,05*2	m2	1,45550	2 810,00	4 089,96	801-4	RTS 18/II
		413 23 Zazdivka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými 413 23-1 stropních trámů						
7	413231221R00	...o průřezu trámu přes 2000 do 4000 mm2 Aktualizace-Název v DZ: Zazdivka zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2, 6	kus	6,00000	336,50	2 019,00	801-4	RTS 18/II
		8 13380625R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I, výška 140 mm 1/O I č 140 2ks dl 2 m : 2*2*14,3*1,01*0,001 2/O I č 140 2 ks dl 2,2 m : 2*2,2*14,3*1,01*0,001 3/O I č 140 2 ks dl 3,6 m : 2*3,6*14,3*1,01*0,001	t	0,22531	45 770,00	10 312,44	SPCM	RTS 18/II
Díl:	342	Sádrokartonové konstrukce				443 984,63		
		342 26-21 Sádrokarton. příčka W 115 2x ocel. konstr. 2x opl. Sádrokartonová příčka W 115 se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí, dvojité opláštěná z desek tl. 12,5 mm a s vloženou izolací tl. 5 cm, úprava spár a rohů						
		342 26-2111 tloušťka příčky 155 mm						
9	342262111TKL	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl. 155 mm, tl. 100 mm REI 45 DP1 S5 : 3.04 : 2,25*((0,84+0,24)*2)+2,25*(0,1+1,07+0,1) 2.23 : (0,08+2,7+0,5)*(0,9*2+0,1+1,07+0,1) 2.23 : (0,08+2,7+0,5)*(0,4*2+0,27+0,77+0,1+0,62+0,93)	m2	29,23430	2 140,00	62 561,40	801-1	PC
		342 26-21 Sádrokarton. příčka W 115 2x ocel. konstr. 2x opl. Sádrokartonová příčka W 115 se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí, dvojité opláštěná z desek tl. 12,5 mm a s vloženou izolací tl. 5 cm, úprava spár a rohů						
		342 26-2111 tloušťka příčky 155 mm						
10	342262111VKV	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl. 155 mm, EI 45 DP1 S5 :	m2	43,44840	2 140,00	92 979,58	801-1	PC

		2.27 - 3.38*(3.65+3.53) 3.01-3.05.04 2.4*(3.68+4.03)			24.94440 18.50400				
342 26-24 SDK příčka instal. W 116 2x ocel. konstr. 2x opl. Sádrokartonová příčka W 116 se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí, dvojitě opláštěná z desek tl. 12,5 mm a s vloženou izolací tl. 5 cm, úprava spár a rohů									
11	342262411VKM	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 220 mm, tl.350 mm S10 Dvojitě nosné laťování : z kovových systémových profilů 100/50/0,6 mm osazených po 625 mm spodní výtěžný zesílený profil 50/50/2 mm vodorovný pro kotvení skleněných příček 1/2, 2/2, 3/2 : Před osazením je nutné : kotvení koordinovat s dodavatelem skleněných příček : Vnitřní izolace - z minerální vlny tl. 80 mm : Hmotnost cca 50 kg/m3 : Oboustranně dvojitě opláštění požárními sádrokartonovými deskami 2x 12,5 mm : Vytvoření nadpraží nad prosklenými stěnami : mezi m.č. 2.22 - 2.24, 2.22 - 2.25 : 0.53*(2.4+5.9)+1.02*6.75 2.25 - 2.26 tloušťka 250 mm, zakapotování spodem : 0.25*(2.4)+0.28*(5.9+6.75)	m2	15,42600	2 025,00	31 237,65	801-1	PC	
342 26-405 Sádrokart. podhled D 112 na zavěšenou ocel. konstrukci Sádrokartonový podhled D 112 na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm bez izolace, úprava spár a rohů									
12	342264051VKM	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., s izolací minerální obj.hm.50 kg/m3, EI 45 DP1 SP5 Protipožární odolnost : EI 45 DP1 V m.č. 1-02:ocel.strop nad podhledem : 3*(0.28+4.485+0.35) stropní konstrukce pod strojovny 3.04 a 3.05 včetně obložení I nosníků číslo 200 - REI 30 DP1 obklad stěn desky strany-plochy cena kalkul. : 0.25*(0.28+4.485+0.35)*2+0.25*3 3.04, 3.05 : (0.24+4.03+0.28+3.68+0.28)*4.2 stropní konstrukce pod strojovny 3.04 a 3.05 včetně obložení I nosníků číslo 200 - REI 30 DP1 Část podlahy pod místnostmi číslo 3.04 a 3.05 : (2.3+2.3)*4.2 obložení I nosníků číslo 200 - REI 30 DP1 (0.22*5+0.22*5+0.25*2)*4.2+(0.22+0.3)*4.2 Protipožární odolnost : EW 30 DP3 Zaslepení mont. Otvoru nad m.č. 2.26 : 1.35*1.35	m2	89,06100 15,34500 3,30750 35,74200 19,32000 13,52400 1,82250	890,00	79 264,29	801-1	PC	
13	342264051VKV	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace SP4 Systémový sádrokartonový podhled na systémové závěsy : systémové kovové laťování s opláštěním sádrokartonovými deskami v tloušťce 1x 12,5 mm s vyplněním spár 1-02 část pod novou stropní konstrukcí : 3,175*5 1-29, 1-30, 2.24, 2.25, 2.26 : 7.05*17.095+6.25*6.155 Vytvoření ozubu nad místností 2.22 : ((0.4+0.25)*10.67*2+5.6*2)	m2	199,93450 15,87500 158,98850 25,07100	890,00	177 941,71	801-1	PC	
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					187 571,24			
411 32 Beton stropů železový 411 32-2 stropů trámových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvárnic, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže)									
14	411322424R00	...třidy C 25/30 Začátek provozního součtu 20 % rezerva na plochu : (4.4*2.65+4.5*7.93)*1.2 Konec provozního součtu strop + 3.52+8.35 : (57*0.08)+(57/2*0.05)-((0.715*1.07)*(0.08+0.05/2))	m3	5,90467 56 81400 5,90467	3 670,00	21 670,14	801-1	RTS 18/II	
411 35-417 Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží									
15	411354171R00	...do 5 kPa, - zřízení stropy nové +3,52 a +8,35 : (4.4*2.65+4.5*7.93)	m2	47,34500 47,34500	227,50	10 770,99	801-1	RTS 18/II	
16	411354172R00	...do 5 kPa, - odstranění stropy nové +3,52 a +8,35 : (4.4*2.65+4.5*7.93)	m2	47,34500 47,34500	62,00	2 935,39	801-1	RTS 18/II	
411 35-42 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapezových plechů otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
17	411354241R00	...lesklých, vlna 80 mm, tloušťky 0,8 mm strop + 3.52+8.35 : 56	m2	56,00000 56,00000	637,00	35 672,00	801-1	RTS 18/II	
411 36-1 Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů, 411 36-11 z betonářské oceli									
18	411361821R00	...10 505(R) stropy nové +3,52 a +8,35 d 8 : 210*0.395*0.001	t	0,08295 0,08295	63 810,00	5 293,04	801-1	RTS 18/II	
411 36-1 Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů, 411 36-12 ze svařovaných sítí									

19	411361921RT3	...průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm stropy nové +3,52 a +8,35 d 8 : 56*2,05*1,25*0,001	t	0,14350 0,14350	55 690,00	7 991,52	801-1	RTS 18/II
411 38-7 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropěch včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),								
20	411387531R00	...železobetonových a tvárnících a v klenbách cihelných nebo betonových SP2 : Skořepina nad opravovanými prostory bude prohlédnuta a v místech případných poškození bude doplněna, původní : otvory pro osvětlovací tělesa budou zaplněny betonem : 29	kus	29,00000 29,00000	610,00	17 690,00	801-4	RTS 18/II
413 23 Zazdivka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými 413 23-2 válcovaných nosníků								
21	413232221RT2	...výšky přes 150 do 300 mm strop + 3,52+8,35 UPE 200 : 2 strop + 3,52+8,35 IPE 200 : 10*2	kus	22,00000 2,00000 20,00000	362,00	7 964,00	801-4	RTS 18/II
413 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch I, IE, U, UE nebo L								
22	413941123R00	...bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm strop + 3,52+8,35 UPE 200 : 12,8*22,8*0,001*1,01 strop + 3,52+8,35 IPE 200 : 44,1*22,4*0,001*1,01	t	1,29248 0,29476 0,99772	11 490,00	14 850,60	801-1	RTS 18/II
23	13482715R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 200 mm strop + 3,52+8,35 : 44,1*22,4*0,001*1,01	t	0,99772 0,99772	42 000,00	41 904,24	SPCM	RTS 18/II
24	13483415R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez U; výška 200 mm strop + 3,52+8,35 : 12,8*22,8*0,001*1,01	t	0,29476 0,29476	45 550,00	13 426,32	SPCM	RTS 18/II
413 23 Zazdivka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými 413 23-1 stropních trámů								
25	413231221R00	...o průřezu trámu přes 2000 do 4000 mm2 strop + 3,52+8,35 UPE 200 : 2 strop + 3,52+8,35 IPE 200 : 10*2	kus	22,00000 2,00000 20,00000	336,50	7 403,00	801-4	RTS 18/II
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					459 911,96		
602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách 602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí								
26	602016195R00	...hloubková penetrace stěn silikátová SP1 : 349,345 SP2 : 29*0,5*0,5 S1 : 891,97545	m2	1 248,57045 349,34500 7,25000 891,97545	75,50	94 267,07	801-1	RTS 18/II
610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,								
27	610991111R00	...folii Pe 0,05-0,2 mm 2 22 : 11,22*2,8 2 25,24,27 : 5,6*2,2*2*2+2,55*2,2*2+0,8*1,97*5*2+1,6*2,1*2+1,6*2*2	m2	120,79600 31,41600 89,38000	56,50	6 824,97	801-1	RTS 18/II
611 40-1 Omítka malých ploch na stropěch jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
28	611401111RT2	...do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou SP2 : Skořepina nad opravovanými prostory : 29 bude prohlédnuta a v místech případných poškození bude doplněna, původní otvory pro osvětlovací tělesa budou zaplněny betonem :	kus	29,00000 29,00000	245,50	7 119,50	801-4	RTS 18/II
611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů 611 42-11 železobetonových rovných tvárnících a klenb v množství opravované plochy								
29	611421231RT2	...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SP1 : 1-01; 1-02 část; 1-03; 1-07; 1-08; 1-09; 1-10; : 27,17+255,21-(3,15*13,9)+25,81+3,45+5,45 1-09; 1-10; : 1,22+2,97 2-02; 2-03; 2-04; 2-06; 2-07; 2-08; 2-09; 2-20; : 2,79+10,63+35,15+4,62+7,08+0,95+0,9+9,73 SP2 omítky ploch po zaplněných otvorech po světlech : výmalba komplet :	m2	349,34500 273,30500 4,19000 71,85000	142,50	49 781,66	801-4	RTS 18/II
612 40-9 Zčištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.								
30	612409991RT2	...s použitím suché maltové směsí 2 23 dveře nad obkladem : 2,02*4+0,9+0,8+2,985+2,65+1,47+1,21 2 22 pod parapetem : 1,56*2+0,5+5,79+5,81	m	33,31500 18,09500 15,22000	110,00	3 664,65	801-4	RTS 18/II
612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn								
31	612421231RT2	...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových S1 : Místnosti číslo : 1-01; 1-02; 1-03; 1-26; 2-02; 2-03; 2-04; : 2,73*(8,39*2+3,04*2)-3,65*2,49 1-02 : 2,68*(2,405+6,18+6,09+4,21)+2,2*(13,705) 1-02 : 2,68*(4,25+2,34+0,5+0,62+0,21+0,77+0,37+0,45+0,38+0,71) 1-02 : 2,68*(2,26+0,7+1,46+0,09+0,34+0,65+3,73+0,9+2,315)	m2	891,97545 53,31930 80,76280 28,40800 33,35260	120,00	107 037,05	801-4	RTS 18/II

	1-02 : 2,68*(17,52) 1-02 odpocíty otvorů : -(2,405*2,07+0,8*1,97*2+3,39*2,2+1,45*1,62) 1-02 odpocíty otvorů : -(1,45*2,01+0,6*1,98+0,8*1,97+0,96*(2,33+0,8)*2+3,7*(2,54+0,8)*2) 1-02 odpocíty otvorů : -(2,05*(2,33+0,8)+0,8*1,97) 1-03 : 2,68*(5,96+4,24*2)+2,2*5,96-1,85*2,03-3,39*2,2 1-26 : 3,11*(1,21*2+3,45*2)-3,15*2,04-0,8*1,97-3*2,04 1-26 : 0,42*(2*2,04+3,15) 2-02 : 2,57*(2,85*2+1*2)-0,8*1,97*2 2-03 : 2,58*(2,6*2+4,485*2)-0,8*1,97*2 2-04 : 2,6*(8*2+4,485*2+3,165*2+0,18)-0,9*2,1*1,3-0,8*1,97 2-26 část : 2 27 : 3,6*(3,055*2+8,37+9,32)-3,03*2,2-1,6*1,97-3,3*2,2 2 27 : 3,6*(3,65+3,15+0,29) Nad keram. obkladem : 1-07 : 1-08 : 1-09 : (3,82-2,02)*((1,75*2+2,63*2)+(1,37*2+0,89*2)+(2,93*2+2,64*2)) 1-10 : (3,82-2,02)*(1,74*2+1,8*2) 2-06 : 2-07 : 2-08 : 2-09 : (3,13-2,01)*((2,71*2+1,68*2)+(3,68*2+2,71*2)+(0,87*2+1,09*2)*2) Část 3-01 : 3,3*(6+5,15+6,2+1,65+26+15*2) část 3-02 : 3,3*(5,8*2+5,6*2)-0,9*2,1*1,3 část 3 04,3 05 : 3*(1,14+1,35*2+0,6*2+0,35+1,65)			46,95360 -17,93735 -36,40410 -7,99250 40,59770 14,86320 3,03660 16,63700 33,40660 77,81500 68,60200 25,52400 43,95600 12,74400 32,92800 247,50000 72,78300 21,12000			
612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního							
32 612425931VPR	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, vnější ostění ze SMS 2 23 : 0,355*2,02*2	m2	1,43420 1,43420	766,00	1 098,60	801-4	PC
612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, 612 47-319 příplatek							
33 612473186R00	...za zabudované rohovníky 2 23 : 2,2+0,9+0,8	m	3,90000 3,90000	70,50	274,95	801-1	RTS 18/II
612 47-4 Omítky stěn ze suchých směsí							
34 612474611R00	...Omítka dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky S3 : Místnosti číslo : 30 % všude přesahy : 0,9*2,1*2*1,3+0,42*0,55*2*1,3 část 3 05 : 0,89*2,09*2*1,3+0,9*2,25*2*1,3 část 3 02 : 0,9*3,4*1,3*2 2-15 : 0,6*1,96*2*1,3	m2	26,62946 5,51460 10,10126 7,95600 3,05760	636,00	16 936,34	801-1	RTS 18/II
612 47-5 Omítky vnitřních stěn ze suché směsí v podlaží i ve schodišti							
35 612475111RT3	...bez postřiku, vápenocementové, tloušťka vrstvy 15 mm S9 část 3 04 část 3 05 : 3,8*(4,03+3,68+0,28)*2 -1,45*1,97*2*2 přířivka v m.č.2.23 : 2,75*2,65	m2	56,58550 60,72400 -11,42600 7,28750	331,50	18 758,09	801-1	RTS 18/II
622 30 Příprava podkladu							
36 622323041R00	...penetrace S9 na porobet. zdivo tl. 150 mm na lepidlo : 56,5855	m2	56,58550 56,58550	81,60	4 617,38	801-1	RTS 18/II
37 61-01	Zapravení stěn v místě vybourané stěny 2-12, odsekání, zařiznutí, doplnění , perlínka, lepidlo, štuk 2-12 : 2,2*0,6*2	m2	2,64000 2,64000	674,00	1 779,36		PC
38 612473182VVM	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsí, štuková pouze štuk Skořepina nad opravovanými prostory bude prohlédnuta a v místech případných poškození bude doplněna, původní otvory pro osvětlovací tělesa budou zaplněny betonem po doplnění doplnit štukem zabet. otvory S2 : 248,777	m2	248,77700 248,77700	530,00	131 851,81		PC
39 612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny , na porobeton tl. 150 mm S9 část 3 04 část 3 05 : 3,8*(4,03+3,68+0,28)*2 -1,45*1,97*2*2 přířivka v m.č.2.23 : 2,75*2,65	m2	56,58550 60,72400 -11,42600 7,28750	281,00	15 900,53		RTS 18/II
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				7 816,22		
631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm							
40 631312621R00	...třída C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění P1 : 2 23 : 10,12*0,054 na parapetu po vybourání i obkladů : 4,5*0,05	m3	0,77148 0,54648 0,22500	4 420,00	3 409,94	801-1	RTS 18/II
631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-7 řezání dilatačních spár							
41 631317105R00	...hloubky 0-50 mm, v podlahách z betonu prostého	m	2,65000	69,70	184,71	801-1	RTS 18/II

		2-23 doplnění se dle podmínek : 2,65			2,65000					
		631 31-917 Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny								
42	631319171R00	...tloušťka mazaniny do 80 mm P1 : 2.23 : 10,12*0,054	m3	0,54648	431,00	235,53	801-1	RTS 18/II		
				0,54648						
		631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách								
43	631351101R00	...zřízení 2.22 : (5,6+1,56*2+0,5+5,65)*0,15	m2	2,23050	404,00	901,12	801-1	RTS 18/II		
				2,23050						
44	631351102R00	...odstranění 2.22 : (5,6+1,56*2+0,5+5,65)*0,15	m2	2,23050	114,50	255,39	801-1	RTS 18/II		
				2,23050						
		631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí								
45	631361921RT1	...průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm P1 : 2.23 : 10,12*1,25*0,00202	t	0,02555	50 960,00	1 302,03	801-1	RTS 18/II		
				0,02555						
46	63-01	Zapravení podlahy po vybourané proskl.stěně 2-12 2-12 : 3,055	m	3,05500	500,00	1 527,50		PC		
				3,05500						
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				62 530,44				
		941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné								
47	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m strop 2-05 : 2,65*4,485*1,5 montážní otvor : 1,3*1,3*1,5	m2	20,36288 17,82788 2,53500	175,50	3 573,69	800-3	RTS 18/II		
48	941955003R00	...pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m pro montáže a demontáže podhledů : 1-02 : 3,5*5 montáže podhledů SDK SP4 a SP5 : SP5 1-02,3-04,05 : 16+19+36+3 SP4 1-29,30,2,22,24,25 : 160	m2	251,50000 17,50000 74,00000 160,00000	155,00	38 982,50	800-3	RTS 18/II		
		944 94-11 Ochranné zábradlí								
49	944941121R00	...po obvodu nejvyššího stropu z kovových sloupků a dřevěných desek okolo montážního otvoru 3.NP : 1,5*4 okolo vybour.stropu 2-05 : 2,5	m	8,50000 6,00000 2,50000	132,50	1 126,25	800-3	RTS 18/II		
		946 94-11 Montáž sestavy pojezdového hliníkového lešení (věže)								
50	946941102RT3	...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 8,3 m pro akryvání konstrukcí : 2 a výpomocné práce pro řemesla :	sada	2,00000 2,00000	1 108,00	2 216,00	800-3	RTS 18/II		
		946 94-119 nájemné sestavy pojezdového hliníkového lešení (věže)								
51	946941192RT3	...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 8,3 m nutno doplnit dle skutečné doby na stavbě - viz záznamy ve stavebním deníku : 20	den	20,00000 20,00000	742,00	14 840,00	800-3	RTS 18/II		
		946 94-18 Demontáž sestavy pojezdového hliníkového lešení (věže)								
52	946941802RT3	...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 8,3 m pro zakrývání konstrukcí : 2 a výpomocné práce pro řemesla :	sada	2,00000 2,00000	896,00	1 792,00	800-3	RTS 18/II		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				125 415,31				
		610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. Zakrývání výplní vnitřních okenních otvorů, předmětů a konstrukcí, které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí.								
53	610991111VKL	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, zakrytí fólií PVC stávající dřevěné obklady m.č. 2.22 část, 2.24 část, 2.25 část 2.26 část : S 7 2 24 část : 7,05*3 S 7 2 25 část : 6,25*2,9-0,8*1,97*2 S 7 2 22 část : 0,9*2,9 S8 textilní obklad stěn, před započítáním stavebních prací : bude na stěny osazena ochranná vrstva z pe.folie s přesahy cca 100 mm s přelepenými spoji Součástí ochranné vrstvy je i podpůrná konstrukce pro její upevnění, aby nedošlo k poškození stávajícího obkladu stěn : m.č. 1-24 část; boční stěna u schodů hlediště naproti 2-20 : (15,025+3,48+3,45)*(4,52+7,94)/2 2-20; : 4,46*(3,17+3,38)/2 2-01 dveře zakrytí : 1,6*2,1*2+0,8*1,97*3	m2	201,56715 21,15000 14,97300 2,61000 136,77965 14,60650 11,44800	56,50	11 388,54	801-1	PC		
54	610991111VKM	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, zakrytí stávajících rozvodů elektro prostor 3-01 uvažována celá plocha : doplnění se dle skutečnosti : (1,245*17,745)*1,25 2-01 :	m2	27,61566 27,61566	56,50	1 560,28	801-1	PC		
55	610991111VVK	Zakrývání stávajících PVC, koberec podlah, včetně zpětného odkrytí, geotex 300 g/m2, Pe 40 mikronů, OSB tl. 20 mm schody v kinosále pro přesuny : (3,45+15,025+3,45)*3,6 2-18 : 15,33 2-01 : 155,96 2-12 : 45,24	m2	445,48000 78,93000 15,33000 155,96000 45,24000	56,50	25 169,62		PC		

		2-04 : 36,15 2-02 : 2,79 2-03 : 10,63 1-07,08,10 : 3,45+5,45+2,97 2-06,07,09 : 4,62+7,06+0,9 1-24 : 76			36,15000 2,79000 10,63000 11,87000 12,58000 76,00000				
56	610991111VVN	Zakrývání stávajících schodů včetně zpětného odkrytí, z geotextilie a OSB nebroušených desek tl.12 mm 1-29+1-30 : ((0,297+0,149)*16+(0,3+0,153)*8)*2 podesty : 2,7*1,6+2,7*1,5 obklad zábradlí : (5,5+0,10+5,5)*1*2+(3,2+0,1+3,2)*1*2 (5+0,1+5)*2*2+(1,5+0,1)*1*2	m2	108,69000	56,50	6 140,99			PC
				21,52000 8,37000 35,20000 43,60000					
57	610991111VVR	Zakrývání stávajících keramických, mramorových podlah, včetně zpětného odkrytí, z geotextilie a OSB nebroušených desek tl.12 mm 1-01 : 27,17 1-02 : 255,21 1-26 : 5,97 1-20 : 82,24 2-01 : 155,96 2-12 : 45,24 2-20 : 9,73	m2	581,52000	56,50	32 855,88			PC
				27,17000 255,21000 5,97000 82,24000 155,96000 45,24000 9,73000					
58	95-01	D+M PHP - práškové P6P / hasicí schopnost 21A (113B), viz výpis protipožárních uzávěrů 2+1+1 PŘENOSNÉ HASÍČÍ PŘÍSTROJE PODLE PŘÍLOHY Č.4 VYHL.Č.23/2008SB POČET HASÍČÍCH PŘÍSTROJŮ JE STANOVEN DLE ČL. 12.8 ČSN 73 0802 VYBAVENÍ STÁVAJÍCÍCH ČÁSTÍ OBJEKTU PŘENOSNÝMI HASÍČÍMI PŘÍSTROJI SE NEMĚNÍ NOVÉ NAVRŽENÉ PŘENOSNÉ HASÍČÍ PŘÍSTROJE VYBAVENÍ STÁVAJÍCÍCH ČÁSTÍ OBJEKTU PŘENOSNÝMI HASÍČÍMI PŘÍSTROJI SE NEMĚNÍ NOVÉ NAVRŽENÉ PŘENOSNÉ HASÍČÍ PŘÍSTROJE MÍSTNOST ČÍSLO 2.22 : 2 KS PHP PRAŠKOVÝ P6P /HASÍČÍ SCHOPNOST 21A (113B) MÍSTNOST ČÍSLO 3.04 : 1 KS PHP PRAŠKOVÝ P6P /HASÍČÍ SCHOPNOST 21A (113B) MÍSTNOST ČÍSLO 3.05 : 1 KS PHP PRAŠKOVÝ P6P /HASÍČÍ SCHOPNOST 21A (113B)	ks	4,00000	1 250,00	5 000,00			PC
				4,00000					
59	95-02	Výpomoci pro řemesla, zazdávky, omítky a zapravení drážky stěny, strop odborný odhad 4 % ze ZRN řemesel : 1	kompl.	1,00000	10 000,00	10 000,00			PC
				1,00000					
60	95-03	D+M podpůrná konstrukce pro upevnění ochranné vrstvy na obklad S7 S7 : 1	kompl.	1,00000	6 500,00	6 500,00			PC
				1,00000					
61	95-04	D+M orientační tabulky, označ. hlav. uzáv. 1	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00			PC
				1,00000					
62	95-05	Stavební úpravy po přemístění rozvaděče 2-05 2-05 : 1	kompl.	1,00000	4 800,00	4 800,00			PC
				1,00000					
63	96-06	Demontáže stávajících rozvodů ZTI,EL, VZT., odhad, zařizovacích předmětů, vč. likvidace dopřesní se dle skutečnosti : 1	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00			PC
				1,00000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				70 203,90			
64	965042141RT1	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazin ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 strop 2-05 tl. mazininy bude dopřesněna dle skutečnosti : 2,65*4,485*0,1	m3	1,18853	4 330,00	5 146,33	801-3		RTS 18/II
				1,18853					
65	965081702R00	965 08-170 Soklíků z dlažeb keramických ...tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm odhad dopřesní se dle skutečnosti : 100 náhrada za kamenné :	m	100,00000	30,10	3 010,00	801-3		RTS 18/II
				100,00000					
66	967031132R00	967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou 2-05 : 0,355*2,05*2	m2	1,45550	167,00	243,07	801-3		RTS 18/II
				1,45550					
67	968061125R00	968 06-1 Vytěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ...dveří, plochy do 2 m2 2-05 : 1 2-13 : 1	kus	2,00000	19,60	39,20	801-3		RTS 18/II
				1,00000 1,00000					
68	968062747R00	968 06-2 Vybourání dřevěných rámu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). ...stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy přes 4 m2 2-12 : 3,055*2,2	m2	6,72100	88,40	594,14	801-3		RTS 18/II
				6,72100					
		968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet							

69	968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) 968072455R00	...dřevěných zárubní, plochy do 2 m ² 2-05 : 0,8*1,97 2-13 : 0,6*1,98	m ²	2,76400 1,57600 1,18800	443,00	1 224,45	801-3	RTS 18/II
	970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 03 v cihelném zdivu							
70	970031160R00	...jádrové vrtání, do D 160 mm 2-05 - 2-09 : 0,385+0,15	m	0,53500 0,53500	3 435,00	1 837,73	801-3	RTS 18/II
	970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 03 v cihelném zdivu							
71	970031250R00	...jádrové vrtání, do D 250 mm v cihel. zd tl. 300 mm pro VZT D240 : 3*0,3	m	0,90000 0,90000	5 185,00	4 666,50	801-3	RTS 18/II
	970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 05 v železobetonu							
72	970051250R00	...jádrové vrtání, do D 250 mm v betonové skořepině tl 0,07-0,08 m : 10*0,075 v žb desce tl. 150 mm pro VZT D230 : 0,15 dtto D250 : 0,15	m	1,05000 0,75000 0,15000 0,15000	5 980,00	6 279,00	801-3	RTS 18/II
	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených							
73	971033351R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m ² , tloušťky do 450 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) 1-04-1-10 vyb prostupů pro kanal.150/200 : ve zdivu tl. 1850 a 350 mm : 2	kus	2,00000 2,00000	361,50	723,00	801-3	RTS 18/II
	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených							
74	971033651R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m ² , tloušťky do 600 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) 2-01-2-05 - otvor : 1,8*2,05*0,355	m ³	1,30995 1,30995	1 613,00	2 112,95	801-3	RTS 18/II
	972 05 Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách bez odstranění podlahy a násypu, 972 05-1 železobetonových							
75	972054611R00	...plochy do 4 m ² , tloušťky do 80 mm montážní otvor 1,3*1,3*0,08	m ³	0,13520 0,13520	9 040,00	1 222,21	801-3	RTS 18/II
	972 05 Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách bez odstranění podlahy a násypu, 972 05-1 železobetonových							
76	972054691R00	...plochy do 4 m ² , tloušťky přes 81 mm strop 2-05 : 2,65*4,485*0,15	m ³	1,78279 1,78279	6 830,00	12 176,46	801-3	RTS 18/II
	973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 973 03-12 kapes							
77	973031325R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m ² , hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) strop + 3,52+8,35 UPE 200 : 2 strop + 3,52+8,35 IPE 200 : 10*2	kus	22,00000 2,00000 20,00000	324,00	7 128,00	801-3	RTS 18/II
	973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 973 03-16 kapes pro zavázání nových příček							
78	973031813R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm pro zazdívký : Místnosti číslo : 2-04 část : 2,23 část : 2*2,1+0,42*2 část 3,05 : 0,89*2+0,9*2 část 3,02 : 2*3,4	m	15,42000 5,04000 3,58000 6,80000	165,00	2 544,30	801-3	RTS 18/II
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-11 v ploše							
79	974031154R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) 1/O l č 140 2ks dl 2 m : 2*2 2/O l č 140 2 ks dl 2,2 m : 2*2,2 3/O l č 140 2 ks dl 3,6 m : 2*3,6	m	15,60000 4,00000 4,40000 7,20000	184,00	2 870,40	801-3	RTS 18/II
	975 04 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků 975 04-1 pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m							
80	975043111R00	...při zatížení hmotnosti do 750 kg/m pro podchyc stropů při osazení i profilů : 1/O l č 140 2ks dl 2 m : 2*3 2/O l č 140 2 ks dl 2,2 m : 2*3 3/O l č 140 2 ks dl 3,6 m : 2*5	m	22,00000 6,00000 6,00000 10,00000	534,00	11 748,00	801-3	RTS 18/II
	766 41 Demontáž obložení stěn							

81	766411821VKV	Demontáž obložení stěn palubkami, dtž a zpět montáž obkladu pro instalace elektro m.č. 2.22 část. 2.24 část. 2.25 část 2.26 část odhad dtž a zpět montáže 15% : 38,72*0,15	m2	5,80800	201,50	1 170,31	800-766	PC
				5,80800				
82	96-01	Demontáž části pochůzí lávky z ocel.L profilů 50/50/5 a dřev.fošen tl. 45 mm v místě montáž otvoru 1.4	m	1,40000	500,00	700,00		PC
				1,40000				
83	96-02	Demontáž nerez. ocel.zábradlí před oknem 2.22 2.22 : 5,69+0,55+5,61	m	11,85000	120,00	1 422,00		PC
				11,85000				
84	96-03	Demontáž výplně 750/750 včetně obložky a parapetu 2-05 2-05 : 1	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		PC
				1,00000				
85	96-04	Demontáž madla dřevěného 2-01 demontáž dřev.madla : 17,095-1,6-0,8-0,8	ks	13,89500	55,00	764,23		PC
				13,89500				
86	96-05	Očištění a odmaštění podlah P4 : m.č. : 3.04, 3.05 : 4,03*4,2+3,68*4,03-0,9*1,07	m2	30,79340	20,00	615,87		PC
				30,79340				
87	965081712RKM	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, parapet, ručně, dlaždice keramické 2.22 : 4.5	m2	4,50000	103,50	465,75		PC
				4,50000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				37 653,40		
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
88	999281108R00	...výšky do 12 m,	t	53,79057	700,00	37 653,40	801-4	RTS 18/II
Díl: 713		Izolace tepelné				1 963,67		
		713 12 Montáž tepelné izolace podlah						
89	713121111RT1	...jednovrstvá, bez dodávky materiálu P1 : 2.23 : 10,12	m2	10,12000	43,60	441,23	800-713	RTS 18/II
				10,12000				
		713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky						
90	713191100RT9	...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu P1 : 2.23 : 10,12	m2	10,12000	48,70	492,84	800-713	RTS 18/II
				10,12000				
91	713191221R00	...obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu P1 : 2.23 : (2,65*2+4,485+0,9*2+0,3*2)	m	12,18500	31,20	380,17	800-713	RTS 18/II
				12,18500				
92	28376060R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W P1 : 2.23 : 10,12*1,05	m2	10,62600	56,70	602,49	SPCM	RTS 18/II
				10,62600				
		998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně						
93	998713202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	19,16000	2,45	46,94	800-713	RTS 18/II
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				59 078,00		
94	720-01	D1.5. D+M ZTI - viz samostatný rozpočet 1	kpl	1,00000	59 078,00	59 078,00		PC
				1,00000				
Díl: 730		Ústřední vytápění				84 404,50		
95	730-01	D 1.4.. D+M ÚT - viz samostatný rozpočet 1	kpl	1,00000	84 404,50	84 404,50		PC
				1,00000				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				352 651,26		
		766 41 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů						
96	766414142R00	...o ploše do 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2 Včetně našroubování soklu. Akustické desky z dřevěné vlny s různou šířkou vlákna : pojené akustickým magnézitem tl 25 mm : Barva bílá podobná RAL 9010 : Místnosti číslo : 2.22 část : (0,9+9+2,1)*3,75	m2	45,00000	323,50	14 557,50	800-766	RTS 18/II
				45,00000				
		766 41 Demontáž obložení stěn						
97	766411811R00	...panely velikosti do 1,5 m2 schodiš.panely : 18*2	m2	36,00000	136,50	4 914,00	800-766	RTS 18/II
				36,00000				
98	766-00	Poznámka k výpisu truhlářských výrobků NÁSLEDUJÍCÍ TEXT PLATÍ PRO VŠECHNY TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ : ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ : PRO NESTANDARDNÍ VÝROBKÝ BUDE PŘED VÝROBOU DODAVATELEM VYPRACOVÁNA DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE : DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT INVESTOREM A PROJEKTANTEM :		0,00000		0,00		PC

		K VÝROBĚ VÝROBKŮ JE MOŽNÉ PŘISTOUPIT TEPRVE PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROMÉRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE INVESTOREM A PROJEKTANTEM : PRO ZAMEZENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BUDOU VEŠKERÉ KOVOVÉ KOTEVNÍ PRVKY PODLOŽENY TEPELNĚIZOLAČNÍMI PODLOŽKAMI : SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ, UPEVŇOVACÍ A VÝZTUŽNÉ PRVKY A PODPŮRNÉ KONSTRUKCE, S JEJICHŽ POMOCÍ BUDOU VÝROBKY UPEVNĚNY K NOSNÉ KONSTRUKCI STAVBY : SPÁRY PO OBVODU OKENNÍCH RÁMŮ VE STYKU S OBVODOVÝM ZDÍVEM BUDOU UTEŠNĚNY PROSTŘEDNICTVÍM KOMPRIMAČNÍ PÁSKY A DOPLNĚNY BUTUMENOVÝM TMELEM NA TĚSNĚNÍ SPAR : U DVEŘÍ BEZ PRAHU V MÍSTECH ROZHŘANÍ RŮZNÝCH DRUHŮ PODLAH BUDE OSAZENA PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA : VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU PODROBNĚJI SPECIFIKOVÁNY V PROJEKTU INTERIERU :					
99	766-01	1/T D+M Rohová kuchyňská linka bez soklu na nožičkách, viz výpis truhlářských výrobků 1 MATERIÁL LAMINO HRANY ABS, PRACOVNÍ DESKA LAMINO VČETNĚ DVOUDŘEZU - NEREZ : V LINCE BUDOU OSAZENY A DODÁNY NEREZOVÝ DVOUDŘEZ, MYČKA OHŘÍVAČ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY, MIKROVLNNÁ TROUBA A VARNÁ DESKA SE ČTYŘMI PLOTÝNKAMI : DĚLKA KUCHYŇSKÉ LINKY 2600 MM Š. 600 MM A 800 MM Š. 600 MM PŘED VÝROBOU A OBJEDNÁNÍM JE NUTNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ : SPODNÍ DÍL : 1KS SKŘÍŇKA SE ZÁSUVKAMI 4 KS Š. 500 MM : 1KS SKŘÍŇKA S DVOUDŘEZEM A JEDNOU POLICÍ Š. 900 MM 2X DVÍRKA : 1 KS ROHOVÍ SKŘÍŇKA Š. 1200 MM 2X DVÍRKA S JEDNOU POLICÍ : 1KS SKŘÍŇKA S JEDNOU POLICÍ S VARNOU DESKOU, 800 MM A VARNOU DESKOU 2X DVÍRKA : HORNÍ DÍL : 2 KS Š. 600 MM SE DVĚMA POLICEMI DVÍRKA : 1 KS Š. 900 MM SE DVĚMA POLICEMI DVOUKŘÍDLOVÁ DVÍRKA : 1 KS Š. 500 MM SE DVĚMA POLICEMI DVÍRKA : BAREVNOST A PROVEDENÍ PODLE PROJEKTU INTERIERU :	ks	1,00000	125 000,00	125 000,00	PC
100	766-02	2/T D+M Původní dřevěný obklad stěn a v úrovni zábradlí na podestách, viz výpis truhlářských výrobků 1 SCHODIŠTĚ VIZ SKLADBA STĚN S7 : V MÍSTNOSTI ČÍSLO 2.24 SE JEDNÁ O UMĚLECKÉ DÍLO : V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH 2.25, 2.26 SE JEDNÁ O DŘEVĚNÝ OBKLAD, VE KTERÉM JSOU OSAZENY DVEŘE : V MÍSTNOSTECH 1-29 A 1-30 OCHRANNÝ OBKLAD V ÚROVNI MADLA ZÁBRADLÍ : STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD BUDE ZACHOVÁN : V MÍSTĚ NOVÝCH PŘÍČEK (VÝROBKY ŽIZ A 3/2) BUDE V OBKLADU VYŘEZÁNA DRÁŽKA PRO RÁM PŘÍČKA A PRO FALŠNÝ PRŮVLAK : V MÍSTĚCH PŮVOCNÍ DEMONTOVANÉ KOVOVÉ PROSKLENÉ PŘÍČKY MEZI M.Č. 2-01 A 2-12 BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ OBKLADU : V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDE ZAKRYT, ABY NEDOŠLO K JEHO POŠKOZENÍ. PŘED DOKONČENÍM BUDE PROVEDENO VYČISTĚNÍ POVRCHU STĚN, PŘETMELENÍ POVRCHU, PŘEBROUŠENÍ, DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH NEBO POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ : NOVÝ NÁTĚR V METALICKÉ BARVĚ. BAREVNÝ ODSTÍN JE NUTNÉ PŘED APLIKACÍ ODSOUHLASIT INVESTOREM A ARCHITEKTEM :	ks	1,00000	58 900,00	58 900,00	PC
101	766-03	3/T Repase stávajících dveří vel. 800/196 mm L a 800/1970 mm P, viz výpis truhlářských výrobků 2 VYČISTĚNÍ POVRCHU DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ, PŘETMELENÍ POVRCHU, PŘEBROUŠENÍ, DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH NEBO POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ : NOVÝ NÁTĚR V METALICKÉ BARVĚ. BAREVNÝ ODSTÍN JE NUTNÉ PŘED APLIKACÍ ODSOUHLASIT INVESTOREM A ARCHITEKTEM : VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ ZA KOVÁNÍ NOVÉ : VNĚJŠÍ KOVÁNÍ DĚLENÉ, ROZETY ČTVERCOVÉHO TVARU, BROUŠENÁ NEREZ MAT :	ks	2,00000	15 420,00	30 840,00	PC
102	766-04	4/T D+M Dřevěných dveří pro přístup do niky s rozvaděčem SLP a SNP vč. rámu a lemu vel. 700/2030 mm, , viz výpis truhlářských výrobků 1 ROZMĚRY RÁMU Z HOBLOVANÉHO ŘEZIVA 100/70 MM 1830/2100 MM : ROZMĚR DVEŘNÍHO LŘÍDLA 700/2030 MM : ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ OVĚŘIT : KOVÁNÍ : 3X ZÁVĚS DVEŘNÍ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO S REKTIKACÍ 3D : ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ VČETNĚ VLOŽKY : VRCHNÍ KOVÁNÍ S DĚLENOU ROZETOU POVRCH BROUŠENÁ NEREZ MAT :	ks	1,00000	10 200,00	10 200,00	PC
103	766-05	5/T D+M Dřevěného lemu po obvodu obkladu stěny akustickými panely z prkem 70/25 mm, viz výpis, truhlářských výrobků 1 VIZ SKLADBA S6 : ROZMĚRY 4150 x 2650 MM : ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ OVĚŘIT :	ks	1,00000	12 400,00	12 400,00	PC
104	766-06	6/T D+M Dvevní křídlo jednokř. otev. plně hladké vč. kov. zárubně vel. 800/1970 mm, viz výpis, truhlářských výrobků 1 PRO OSAZENÍ DO SÁDROKARTONU. ATYPICKÉ OSAZENÍ DÝHOVANÉ :	ks	1,00000	12 800,00	12 800,00	PC

		KOVÁNÍ : ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ, VLOŽKA : VRCHNÍ KOVÁNÍ DĚLENÉ ROZETOVÉ,POVRCH BROUŠENÁ NEREZ : KLIKA - KLIKA, : ZÁVĚS DVEŘNÍ SKRYTÝ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE REKTIFIKOVATELNÁ VE TŘECH SMĚRECH 3 KS : BARVA : PODLE PROJEKTU INTERIERU :						
105	766-07	7/T D+M Dveřní křídlo dvouř. otev. plně hladké vč. kov. zárubně vel. 1600/1970 mm, viz výpis, truhlářských výrobků 1 PRO OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 150 MM. : DÝHOVANÉ : KOVÁNÍ : ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ, VLOŽKA, : VRCHNÍ KOVÁNÍ DĚLENÉ ROZETOVÉ,POVRCH BROUŠENÁ NEREZ : KLIKA - KLIKA, : 6x ZÁVĚS DVEŘNÍ REKTIFIKOVATELNÝ VE TŘECH SMĚRECH : DVEŘNÍ ZÁSTRČE : SAMOZAVÍRAČ : KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ KŘIDEL : BARVA : PODLE PROJEKTU INTERIERU :	ks	1,00000 1,00000	24 500,00	24 500,00		PC
106	59590840VKM	Akustická deska z dřevěné vlny tl. 25 mm Akustické desky z dřevěné vlny s různou šířkou vlákn pojené akustickým magnézitem tl 25 mm : Barva bílá podobná RAL 9010 : Místnosti číslo : 2.22 část : (0,9+9+2,1)*3,75*1,3	m2	58,50000 58,50000	897,00	52 474,50	PC	
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně						
107	998766202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	3 465,86000	1,75	6 065,26	800-766 RTS 18/II	
Díl:	766.1	Protipožární uzávěry				424 299,15		
108	766.1-00	Poznámka k výpisu protipožárních uzávěrů NÁSLEDUJÍCÍ TEXT PLATÍ PRO VŠECHNY PROTIPOŽÁRNÍ VÝROBKÝ : NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE I ČÁST D.1.3.POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ : ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ : PRO NESTANDARDNÍ VÝROBKÝ BUDE PŘED VÝROBOU DODAVATELEM VYPRACOVÁNA DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE : DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT INVESTOREM A PROJEKTANTEM : K VÝROBĚ VÝROBKŮ JE MOŽNÉ PŘISTOUPIT TEPRVE PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROMÉRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE INVESTOREM A PROJEKTANTEM : PRO ZAMEZENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BUDOU VEŠKERÉ KOVOVÉ KOTEVNÍ PRVKY PODLOŽENY TEPELNĚIZOLAČNÍMI PODLOŽKAMI : SOUČÁSTI DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ, UPEVNŮVAČÍ A VÝZTUŽNÉ PRVKY A PODPŮRNÉ KONSTRUKCE, S JEJICHŽ POMOCÍ BUDOU VÝROBKÝ UPEVNĚNÝ K NOSNÉ KONSTRUKCI STAVBY : PODMÍNKY VÝROBCŮ DVOJSKEL PRO ZPŮSOB ZASKLENÍ : DO DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ OSAZENÝCH SAMOZAVÍRAČI MUSÍ BYT DODÁNY KOORDINÁTOŘY ZAVŘENÍ DVEŘNÍCH KŘIDEL : PROVEDENÍ PANIKOVÝCH UZÁVĚRŮ BUDE V SOULADU S ČSN 730831 PŘÍL.C : PŘED VÝROBOU A OBJEDNÁNÍM DVEŘNÍCH KŘIDEL INVESTOR ROZHODNE O TYPU DODANÝCH VLOŽEK ZÁMKŮ, JEDNÁ SE O TO ZDA BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO SYSTÉM GENERÁLNIHO KLÍČE, NEBO ZDA BUDOU OSAZENY BĚŽNÉ VLOŽKY : VEŠKERÉ KONSTRUKCE ODDĚLUJÍCÍ POŽÁRNÍ ÚSEKY MUSÍ VYKAZOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UVEDENOU V ČÁSTI D.1.3 POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍ TATO ODOLNOST MUSÍ BYT DOLOŽENA PŘÍSLUŠNÝM ATESTEM : SAMOZAVÍRAČE : V PŘÍPADĚ DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ BUDOU SAMOZAVÍRAČEM OPATŘENA OBĚ DVEŘNÍ KŘÍDLA A DVEŘE : BUDOU VYBAVENY KOORDINÁTOŘEM UZAVÍRÁNÍ, A PANIKOVÝM KOVÁNÍM PODLE ČSN EN 1125 NA ÚNIKOVÉ CESTĚ ZE SHROMAŽDOVACÍHO PROSTORU A PODLE ČSN EN 129 NA ZDÝVAJÍCÍCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍCH : POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ BUDE DOLOŽENA ATESTEM : VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY : V OBJEKTU BUDOU ZŘETELNĚ OZNAČENY SMĚRY ÚNIKU PODLE ČSN 01 8013 VŠUDE TAM, KDE NENÍ VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ PŘÍMO VIDITELNÝ : U VÝSTUPŮ DO ÚC A NA TERÉN BUDOU INSTALOVÁNY ZNAČKY "ÚNIKOVÝ VÝCHOD" : ÚNIKOVÉ CESTY BUDOU OZNAČENY ZNAČKOU NB 4.78 S NÁPISEM 14 "ÚNIKOVÁ CESTA" : HLAVNÍ UZÁVĚR VODY, PLYNU A HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE MUSÍ BYT OZNAČENY PŘÍSLUŠNOU TABULKOU : MÍSTA, KDE JSOU HASICÍ PŘÍSTROJE MUSÍ BYT OZNAČENA TABULKOU "HASICÍ PŘÍSTROJ" : NÁLEŽITOSTI VÝSTRAŽNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH TABULEK STANOVÍ ČS ISO 3864 : UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCI MI KONSTRUKCEMI :		0,00000		0,00	PC	

ROZVODNÁ POTRUBÍ SLOUŽÍCÍ K ROZVODU NEHOŘLAVÝCH LÁTEK TJ VZT MOHOU PROSTUPOVAT POŽÁRNĚ :

DĚLÍCÍ KONSTRUKCI :

A) PŘI POTRUBÍ SVĚTLÉHO PRŮŘEZU DO 40 000 MM2 BEZ DALŠÍCH OPATŘENÍ :

B) PŘI POTRUBÍ SVĚTLÉHO PRŮŘEZU NAD 40 000 MM2, Z NEHOŘLAVÝCH NEBO NESNADNO HOŘLAVÝCH :

STAVEBNÍCH HMOT A JEHO PŘÍPADNÁ IZOLACE TAKÉ Z NEHOŘLAVÝCH STAVEBNÍCH HMOT :

PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY :

HMOTY POUŽITÉ PRO UTĚSNĚNÍ MUSÍ MÍT TŘIDU REAKCE NA OHEŇ NEJVÝŠE C A MUSÍ VYKAZOVAT :

POŽÁRNÍ ODOLNOST SHODNOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ KONSTRUKCE JIŽ PROSTUPUJÍ, MAX.90 MINUT. :

PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY :

V SOULADU S ČSN 73 0810 KAPITOLA 6.2 :

PROSTUPY ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ, ROZVODŮ PLYNŮ A PŘÍPADNÉ KANALIZACE MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY :

V SOULADU S ČSN 73 0810 ČL. 6.2.1 TAK, ABY SE ZAMEZILO ŠÍŘENÍ POŽÁRU TĚMITO ROZVODY :

JE-LI VE ZDĚNÉ, BETONOVÉ, SENDVIČOVÉ ČI JINÉ POŽÁRNÍ KONSTRUKCI VYNECHÁN PŘI STAVBĚ :

MONTÁŽNÍ OTVOR PRO PROSTUP POTRUBÍ, MUSÍ BÝT PO INSTALACI POTRUBÍ OTVOR DOZDĚN :

DOBETONOVÁN, ČI JINAK ZAPLNĚN AŽ K POVRCHU POTRUBÍ TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA CELISTVOST :

KONSTRUKCE A JEJÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST AŽ K VNĚJŠÍMU POVRCHU POTRUBÍ :

MIMO TO MUSÍ BÝT PROVEDENO I NÁSLEDUJÍCÍ UTĚSNĚNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI (MANŽETAMI) :

A) KANALIZAČNÍ POTRUBÍ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ B AŽ F (TJ. VŠECHNA KROMĚ NEHOŘLAVÉHO POTRUBÍ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ A) SVĚTLÉHO PRŮŘEZU > 8000 MM2 (? > 100 MM) JDE - LI :

O VERTIKÁLNÍ POLOHU POTRUBÍ NEBO PŘES 12500 MM2 JDE-LI O HORIZONTÁLNÍ POTRUBÍ S ODCHYLKOU DO 15° :

B) POTRUBÍ S TRVALOU NÁPLNÍ VODY TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ B AŽ F (TJ. VŠECHNA KROMĚ NEHOŘLAVÉHO POTRUBÍ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ A) SVĚTLÉHO PRŮŘEZU > 15000 MM2 (? > 138 MM) :

C) POTRUBÍ SLOUŽÍCÍ K ROZVODU VZDUCHU TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ B AŽ F (TJ. VŠECHNA KROMĚ NEHOŘLAVÉHO POTRUBÍ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ A) SVĚTLÉHO PRŮŘEZU > 12000 MM2 (? > 123 MM) :

D) KABELOVÉ A JINÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY TVOŘENÉ SVAZKEM VODIČŮ (PROSTUPUJÍCÍ JEDNÍM OTVOREM) S IZOLACÍ ŠÍŘÍCÍ POŽÁR O CELKOVÉ HMOTNOSTI VĚTŠÍ NEŽ 1KG/M :

BEZ OHLEDU NA PRŮŘEZOVÉ PLOCHY POTRUBÍ, MUSÍ BÝT VŠECHNA POTRUBÍ PROSTUPUJÍCÍ DO CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY VYBAVENA MANŽETAMI :

POKUD POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCI PROSTUPUJE VEDLE SEBE VÍCE POTRUBÍ A JSOU VĚTŠÍHO SVĚTLÉHO PRŮŘEZU NEŽ 2000MM2, PŘÍČEMŽ JEJICH VZÁJEMNÁ OSOVÁ VZDÁLENOST JE MENŠÍ NEŽ 300MM, MUSÍ BÝT VŠECHNA POTRUBÍ UTĚSNĚNA MANŽETAMI PODLE ČSN EN 13501-2:2008.

109 766.1-01

1/PO D+M Dveřní křídlo jednokř. otev. plně hladké CPL vč. kov. zárubně vel. 800/1970 mm, EW 30 DP3-C, , viz výpis protipožárních uzávěrů

3

S ATESTOVANOU A DOLOŽENOU PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ EW 30 DP3-C :

ROZMĚRY :

800/1970 MM :

ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ OVĚŘIT :

KOVÁNÍ :

ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ, VLOŽKA :

VRCHNÍ KOVÁNÍ DĚLENÉ ROZETOVÉ PANIKOVÉ PODLE ČSN EN 179 , ROZETY ČTVERCOVÉHO TVARU, BROUŠENÁ NEREZ MAT :

ZÁVĚS DVEŘNÍ 3 KS S REKTIKACÍ 3D :

SAMOZAVÍRAČ :

BARVA :

PODLE PROJEKTU INTERIERU :

ZÁRUBEŇ STŘÍBRNÁ METALICKÁ PODLE PROJEKTU INTERIERU :

1-20 – 1-21L ... 110 mm :

2-13 – 2-14P ... 170 mm :

1-22 - 1-24 1xL ... 110 mm :

ks

3,00000

14 420,00

43 260,00

PC

3,00000

110 766.1-02

2/PO D+M Dveřní křídlo dvoukř. otev. plně hladké CPL vč. kov. zárubně vel. 1450/1920 mm, EW 30 DP3-C, , viz výpis protipožárních uzávěrů

1

S ATESTOVANOU A DOLOŽENOU PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ EW 30 DP3-C :

ROZMĚRY :

1450/1920 MM :

ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ OVĚŘIT :

KOVÁNÍ :

ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ, VLOŽKA :

VRCHNÍ KOVÁNÍ DĚLENÉ ROZETOVÉ PANIKOVÉ PODLE ČSN EN 179 , ROZETY ČTVERCOVÉHO TVARU, BROUŠENÁ NEREZ MAT :

ZÁVĚS DVEŘNÍ 6 KS S REKTIKACÍ 3D :

SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL :

BARVA :

PODLE PROJEKTU INTERIERU :

ZÁRUBEŇ STŘÍBRNÁ METALICKÁ PODLE PROJEKTU INTERIERU :

ks

1,00000

24 489,00

24 489,00

PC

1,00000

		1-02 – 1-17P ... 110 mm :							
111	766.1-03	3/PO D+M Dveřní křídlo jednokř. otev. plně hladké CPL vč. kov.zárubně vel. 1450/1970 mm, EW 30 DP3-C, , viz výpis protipožárních uzávěrů 2 S ATESTOVANOU A DOLOŽENOU PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ EW 30 DP3-C : ROZMĚRY : 1450/1970 MM : ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ OVĚŘIT : KOVÁNÍ : ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ, VLOŽKA : VRCHNÍ KOVÁNÍ DÉLENÉ ROZETOVÉ PANIKOVÉ PODLE ČSN EN 179 , ROZETY ČTVERCOVÉHO TVARU, BROUŠENÁ NEREZ MAT : ZÁVĚS DVEŘNÍ 3 KS S REKTIFIKACÍ 3D SAMOZAVÍRAČ : BARVA : PODLE PROJEKTU INTERIERU : ZÁRUBEŇ STŘÍBRNÁ METALICKÁ PODLE PROJEKTU INTERIERU : 3-01 – 3-04L ... 150 mm : 3-01 – 3-04L ... 150 mm :	ks	2,00000 2,00000	24 489,00	48 978,00	PC		
112	766.1-04	4/PO D+M Dřev.dělicí stěna s atyp dveřmi plně hladké lak vč. atyp dřev.zárubně vel. 3150/2110 mm,, viz výpis protipožárních uzávěrů 1 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ DĚLICÍ STĚNA SE DVĚMA DVOUKŘÍDLOVÝMI ATYPICKÝMI DVEŘMI DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ PLNĚ HLADKÉ S POLODRAŽKOU VČETNĚ ATYPICKÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ A PEVNÉHO DŘEVĚNÉHO SLOUPKU MEZI OBĚMA DVEŘMI, POVRCH LAKOVANÝ : ROZMĚRY STĚNY 3150/2110 MM : ROZMĚRY DVEŘÍ 2x 1500/2040 MM : ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ OVĚŘIT : KOVÁNÍ : STÁVAJÍCÍ DVEŘE BUDOU DOPLNĚNY O NÁSLEDUJÍCÍ KOVÁNÍ, A BUDOU PROVEDENY ÚPRAVY NA TĚCHTO DVEŘÍCH TAK, ABY NOVÉ KOVÁNÍ BYLO PLNĚ FUNKČNÍ : OSAZENÍ SAMOZAVÍRAČŮ NA VŠECHNA DVEŘNÍ KŘÍDLA : OSAZENÍ KOORDINÁTORŮ ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL : OSAZENÍ PANIKOVÉHO KOVÁNÍ PODLE ČSN EN 1125 : 1-24 – 1-26 :	ks	1,00000 1,00000	90 000,00	90 000,00	PC		
113	766.1-05	5/PO D+M Dřev.dělicí stěna s atyp dveřmi plně hladké lak vč. atyp dřev.zárubně vel. 3150/2110 mm,, viz výpis protipožárních uzávěrů 1 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ DĚLICÍ STĚNA SE DVĚMA DVOUKŘÍDLOVÝMI ATYPICKÝMI DVEŘMI DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ PLNĚ HLADKÉ S POLODRAŽKOU VČETNĚ ATYPICKÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ : A PEVNÉHO DŘEVĚNÉHO SLOUPKU MEZI OBĚMA DVEŘMI, POVRCH LAKOVANÝ : ROZMĚRY STĚNY 3150/2110 MM : ROZMĚRY DVEŘÍ 2x 1500/2040 MM : ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ OVĚŘIT : V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE BEZPROSTŘEDNĚ PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV VE 2. NADZEMNÍM PODLAŽÍ KINA NÁSLEDOVAT DALŠÍ ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV : ZAHRNÚJÍCÍ VYMĚNU STÁVAJÍCÍ DĚLICÍ STĚNY ZA NOVOU BUDOU PROVEDENY NÁSLEDUJÍCÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ STĚNY : VNITŘNÍ POLODRAŽKA PO OBVODU DVEŘNÍCH KŘÍDEL (MIMO PRAHOVOU SPÁRU) BUDE VYPLNĚNA PROTIPOŽÁRNÍ ZPĚŇUJÍCÍ PÁSKOU, COŽ JE TĚSNÍCI HMOTA NA GRAFITOVÉ BÁZI, : KTERÁ SE PŘI PŮSOBNÍ VYŠŠÍCH TEPLOT ZPĚNÍ A ZAMEZÍ ŠÍŘENÍ ZPLODIN HOŘENÍ PO OBVODU DVEŘÍ : TÍM BUDE PODLE POŽÁRNĚBEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ DOSAŽENO POŽADOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ BEZPRČNOSTI EW 30 DP3 : KOVÁNÍ : STÁVAJÍCÍ DVEŘE BUDOU DOPLNĚNY O NÁSLEDUJÍCÍ KOVÁNÍ, A BUDOU PROVEDENY ÚPRAVY NA TĚCHTO DVEŘÍCH TAK, ABY NOVÉ KOVÁNÍ BYLO PLNĚ FUNKČNÍ : OSAZENÍ SAMOZAVÍRAČŮ NA VŠECHNA DVEŘNÍ KŘÍDLA : OSAZENÍ KOORDINÁTORŮ ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL : OSAZENÍ PANIKOVÉHO KOVÁNÍ PODLE ČSN EN 1125 : V PŘÍPADĚ, ŽE PO DOKONČENÍ NEBUDE NÁSLEDOVAT DALŠÍ ETAPA, JE NUTNÉ PROVĚST VYMĚNU STÁVAJÍCÍ STĚNY ZA NOVOU S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW - 30 DP3 O STEJNÝCH ROZMĚRECH : KOVÁNÍ VIZ VÝŠE : DOPLNĚNÉ O 2x 6KS DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ S 3D REKTIFIKACÍ : BARVA DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ PODLE PROJEKTU INTERIERU : 1-24 – 1-20 :	ks	1,00000 1,00000	90 000,00	90 000,00	PC		
114	766.1-06	6/PO D+M Dřev.dělicí stěna s atyp dveřmi plně hladké lak vč. atyp dřev.zárubně vel. 3150/2110 mm,, viz výpis protipožárních uzávěrů 1 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ DĚLICÍ STĚNA SE DVĚMA DVOUKŘÍDLOVÝMI ATYPICKÝMI DVEŘMI DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ PLNĚ HLADKÉ S POLODRAŽKOU VČETNĚ ATYPICKÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ : A PEVNÉHO DŘEVĚNÉHO SLOUPKU MEZI OBĚMA DVEŘMI, POVRCH LAKOVANÝ : ROZMĚRY STĚNY 3150/2110 MM : ROZMĚRY DVEŘÍ 2x 1500/2040 MM : ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ OVĚŘIT V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE BEZPROSTŘEDNĚ PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV VE 2. NADZEMNÍM PODLAŽÍ KINA NÁSLEDOVAT DALŠÍ ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV :	ks	1,00000 1,00000	68 798,00	68 798,00	PC		

		ZAHRAJÍCÍ VÝMĚNU STÁVAJÍCÍ DÉLICI STĚNY ZA NOVOU BUDOU PROVEDENY NÁSLEDUJÍCÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ STĚNY : VNITŘNÍ POLODRÁŽKA PO OBVODU DVEŘNÍCH KŘÍDEL (MIMO PRAHOVOU SPÁRU) BUDE VYPLNĚNA PROTIPOŽÁRNÍ ZPĚŇUJÍCÍ PÁSKOU, COŽ JE TĚSNIČÍ HMOTA NA GRAFITOVÉ BÁZI : KTERÁ SE PŘI PŮSOBENÍ VYŠŠÍCH TEPLŮ ZPĚNÍ A ZAMEZÍ ŠÍŘENÍ ZPLODIN HOŘENÍ PO OBVODU DVEŘÍ : TÍM BUDE PODLE POŽÁRNĚBEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ DOSAŽENO POŽADOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ BEZPRČNOSTI EW 30 DP3 : KOVÁNÍ : STÁVAJÍCÍ DVEŘE BUDOU DOPLNĚNY O NÁSLEDUJÍCÍ KOVÁNÍ. A BUDOU PROVEDENY ÚPRAVY NA TĚCHTO DVEŘÍCH TAK, ABY NOVÉ KOVÁNÍ BYLO PLNĚ FUNKČNÍ : OSAZENÍ SAMOZAVÍRAČŮ NA VŠECHNA DVEŘNÍ KŘÍDLA : OSAZENÍ KOORDINÁTORŮ ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL : OSAZENÍ PANIKOVÉHO KOVÁNÍ PODLE ČSN EN 1125 : V PŘÍPADĚ, ŽE PO DOKONČENÍ NEBUDE NÁSLEDOVAT DALŠÍ ETAPA. JE NUTNĚ PROVÉST VÝMĚNU STÁVAJÍCÍ STĚNY ZA NOVOU S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW - 30 DP3 O STEJNÝCH ROZMĚRECH : KOVÁNÍ VIZ VÝŠE : DOPLNĚNÉ O 2x 6KS DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ S 3D REKTIFIKACÍ : BARVA DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ PODLE PROJEKTU INTERIERU : 1-20 – 2.26 :						
115	766.1-07	7/PO D+M Dřev. atyp dveře dvoukř. plně hladké lak vč. atyp dřev.zárubně vel. 1600/2100 mm, viz výpis, protipožárních uzávěrů 1 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ATYPICKÝMI DVEŘE. OTEVÍRAVÉ PLNĚ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU VČETNĚ ATYPICKÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ. POVRCH LAKOVANÝ : ROZMĚRY DVEŘÍ 1600/2100 MM : ROZMĚRY JE NUTNĚ PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ OVĚŘIT : V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE BEZPROSTŘEDNĚ PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV VE 2. NADZEMNÍM PODLAŽÍ KINA NÁSLEDOVAT DALŠÍ ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV. ZAHRAJÍCÍ VÝMĚNU STÁVAJÍCÍ DÉLICI STĚNY ZA NOVOU BUDOU PROVEDENY NÁSLEDUJÍCÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ STĚNY : VNITŘNÍ POLODRÁŽKA PO OBVODU DVEŘNÍCH KŘÍDEL (MIMO PRAHOVOU SPÁRU) BUDE VYPLNĚNA PROTIPOŽÁRNÍ ZPĚŇUJÍCÍ PÁSKOU, COŽ JE TĚSNIČÍ HMOTA NA GRAFITOVÉ BÁZI : KTERÁ SE PŘI PŮSOBENÍ VYŠŠÍCH TEPLŮ ZPĚNÍ A ZAMEZÍ ŠÍŘENÍ ZPLODIN HOŘENÍ PO OBVODU DVEŘÍ : TÍM BUDE PODLE POŽÁRNĚBEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ DOSAŽENO POŽADOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ BEZPRČNOSTI EW 30 DP3 : KOVÁNÍ : STÁVAJÍCÍ DVEŘE BUDOU DOPLNĚNY O NÁSLEDUJÍCÍ KOVÁNÍ. A BUDOU PROVEDENY ÚPRAVY NA TĚCHTO DVEŘÍCH TAK, ABY NOVÉ KOVÁNÍ BYLO PLNĚ FUNKČNÍ : OSAZENÍ SAMOZAVÍRAČŮ NA VŠECHNA DVEŘNÍ KŘÍDLA : OSAZENÍ KOORDINÁTORŮ ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL : OSAZENÍ PANIKOVÉHO KOVÁNÍ PODLE ČSN EN 1125 : V PŘÍPADĚ, ŽE PO DOKONČENÍ NEBUDE NÁSLEDOVAT DALŠÍ ETAPA. JE NUTNĚ PROVÉST VÝMĚNU STÁVAJÍCÍ STĚNY ZA NOVOU S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW - 30 DP3 O STEJNÝCH ROZMĚRECH : KOVÁNÍ VIZ VÝŠE : DOPLNĚNÉ O 6KS DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ S 3D REKTIFIKACÍ : BARVA : DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ PODLE PROJEKTU INTERIERU : 1-20 – 2.24 :	ks	1,00000 1,00000	40 000,00	40 000,00		PC
116	766.1-08	8/PO D+M Dveřní křídlo jednokř. otev. plně hladké CPL vč. kov. zárubně vel. 600/1970 mm, EW 30 DP3-C, , viz výpis protipožárních uzávěrů 1 S ATESTOVANOU A DOLOŽENOU PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ EW 30 DP3-C : ROZMĚRY : 600/1970 MM : ROZMĚRY JE NUTNĚ PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ OVĚŘIT : KOVÁNÍ : ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ, VLOŽKA : VRCHNÍ KOVÁNÍ BĚŽNÉ : ZÁVĚS DVEŘNÍ 3 KS : SAMOZAVÍRAČ : BARVA : BÍLÁ : ZÁRUBEN BÍLÁ : 2-17 – 1.18L :	ks	1,00000 1,00000	12 456,00	12 456,00		PC
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně								
117	998766202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	3 610,37000	1,75	6 318,15	800-766	RTS 18/II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 046 147,76		
953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva Včetně vyvrtání otvoru.								
118	953981105VKM	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule, kotvení nosníků stropu k žb průvlakům strop +3,52 strop + 3.52 : 2*2+4*2*2	kus	20,00000 20,00000	403,50	8 070,00	801-4	PC
119	767-00	Poznámka k výpisu zámečnických a ostatních výrobků		0,00000		0,00		PC

		NÁSLEDUJÍCÍ TEXT PLATÍ PRO VŠECHNY ZÁMEČNICKÉ A OSTATNÍ VÝROBKÝ : ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚRIT NA STAVBĚ : PRO NESTANDARDNÍ VÝROBKÝ BUDE PŘED VÝROBOU DODAVATELEM VYPRACOVÁNA DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE : DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT INVESTOREM A PROJEKTANTEM : K VÝROBĚ VÝROBKŮ JE MOŽNÉ PŘISTOUPIT TEPRVE PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE INVESTOREM A PROJEKTANTEM : PRO ZAMEZENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BUDOU VEŠKERÉ KOVOVÉ KOTEVNÍ PRVKY PODLOŽENY TEPELNĚIZOLAČNÍMI PODLOŽKAMI : SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ, UPEVNŮVACÍ A VÝZTUŽNÉ PRVKY A PODPŮRNÉ KONSTRUKCE, S JEJICHŽ POMOCÍ BUDOU VÝROBKÝ UPEVNĚNY K NOSNÉ KONSTRUKCI STAVBY : SPÁRY PO OBVODU OKENNÍCH RÁMŮ VE STYKU S OBVODOVÝM ZDÍVEM BUDOU UTĚSNĚNY PROSTŘEDNICTVÍM KOMPRIMAČNÍ PÁSKY A DOPLNĚNY BUTYLOVÝM TMELEM NA TĚSNĚNÍ SPAR : VEŠKERÉ VÝROBKÝ BUDOU PODROBNĚJI SPECIFIKOVÁNY V PROJEKTU INTERIERU : U ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ NAVÍC PLATÍ : PŘED PROVÁDĚNÍM POVRCHOVÝCH ÚPRAV OCELOVÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ PROVĚST V DÍLNĚ PŘEDÚPRAVU POVRCHU : ODSTRANĚNÍ MASTNOTY VHODNÝM DETERGENTEM : OMYTÍ SOLÍ A NEČISTOT VYSOKOTLAKOU ČISTOU VODOU : ABRAZIVNÍ OTRYSKÁNÍ POVRCHU NA SA 2,5 : ODSTRANĚNÍ PRACHU : NA TAKTO UPRAVENÝ POVRCH BUDE V DÍLNĚ PROVEDEN ZÁKLADNÍ NÁTĚR : V PŘÍPADĚ, ŽE JE PŘEDEPSÁNO ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ, BUDE PROVEDENO V TLOUŠTCE MIN. 80 µm : POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ : SOUČÁSTÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ JE I JEJICH POVRCHOVÁ ÚPRAVA : NÁTĚRY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ZÁKLADNÍ NÁTĚR ANTIKOROZNÍ NA BÁZI ALKYDOVÝCH PRYSKYŘIC, VRCHNÍ : NÁTĚR HMOTOU NA BÁZI ALKYDOVÝCH PRYSKYŘIC SE SATĚNOVÝM VZHLEDEM, BAREVNĚ ODSŤINY DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA : ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM V TL. 80 µm : SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ, UPEVNŮVACÍ A VÝZTUŽNÉ PRVKY A PODPŮRNÉ KONSTRUKCE, S JEJICHŽ POMOCÍ BUDOU VÝROBKÝ UPEVNĚNY K NOSNÉ KONSTRUKCI STAVBY : VEŠKERÉ VÝROBKÝ BUDOU PODROBNĚJI SPECIFIKOVÁNY V PROJEKTU INTERIERU :					
120	767-01	1/OS D+M Venkovní předokenní žaluzie s ovládáním na elektromotor, RAL 9006, viz výpis ostatních, výrobků celkem 6 ks : ŽALUZIE BUDOU KOTVENY DO STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH RÁMŮ. KOTVENÍ JE NUTNÉ ODSOUHLASIT S DODAVATELEM PŮVODNÍCH OKEN "RI OKNA", TEL 518 389 622. V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PROJEKTU BYLO KONZULTOVÁNA A ODSOUHLASENO : MONTÁŽ JE NUTNÉ KOORDINOVAT S MONTÁŽÍ PŘEDOKENNÍHO ZÁBRADLÍ VÝROBEK 1/SK : PEVNÉ ČÁSTI ŽALUZII (VODÍCÍ TYČE, KRYTY, NASTAVITELNÉ DRŽÁKY VODÍCÍCH TYČÍ, PLECHOVÝ BOX ...) BUDOU PROVEDENY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU BARVA ŠEDÁ RAL 9006 : HLINÍKOVÉ LAMELY TVARU Z ŠÍŘKA LAMELY 90 MM S PODÉLNĚ ZALISOVANOU DOSEDACÍ GUMOU PRO DOSEDNUTÍ NAVAŽUJÍCÍ LAMELY TLOUŠTKA CCA 0,6 MM, POVRCH ŽALUZIE STŘÍKANÝ BARVA ŠEDÁ RAL 9006 : VODÍCÍ LIŠTY NE LANKA : ELEKTR. NÁPOJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM VODOTĚSNÝCH SPOJEK KABELŮ : ROZMĚRY ŽALUZII : Z MÍSTNOSTI ČÍSLO 2.24 : 2000/1900 MM : 2*1,9 3,80000 Z MÍSTNOSTI ČÍSLO 2.22 : 3600/2550 MM : 3,6*2,55 9,18000 2000/2550 MM : 2*2,55 5,10000 3600/2550 MM : 3,6*2,55 9,18000 2000/2550 MM : 2*2,55 5,10000 Z MÍSTNOSTI ČÍSLO 2.26 : 2000/1900 MM : 2*1,9 3,80000 PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEMĚRIT STÁVAJÍCÍ OKENNÍ OTVORY : BARVA PODLE ŠEDÁ RAL 9006 :	m2	36,16000	4 200,00	151 872,00	PC
121	767-02	2/OS D+M Dvoudílný závěs pro zatemnění místnosti 2.22 vč. dvojitě kolejnice, délka stěny 6760 mm., viz výpis ostatních výrobků 1 KOTVENÍ KONCŮ ZÁVĚSU U STĚN PROSTŘEDNICTVÍM KOTVÍCÍ LIŠTY POPŘÍPADĚ SUCHÝCH ŽIPŮ : ROZMĚRY : DĚLKA STĚNY 6760 MM SMĚREM DO M.Č. 2.24 : VÝŠKA 3380 MM : ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚRIT : PŘEKRYTÍ OBOU KONCŮ MIN. 500 MM : SLOŽENÍ ZÁVĚSU : 2X SAMET BARVA ČERNÁ : 1X TEXTILIE NEPRŮSVITNÁ (BLACKOUT) :	ks	1,00000	33 221,00	33 221,00	PC
122	767-03	3/OS D+M Dvoudílný závěs pro zatemnění místnosti 2.22 vč. dvojitě kolejnice, délka stěny 5865 mm., viz výpis ostatních výrobků 1 KOTVENÍ KONCŮ ZÁVĚSU U STĚN PROSTŘEDNICTVÍM KOTVÍCÍ LIŠTY POPŘÍPADĚ SUCHÝCH ŽIPŮ :	ks	1,00000	28 576,00	28 576,00	PC

		ROZMĚRY : DĚLKA STĚNY 5865 MM SMĚREM DO M.Č. 2.24 : VÝŠKA 3380 MM : ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT : PŘEKRYTÍ OBOU KONCŮ MIN. 500 MM : SLOŽENÍ ZÁVĚSU : 2x SAMET BARVA ČERNÁ : 1X TEXTILIE NEPRŮSVITNÁ (BLACKOUT) :						
123	767-04	4/OS D+M Dvoudílný závěs pro zatemnění místnosti 2.22 vč. dvojité kolejnice, délka stěny 11570 mm., viz výpis ostatních výrobků 1 KOTVENÍ KONCŮ ZÁVĚSU U STĚN PROSTŘEDNICTVÍM KOTVÍCÍ LÍŠTY POPŘÍPADĚ SUCHÝCH ŽIPŮ : ROZMĚRY : DĚLKA STĚNY 11570 MM : VÝŠKA 3380 MM : ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT : PŘEKRYTÍ OBOU KONCŮ MIN. 500 MM : SLOŽENÍ ZÁVĚSU : 1x SAMET BARVA ČERNÁ SMĚREM DO M.Č. 2.22 : 1x TEXTILIE NEPRŮSVITNÁ (BLACKOUT) :	ks	1,00000 1,00000	54 324,00	54 324,00		PC
124	767-05	5/OS D+M Svinovací promítací plátno se závěsy na portálové tyče prům. 50 mm (6/2) vel. 5000/3200 mm., viz výpis ostatních výrobků 1 SOUČÁSTÍ PLÁTNÁ JE : ZÁVĚSY PRO SNADNÉ ZAVĚŠENÍ NA PORTÁLOVÉ TYČE PRŮMĚR 50 MM VIZ VÝROBEK 6/2. PŘEDPOKLÁDÁ SE RŮZNÁ POLOHA PROMÍTACÍHO PLÁTNÁ, PROTO JE DŮLEŽITÝ JEDNODUCHÝ MECHANIZMUS PRO UCHYCENÍ : DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ : KABELY OD PŘÍSTROJE K PŘÍSLUŠNÝM ZÁSUVKÁM SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ. UMÍSTĚNÝCH V OZUBU PODHLEDU : KOTVENÍ KONCŮ ZÁVĚSU U STĚN PROSTŘEDNICTVÍM KOTVÍCÍ LÍŠTY POPŘÍPADĚ SUCHÝCH ŽIPŮ : PŘI OBJEDNÁNÍ A MONTÁŽI JE NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ : BARVA BÍLÁ :	ks	1,00000 1,00000	41 230,00	41 230,00		PC
125	767-06	6/OS Repase stávajících lustrů v místnosti č. 2-01, viz výpis ostatních výrobků 2 STÁVAJÍCÍ LUSTRY (3 KUSY) V MÍSTNOSTI ČÍSLO 2-01 BUDOU OPATRNĚ DEMONTOVÁNY : STÁVAJÍCÍ SYSTÉM ELEKTRO V RÁMCI KAŽDÉHO LUSTRU BUDE DEMONTOVÁN : BUDE PROVEDENA JEJICH REPASE, VYČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH, DŘEVĚNÝCH I SKLENĚNÝCH ČÁSTÍ : NOVÉ BUDOU NA STROPNÍ KONSTRUKCI OSAZENY 2 KUSY DO STEJNÉ POLOHY JAKO BYLY STÁVAJÍCÍ V MÍSTNOSTI ČÍSLO 2.22 : ČÁST ELEKTRO : NASVÍCENÍ LUSTRŮ BUDE PROVEDENO POMOCÍ SAMOSTSTNÝCH OSVĚTLOVACÍCH TĚLES OSAZENÝCH V PODHLEDU NAD LUSTRY : STÁVAJÍCÍ LUSTRY VIZ FOTO NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ :	ks	2,00000 2,00000	3 000,00	6 000,00		PC
126	767-07	1/2 D+M Prosklená stěna vnitřní z Al profilů vel. 6760/2850 mm, viz výpis zámečnických výrobků 1 DVĚ PEVNÁ KŘÍDLA VE STŘEDNÍ ČÁSTI DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE : S NADSVĚTLÍKEM : DVEŘNÍ KŘÍDLO RÁMOVÉ S PADACÍ LÍŠTOU : ROZMĚRY : ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ : CELKOVÉ ROZMĚRY 6760/2850 MM : ROZMĚRY PEVNÉHO KŘÍDLA 2410/2850 MM : ROZMĚRY DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ 2200/2200 MM : ROZMĚRY NADSVĚTLÍKU 2200/650 MM : ROZMĚRY PEVNÉHO KŘÍDLA 2150/2850 MM : TLOUŠŤKA STĚNY 80 MM : ZASKLENÍ : PEVNÉ VÝPLNĚ MIMO NADSVĚTLÍKU DVOJITÉ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM KALENÝM SKLEM TEPELNĚ ZPRACOVANÝM ESG - FLOAT TL. 10 MM : PEVNÁ VÝPLŇ NADSVĚTLÍKU DVOJITÉ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM KALENÝM SKLEM FLOAT TL.6 MM : ZASKLENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL IZOLAČNÍ DVOJSKLO BEZ POKOVENÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA FLOAT TL. 8 MM : SKLA ŠIRŠÍ NEŽ 1800 MM BUDOU ROZDĚLENA NA DVĚ POLOVINY SE STRUKTURÁLNÍ SPÁROU BEZ SLOUPKU : SPÁRY MEZI SKLY BUDOU SPOJENY OBOUSTRANNOU LEPÍCÍ PÁSKOU. ALTERNATIVNĚ PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM A ARCHITEKTEM PŘEKRYTÍ SLOUPKEM ŠÍŘKY MAX. 36 MM : KOVÁNÍ : PANIKOVÉ VE STANDARDU PODLE POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ : OBĚ KŘÍDLA KLIKA KLIKA (HRAZDA) KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL : SAMOZAVÍRAČE. ZÁMEK : VRCHNÍ KOVÁNÍ S DĚLENOU ROZETOU - POVRCH BROUŠENÁ NEREZ MAT : DVEŘNÍ ZÁVĚSY ČEPOVÉ : POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU : BARVA METALICKÁ V ODSŤÍNU RAL, BARVA PODLE STÁVAJÍCÍCH OKENZ M.Č. 2.22. PŘED PROVEDENÍM JE NUTNÉ BARVU ODSOUHLASIT INVESTOREM A ARCHITEKTEM :	ks	1,00000 1,00000	310 000,00	310 000,00		PC

127	767-08	2/Z D+M Prosklená stěna vnitřní z Al profilů vel. 5865/2850 mm, viz výpis zámečnických výrobků 1 DVĚ PEVNÁ KŘÍDLA VE STŘEDNÍ ČÁSTI DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ DVEŘE : S NADSVĚTLÍKEM : DVEŘNÍ KŘÍDLO RÁMOVÉ S PADACÍ LIŠTOU : ROZMĚRY : ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ : CELKOVÉ ROZMĚRY 5865/2850 MM : ROZMĚRY PEVNÉHO KŘÍDLA 1515/2850 MM : ROZMĚRY DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ 2200/2200 MM : ROZMĚRY NADSVĚTLÍKU 2200/650 MM : ROZMĚRY PEVNÉHO KŘÍDLA 2150/2850 MM : TLOUŠŤKA STĚNY 80 MM : ZASKLENÍ : PEVNĚ VÝPLNĚ MIMO NADSVĚTLÍKU DVOJITÉ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM KALENÝM SKLEM TEPELNĚ ZPRACOVANÝM ESG - FLOAT TL 10 MM : PEVNÁ VÝPLŇ NADSVĚTLÍKU DVOJITÉ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM KALENÝM SKLEM FLOAT TL 6 MM : ZASKLENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL IZOLAČNÍ DVOJSKLO BEZ POKOVENÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA FLOAT TL 8 MM : SKLA ŠÍŘŠÍ NEŽ 1800 MM BUDOU ROZDĚLENA NA DVĚ POLOVINY SE STRUKTURÁLNÍ SPÁROU BEZ SLOUPKU : SPÁRY MEZI SKLY BUDOU SPOJENY OBOUSTRANNOU LEPÍCÍ PÁSKOU ALTERNATIVNĚ PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM A ARCHITEKTEM PŘEKRYTÍ SLOUPKEM ŠÍŘKY MAX 36 MM : KOVÁNÍ : PANIKOVÉ VE STANDARDU PODLE POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ : OBĚ KŘÍDLA KLIKA KLIKA (HRAZDA) KOORDINATOR ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL : SAMOZAVÍRAČE, ZÁMEK : VRCHNÍ KOVÁNÍ S DÉLENOU ROZETOU - POVRCH BROUŠENÁ NEREZ MAT : DVEŘNÍ ZÁVĚSY ČEPOVÉ : POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU : BARVA METALICKÁ V ODSTÍNU RAL BARVA PODLE STÁVAJÍCÍCH OKENZ M.Č. 2.22, PŘED PROVEDENÍM JE NUTNÉ BARVU ODSOUHLASIT INVESTOREM A ARCHITEKTEM :	ks	1,00000	297 000,00	297 000,00	PC
128	767-09	3/Z D+M Prosklená stěna vnitřní z Al profilů vel. 2350/2850 mm, viz výpis zámečnických výrobků 1 DVĚ PEVNÁ KŘÍDLA VE STŘEDNÍ ČÁSTI DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ DVEŘE : S NADSVĚTLÍKEM : DVEŘNÍ KŘÍDLO RÁMOVÉ S PADACÍ LIŠTOU : ROZMĚRY : ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ : CELKOVÉ ROZMĚRY 2350/2850 MM : ROZMĚRY PEVNÉHO KŘÍDLA 325/2850 MM : ROZMĚRY DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ 1700/2200 MM : ROZMĚRY NADSVĚTLÍKU 1700/650 MM : ROZMĚRY PEVNÉHO KŘÍDLA 325/2850 MM : TLOUŠŤKA STĚNY 80 MM : ZASKLENÍ : PEVNĚ VÝPLNĚ MIMO NADSVĚTLÍKU DVOJITÉ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM KALENÝM SKLEM TEPELNĚ ZPRACOVANÝM ESG - FLOAT TL 10 MM : PEVNÁ VÝPLŇ NADSVĚTLÍKU DVOJITÉ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM KALENÝM SKLEM FLOAT TL 6 MM : ZASKLENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL IZOLAČNÍ DVOJSKLO BEZ POKOVENÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA FLOAT TL 8 MM : SKLA ŠÍŘŠÍ NEŽ 1800 MM BUDOU ROZDĚLENA NA DVĚ POLOVINY SE STRUKTURÁLNÍ SPÁROU BEZ SLOUPKU : SPÁRY MEZI SKLY BUDOU SPOJENY OBOUSTRANNOU LEPÍCÍ PÁSKOU ALTERNATIVNĚ PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM A ARCHITEKTEM PŘEKRYTÍ SLOUPKEM ŠÍŘKY MAX 36 MM : KOVÁNÍ : PANIKOVÉ PODLE ČSN EN 1125 VE STANDARDU PODLE POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ : OBĚ KŘÍDLA HRAZDA KOORDINATOR ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL : SAMOZAVÍRAČE, ZÁMEK : VRCHNÍ KOVÁNÍ - POVRCH BROUŠENÁ NEREZ MAT : DVEŘNÍ ZÁVĚSY ČEPOVÉ : POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU : BARVA METALICKÁ V ODSTÍNU RAL BARVA PODLE STÁVAJÍCÍCH OKEN Z M.Č. 2.22, PŘED PROVEDENÍM JE NUTNÉ BARVU ODSOUHLASIT INVESTOREM A ARCHITEKTEM :	ks	1,00000	87 213,00	87 213,00	PC
129	767-10	4/Z Repase stáv. zábradlí podél schodiště místnost č. 1-30 vč. podest, viz výpis zámečnických výrobků 1 BUDOU PROVEDENY NÁSLEDUJÍCÍ ÚPRAVY, KTERÉ BUDOU PROVÁDĚNY NA MÍSTĚ : DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ Z OSB DESEK : DEMONTÁŽ PRACEN PRO UCHYCENÍ VÝPLNĚ : DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO MADLA : VYŘEZÁNÍ PODÉLNĚ DRÁŽKY VE STÁVAJÍCÍM KOVOVÉM MADLE PRO OSAZENÍ ROZVODŮ ELEKTRO A OTVORŮ PRO OSAZENÍ ELEKTROINSTALACE : ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU KOVOVÉ KONSTRUKCE : PŘEBROUŠENÍ NEROVNOSTÍ : PROVEDENÍ NOVÉHO NÁSTRÍKU KOVOVÉ KONSTRUKCE V BARVĚ :	ks	1,00000	32 456,00	32 456,00	PC

		OSAZENÍ A DODÁVKA NOVÉ VÝPLNĚ Z POLYKARBONÁTU VČETNĚ OSAZOVACÍCH LIŠŤ : OSAZENÍ ROZVODŮ ELEKTRO A OSAZENÍ A DODÁVKA OSVĚTLOVACÍCH LED PÁSKŮ ZE SPODNÍ STRANY KOVOVÉHO MADLA : OSAZENÍ A DODÁVKA NOVÉHO DŘEVĚNÉHO MADLA : ROZMĚRY JE TŘEBA PŘED MONTÁŽÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ : NOVÁ VÝPLŇ ZÁBRADLÍ Z DUTINKOVÝCH DESEK VYSOKÉ KVALITY Z PEVNÉHO A STABILNÍHO POLYKARBONÁTU TLOUŠŤKA 10 MM PLOŠNÁ HUSTOTA MIN 1300 G/M2 : V BARVĚ ČIRÉ S OBOUSTRANNOU TVRZENOU VRSTVOU PRO OCHRANU PROTI POŠKRÁBÁNÍ : TŘÍDA HOŘLAVOSTI B1 :						
130	767-11	5/2 Repase stáv.zábradlí podél schodiště místnost č. 1-29 vč. podest, viz výpis zámečnickýchch, výrobků 1 BUDOU PROVEDENY NÁSLEDUJÍCÍ ÚPRAVY, KTERÉ BUDOU PROVÁDĚNY NA MÍSTĚ : DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ Z OSB DESEK : DEMONTÁŽ PRACEN PRO UCHYCENÍ VÝPLNÍ : DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO MADLA : VYŘEZÁNÍ PODÉLNĚ DRÁŽKY VE STÁVAJÍCÍM KOVOVÉM MADLE PRO OSAZENÍ ROZVODŮ ELEKTRO A OTVORŮ PRO OSAZENÍ ELEKTROINSTALACE : ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU KOVOVÉ KONSTRUKCE : PŘEBROUŠENÍ NEROVNOSTÍ : PROVEDENÍ NOVÉHO NÁSTŘIKU KOVOVÉ KONSTRUKCE V BARVĚ : OSAZENÍ A DODÁVKA NOVÉ VÝPLNĚ Z POLYKARBONÁTU VČETNĚ OSAZOVACÍCH LIŠŤ : OSAZENÍ ROZVODŮ ELEKTRO A OSAZENÍ A DODÁVKA OSVĚTLOVACÍCH LED PÁSKŮ ZE SPODNÍ STRANY KOVOVÉHO MADLA : OSAZENÍ A DODÁVKA NOVÉHO DŘEVĚNÉHO MADLA : ROZMĚRY JE TŘEBA PŘED MONTÁŽÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ : NOVÁ VÝPLŇ ZÁBRADLÍ Z DUTINKOVÝCH DESEK VYSOKÉ KVALITY Z PEVNÉHO A STABILNÍHO POLYKARBONÁTU TLOUŠŤKA 10 MM PLOŠNÁ HUSTOTA MIN 1300 G/M2 : V BARVĚ ČIRÉ S OBOUSTRANNOU TVRZENOU VRSTVOU PRO OCHRANU PROTI POŠKRÁBÁNÍ : TŘÍDA HOŘLAVOSTI B1 :	ks	1,00000 1,00000	31 450,00	31 450,00		PC
131	767-12	6/2 D+M Portálová tyč - konzla pro uchycení reproduktorů, osvětlení, plátna, atd., viz výpis, zámečnickýchch výrobků 2*1,5+12*2,0+2*2,5 JEDNÁ SE O STANDARDNÍ SYSTÉMOVÝ PRVEK TYČE PRŮMĚR 50 MM KTERÉ LZE DÉLKOVĚ NAPOJOVAT POMOCÍ KUŽELOVÝCH SPOJEK S ČEPEM PRO ZAJIŠTĚNÍ : TYČE JSOU ZE SLITINY ALMGSI : TYČE BUDOU UCHYCENY PO OBVODU STROPNÍ KONSTRUKCE NA SYSTÉMOVÉ KONZOLY ZE STEJNÉHO MATERIÁLU DO NOSNÉ KOVOVÉ KONSTRUKCE OSAZENÉ NAD STÁVAJÍCÍM PODHLEDEM : VOLNÉ KONCE TYČÍ BUDOU ZAKONČENÉ PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMOVÝCH KONCOVEK : ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED OBJEDNÁNÍM NA STAVBĚ OVĚŘIT : DĚLKA 2X 5500 MM + 2X 10500 MM : PŘEDPOKLÁDÁ SE : TYČ DÉLKY 1500 MM 2 KS : TYČ DÉLKY 2000 MM 12 KS : TYČ DÉLKY 2500 MM 2 KS : BARVA STŘÍBRNÁ :	m	32,00000 32,00000	420,00	13 440,00		PC
132	767-13	7/2 D+M Ocelová konstrukce pro vynesení portálových tyčí a kotvení nových stěn, viz výpis, zámečnickýchch výrobků 1040 NAD STÁVAJÍCÍM PODHLEDEM BUDOU OSAZENY KOVOVÉ PRVKY Z U PROFILŮ ČÍSLO 80. OCELOVÉ PRVKY BUDOU OSAZENY DO LOŽE Z CEMENTOVÉ MALTY NAD STÁVAJÍCÍM PODHLEDEM. VYNESENÝ BUDOU PROSTŘEDNICTVÍM SVISLÝCH PROFILŮ L 50/50/5 MM NA STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ ROŠT V ÚROVNI +8,13 : OCELOVÁ KONSTRUKCE MUSÍ ODPOVÍDAT UMÍSTĚNÍ VÝROBKŮ ČÍSLO 1/2. 2/2. 3/2. 6/2 A PŘÍČEK KOLEM M.Č. 2.27 : ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU A OSAZENÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ. A UPRAVIT PODLE PŮDORYSNÝCH ROZMĚRŮ KONSTRUKCÍ VE 2. NADZEMNÍM PODLAŽÍ :	kg	1 040,00000 1 040,00000	254,00	264 160,00		PC
133	767-14	8/2 D+M Kovový rám pro lemování montáž otvoru z L-profilů 50/50/5 mm vel. 1300/1300 mm, viz výpis, zámečnickýchch výrobků 20,36 RÁM BUDE PŘÍVAŘEN KE STÁVAJÍCÍ VÝZTUŽI PODHLEDU : ROZMĚRY : : 1300 x 1300 MM JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ OVĚŘIT : POVRCHOVÁ ÚPRAVA : NÁTĚR ZÁKLADNÍ + EMAIL BARVA BILÁ :	kg	20,36000 20,36000	254,00	5 171,44		PC
134	767-15	9/2 D+M Nová lávka v úrovni +8,180 vč. žebříků na stávající lávku v úrovni +7,240 vel. 4550/1100 mm., viz výpis zámečnickýchch výrobků 66,09 NOSNÁ KONSTRUKCE JE NAVRŽENA Z PROFILŮ L50/50/5 MM. OSAZENÝCH NA STÁVAJÍCÍ ROŠT Z I PROFILŮ : PODLAHA JE VYTVOŘENA Z FOŠEN TL. 45 MM DÉLKA 1240 MM OSAZENÝCH DO L PROFILŮ : ROZMĚRY LÁVKY : DL. 4550 MM ŠÍŘKA 1100 MM :	kg	66,09000 66,09000	254,00	16 786,86		PC
135	767-16	10/2 D+M Nová lávka v úrovni +8,330 vč. žebříků na stávající lávku v úrovni +7,240 vel. 1750/1250 mm., viz výpis zámečnickýchch výrobků	kg	228,61000	254,00	58 066,94		PC

		HORNÍ LIC LÁVKY JE NAVRŽEN V ÚROVNI 20 MM POD ÚROVNÍ PODLAHY V MÍSTNOSTECH 3.04 A 3.05 : NOSNÁ KONSTRUKCE JE NAVRŽENA Z PROFILŮ L50/50/5 MM OSAZENÝCH NA SLOUPKY Z L PROFILŮ 45/45/5 PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ POSTUPOVAT OPATRNĚ, ABY NEBYLA POŠKOZENA STAVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE VEDENÁ V EL ŽLABU POD NOVĚ VYTVOŘENOOU POCHOÚZÍ PLOCHOU PODLAHA JE VYTVOŘENA Z FOŠEN TL 45 MM DÉLKA 1240 MM OSAZENÝCH DO L PROFILŮ : ROZMĚRY LÁVKY : DL 17570 MM ŠÍŘKA 1250 MM ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ OVĚŘIT :		228,61			
136	767-17	11/Z D+M Nové schody z úrovně 2.NP do půdního prostoru vč. zábradlí a lávky, viz výpis, zámečnických výrobků 1124,73 SCHODISTIŠTĚ BUDE OSAZEHO NA VALCOVANÝCH NOSNÍCH KOTVENÝCH DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA : SCHODNICE BUDOU ROVNĚŽ Z VALCOVANÝCH PROFILŮ, NA KTERÉ BUDOU NAVAŘENY SCHODISTOVÉ STUPNĚ : ZABRADLI BUDE SVAŘENÉ Z TRUBEK PRŮMÉR 40 MM TL STĚNY 2 MM : STUPNĚ Z ŽEBIRKOVANÉHO PLECHU TL 5 MM : PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ : BARVA ZÁKLADNÍ + EMAIL :	kg	1 124,73000	254,00	285 681,42	PC
				1 124,73000			
137	767-18	12/Z D+M Zábradlí ve strojovněch VZT v. 900 mm dl. 3900 mm, viz výpis zámečnických výrobků 2*22,59 SVAŘENÉ Z TRUBEK PRŮMÉR 40 MM TL STĚNY 2 MM : S KOTEVNÍMI DESKAMI PRO PŘISROUBOVÁNÍ NEBO PŘIVAŘENÍ DO STROPNÍHO NOSNÍKU BARVA BIŁÁ ZÁKLADNÍ + EMAIL : ROZMĚRY : VÝŠKA 900 MM : DĚLKA 3900 MM : ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ OVĚŘIT :	kg	45,18000	245,00	11 069,10	PC
				45,18000			
138	767-19	13/Z D+M Ventilací mřížka kovová s rámem do SDK příčky, bílá vel. 150/150 mm, viz výpis, zámečnických výrobků 4	ks	4,00000	550,00	2 200,00	PC
				4,00000			
139	767-20	D+M Ocel.přilošky z plechu P10 mm200/120,200/200 pro kotvení ocel.nosníků stropu v 200 mm, š 80 mm, viz statika D1.2.2.01, včetně přivaření a základního nátěru strop + 3.52+8.35 P10, dl.200 - 0.9*15, 7*1.01 P 6, š.80 - 76*3,27*1.01	kg	265,27650	220,00	58 360,83	PC
				14,27130 251,00520			
140	767586204VKV	Podhled minerální formát desek 600/600 z biolog.odbour.min.vlnou., jilem a škrobem,nesmi obs.formald., kazety s asymetric.hranou, tl. 19 mm Dodávka a montáž kazeť s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití : ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modry Anděl" opatřenė finální povrchovou úpravou nakašírovanou netkanou textilii s nástřkem barvou : hladá akustická deska : provedení hrany s podélnou skrytou hranou/ drážkou. čelní skrytou hranou : Odrázivost světla>=88%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnosť vlhkosti až do 95 % , zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 ?w>=0,9, NRC>= 0,85, neprůzvučnost podle EN 20 Nosná konstrukce podhledu se skládá ze skrytých bile lakovaných kovových hlavních profilů širokých 24 mm : SP3: 2.22 - 83.13 2.23 - 10.12	m2	93,25000	2 175,00	202 818,75	PC
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně					
141	998767202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	19 991,67000	2,35	46 980,42	RTS 18/II
Díl:	772.1	Kamenné výrobky				170 130,38	
142	772.1-00	Poznámka k výpisu kamenných výrobků NÁSLEDUJÍCÍ TEXT PLATÍ PRO VŠECINY KAMENICKÉ VYROBKÝ : ROZMĚRY VŠECH VYROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ PRO NESTANDARDNÍ VYROBKÝ BUDE PŘED VÝROBOU DODAVATELEM VYPRAČOVANA DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE : DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT INVESTOREM A PROJEKTANTEM : K VÝROBE VYROBKŮ JE MOŽNĚ PŘISTOUPIT TEPRVE PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROMERŮ NA STAVBĚ A ODSOUHΛASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE INVESTOREM A PROJEKTANTEM : SOUCÁSTI DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ, UPEVNŌVACÍ A VYZTUŽNĚ PRVKY A PODPURNĚ KONSTRUKCE, S JEJCICHŽ POMOCÍ BUDOU VYROBKÝ UPEVNĚNÝ K NOSNĚ KONSTRUKCI STAVBY : VEŠKERÉ VYROBKÝ BUDOU PODROBNĚJI SPECIFIKOVANY V PROJEKTU INTERIERU :		0,00000		0,00	PC
143	772.1-01	1/KM D+M Sokl z kamenný desek z ředého mramoru, viz výpis kamenných výrobků PUVDONDI SOKL BUDE DEMONTOVAN A NAHRAZEN SOKLEM NOVMYM : PRO SOKL BUDE VYBRAN STEJNÝ KAMEN JAKO JE POUŽIT NA PŘILEHLÝCH PODLAHÁCH :	m2	25,50000	3 250,00	82 875,00	PC

[illegible]

		m č. 3.04, 3.05 4.03*4.2+3.68*4.03-0.9*1.07			30,79340				
		998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické 50 m vodorovně							
155	998777202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	110,46000	1,35	149,12	800-773	RTS 18/II	
Díl:	781	Obklady keramické				19 556,95			
		781 10 Příprava podkladu pro obklady							
156	781101210VZB	Penetrace podkladu pod obklady, pouze montáž včetně dodávky materiálu. S4 : Místnosti číslo : 2.23 část : 1,5*(1,47+2,65+4,3)+1,65*(0,95+1,07)	m2	15,96300	52,30	834,86	800-771	PC	
		781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 781 47-5 kladených do tmele							
157	781475116R00	...300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele S4 : Místnosti číslo : 2.23 část : 1,5*(1,47+2,65+4,3)+1,65*(0,95+1,07)	m2	15,96300	689,00	10 998,51	800-771	RTS 18/II	
158	781-02	Obkládačka typ a barvu dopř.inv.a architekt S4 : Místnosti číslo : 2.23 část : (1,5*(1,47+2,65+4,3)+1,65*(0,95+1,07))*1,2	m2	19,15560	400,00	7 662,24		PC	
		998 78 Přesun hmot pro obklady keramické ...v objektech výšky do 12 m	t	0,08700	705,00	61,34	800-771	RTS 18/II	
Díl:	783	Nátěry				3 418,07			
160	783-01	Protiprašný nátěr s odolností proti úkapu pohonných hmot a olejů P4 : m č. 3.04, 3.05 4.03*4.2+3.68*4.03-0.9*1.07	m2	30,79340	111,00	3 418,07		PC	
Díl:	784	Malby				436 065,03			
		784 40 Odstranění maleb							
161	784402801R00	...oškrábáním, v místnostech do 3,8 m S2 : 1-29 0,95*3,55+1,22*(2,76+1,44+1,66)+1,22*2/2+2,6*4,3/2*2+1,22*2/2 1-30 0,95*3,2+4,3*2,85/2*2+1,22*(1,45+2,76+1,62)+2,6*4,3/2 2.22 3,75*11,735 2.22 3,75*(11,735)-11,22*2,55+0,3*(2,55*2+11,22) 2.23 3,3*(4,485*2+2,65*2+2*0,9)-0,8*1,97 2.24 3,75*(5,25+0,25)-0,8*1,97-1,6*2,1 2.25 3,75*(5,595+0,29)+0,3*(1,9*2+2,02) 2.26 část : (3,28+3,56)/2*(1,02+3,03+2)*2	m2	248,77755	40,60	10 100,37	800-784	RTS 18/II	
		784 41 Příprava povrchu 784 41-5 Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem							
162	784167102R00	..., disperzní, jednonásobné, tl. vrstvy 2 mm S1 891,97545	m2	891,97545	309,00	275 620,41	800-784	RTS 18/II	
		784 45 Malby z malířských směsí							
163	784195222R00	...otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné stěny S1 : 891,97545 S2 : 248,777 S3 : 23,57186 S3 2-15 0,6*1,96*2*1,3 S5 : (29,2343+43,4484)*2 S9=S3 S10 : 15,426*2 podhledy SP1 : 349,345 SP2 : 8,5*6,2+3,05*7,5 SP4 : 199,9345 SP5 : 89,061	m2	2 057,51481	68,30	140 528,26	800-784	RTS 18/II	
164	784111701VVM	Penetrace podkladu nátěrem sádkokarton 1x stěny : S5 : (29,2343+43,4484)*2 S10 : 15,426*2 podhledy : SP4 : 199,9345 SP5 : 89,061	m2	465,21290	21,10	9 815,99		PC	
Díl:	787.1	Sklenářské výrobky				147 330,00			
165	787.1-00	Poznámka k výpisu sklenářských výrobků NASLEDUJÍCÍ TEXT PLATÍ PRO VŠECHNY SKLENÁŘSKÉ VÝROBKÝ ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚRIT NA STAVBĚ PRO NESTANDARDNÍ VÝROBKÝ BUDE PŘED VÝROBOU DODAVATELEM VYPRACOVÁNA DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE		0,00000		0,00		PC	

		DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT INVESTOREM A PROJEKTANTEM : K VÝROBĚ VÝROBKŮ JE MOŽNÉ PŘISTOUPIT TEPRVE PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE INVESTOREM A PROJEKTANTEM : SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ, UPEVNŮVACÍ A VÝZTUŽNÉ PRVKY A PODPŮRNÉ KONSTRUKCE, S JEJICHŽ POMOCÍ BUDOU VÝROBKÝ UPEVNĚNÝ K NOSNÉ KONSTRUKCI STAVBY : VEŠKERÉ VÝROBKÝ BUDOU PODROBNĚJI SPECIFIKOVÁNY V PROJEKTU INTERIERU :						
166	787.1-01	1/SK D+M Zábradlí před otevíravými okny vel. 1060/1000 mm, viz výpis sklenářských výrobků 4 DRUH SKLA BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ SKLO S VLOŽENOU FOLIÍ TL 4+4 MM SE ZABROUŠENÝMI HRANAMI : ODSAZENÍ OD STÁVAJÍCÍHO RÁMU OKNA MAX 10 MM. MONTÁŽ JE NUTNÉ KOORDINOVAT S MONTÁŽÍ PŘEDOKENNÍCH ŽALUZII : ROZMĚRY : Š. 1060 MM V 1000 MM (HORNÍ LÍČ 1000 MM NAD HRANOU PARAPETU : ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ : KOVÁNÍ KOTEVNÍ PRVKY V ROZÍCH ZÁBRADLÍ KOTVENÉ DO STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH RÁMŮ. KOTVENÍ JE NUTNÉ ODSOUHLASIT S DODAVATELEM PŮVODNÍCH OKEN "RI OKNA", TEL 518 389 622.	ks	4,00000	12 720,00	50 880,00	PC	
				4,00000				
167	787.1-02a	2/SK D+M Ověření osazení vnějšího skla bezpečnostní kaleného s vloženou folií vel. 1050/2500 mm, viz, výpis sklenářských výrobků 4 PŘED STÁVAJÍCIMI OKNY Z MÍSTNOSTI ČÍSLO 2 22 : BUDE V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV ODSTRANĚNO STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ ZÁBRADLÍ : PŘI PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLO : S BÝVALÝM DODAVATELEM OKEN "RI OKNA", TEL 518 389 622 : KONZULTOVÁNO, ZDA JE V TĚCHTO OKNECH OSAZENO VNĚJŠÍ SKLO : BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ S VLOŽENOU FOLIÍ. PROJEKTANTOVI BYLO SDĚLENO : ŽE SE ZDE BEZPEČNOSTNÍ SKLO NACHÁZÍ : PŘESTO JE NUTNÉ TUTO SKUTEČNOST V RÁMCI : PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ OVĚŘIT. V PŘÍPADĚ, ŽE V OKNECH TOTO SKLO : V OKNECH OSAZENO NENÍ JE NUTNÉ DO STÁVAJÍCÍCH PEVNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL :	ks	4,00000	14 175,00	56 700,00	PC	
				4,00000				
168	787.1-02b	2/SK D+M Ověření osazení vnějšího skla bezpečnostní kaleného s vloženou folií vel. 1600/2500 mm, viz, výpis sklenářských výrobků ditto jako 02a - 2	ks	2,00000	19 875,00	39 750,00	PC	
				2,00000				
Díl:	M21	Elektromontáže				710 533,00		
169	M21-01	D1.7. D+M Elektro - silnoproud viz samostatný rozpočet 1	kpl	1,00000	710 533,00	710 533,00	PC	
				1,00000				
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				519 975,40		
170	M22-01	D1.8. D+M Elektro - slaboproud - viz samostatný rozpočet 1	kpl	1,00000	519 975,40	519 975,40	PC	
				1,00000				
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				378 843,00		
171	M24-01	D 1.6. D+M Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet 1	kpl	1,00000	378 843,00	378 843,00	PC	
				1,00000				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				48 514,36		
	979 08-4	Poplatek za skládku						
172	979990181R00	...suti - PVC podlahová krytina PVC 11,94 m2 z m.č. 2-05 0,01194	t	0,01194	2 215,00	26,45	801-3	RTS 18/II
				0,01194				
	979 08-7	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu						
173	979087212R00	...suti	t	12,75293	146,00	1 861,93	822-1	RTS 18/II
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot 979 01-2 nošením						
174	979011211R00	...za prvé podlaží nad základním podlažím	t	12,75293	788,00	10 049,31	801-3	RTS 18/II
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot 979 01-2 nošením						
175	979011219R00	...příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	12,75293	376,00	4 795,10	801-3	RTS 18/II
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot 979 01-2 nošením						
176	979011221R00	...za prvé podlaží pod základním podlažím	t	12,75293	810,00	10 329,87	801-3	RTS 18/II
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
177	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	12,75293	264,00	3 366,77	801-3	RTS 18/II
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot						
178	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	191,29402	25,00	4 782,35	801-3	RTS 18/II
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot						
179	979082111R00	...do 10 m	t	12,75293	369,50	4 712,21	801-3	RTS 18/II
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot						
180	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	38,25880	41,20	1 576,26	801-3	RTS 18/II

979 08-4 Poplatek za skládku									
181	979999999R00	...suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	12,75293	550,00	7 014,11	801-3	RTS 18/II	
Díl:	VN	Vedlejší náklady				25 000,00			
005121 Zařízení staveniště									
182	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	800-0	RTS 18/II	
005124 Inženýrská činnost									
183	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	800-0	RTS 18/II	
Díl:	ON	Ostatní náklady				311 000,00			
00411 Příprava stavby (inženýrské práce)									
Náklady dodavatele vyplývající z povinnosti dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.									
184	004111010R	Průzkumné práce Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	800-0	RTS 18/II	
		1		1,00000					
00521 Staveniště									
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.									
185	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolených osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	800-0	RTS 18/II	
00523 Zkoušky a revize									
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.									
186	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-0	RTS 18/II	
		1		1,00000					
00526 Finanční náklady									
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele.									
187	005261030R	Finanční rezerva Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel.	Soubor	1,00000	300 000,00	300 000,00	800-0	RTS 18/II	
		1		1,00000					

Investor :	MĚSTO VESELÍ NAD MORAVOU, TR. MASARYKOVA 119, 698 01 VESELÍ NAD MORAVOU		
STAVEBNÍ ÚPRAVY VE 2. NADZEMNÍM PODLAŽÍ KINA MORAVA VE VESELÍ NAD MORAVOU NÁMĚSTÍ MÍRU Č.P. 666, 698 01 VESELÍ NAD MORAVOU			
Stupeň :	DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY		
Profese :	D.1.7. ELEKTRO - SILNOPROUDÉ ROZVODY		
Architektonický návrh:	ING. ARCH. ONDRAČKA IVO - MĚSTSKÝ ARCHITEKT		Město Veselí nad Moravou Tr. Masarykova 119 698 01 Veselí nad Moravou
Hlavní projektant, stavební část, koordinace:	ING. DAN LUKAŠÍK		Ing. Dan Lukašik Křížkovského 43, 603 00 Tel. 731061406
Elektro - silnoprůdové rozvody	IVO KUBÍČEK		ELMARprojekt.eu projekce elektro Josefská 15, 602 00 Brno Ivo Kubiček IČO: 105 51 051
Název výkresu:	VÝKAZ VÝMĚR		Datum: ČERVEN 2018 Měřítko: Vyhodotnění: Číslo výkresu: D.1.7.2-6

REKAPITULACE

A	<u>Elektroinstalace</u>	320 276
B	<u>Rozvaděče</u>	91 695
C	<u>Svítlidla</u>	229 792
D	<u>Sestava LED pásků</u>	26 770
E	<u>Demontáž</u>	35 000
F	<u>Revize</u>	5000
G	<u>Zákres skutečného provedení</u>	2000
<u>CELKEM</u>		<u>710 533</u>

49	Jistič trojpolový C40/3 - 40A/C	ks	5	1005	5025
50	Jistič trojpolový C16/3 - 16A/C	ks	2	772	1544
51	Jistič jednopólový C,B/1 - 16A/C,B; 10A/B	ks	62	259	16058
52	Jistič jednopólový B/1 - 6A/B	ks	1	284	284
53	Proudový chránič čtyřpólový Fi40/4p-40A/0,03A	ks	5	2350	11750
54	Svodič přepětí SVL275	ks	3	3100	9300
55	Instalační stykač dvoupólový 32A/2p	ks	3	890	2670
56	Signálka na panel	ks	4	300	1200
57	Spínač s aretací (0-1) na panel	ks	4	2550	10200
58	Svorkovnice řadová RSA6	ks	186	105	19530
59	Stmivač LED pásků, panelový dotykový, 1-kanálový, DC12-24V/8A	ks	1	5550	5550
60	Spínaný napájecí zdroj 24V/480W na DIN lištu	ks	1	1670	1670
				0	
				0	
					91 695
				0	
				0	
C	<u>Svítlidla</u>			0	
				0	
61	A - LED svítidlo do podhledu kruhové, downlight ø 230mm, 20W, 2050 lm, IP40, vč. příslušenství a montáže, např. DL 230 Bari	ks	24	1953	46872
62	A - LED svítidlo do podhledu kruhové, downlight ø 230mm, 20W, 2050 lm, IP40, vč. vč. nouzového bateriového modulu, příslušenství a montáže, např. DL 230 Bari	ks	4	2600	10400
63	B - LED svítidlo do podhledu kruhové, downlight ø 195mm, 11W, 1050 lm, IP40, vč. příslušenství a montáže, např. DL 195 Bari	ks	41	2400	98400
64	B - LED svítidlo do podhledu kruhové, downlight ø 195mm, 11W, 1050 lm, IP40, vč. nouzového bateriového modulu, příslušenství a montáže, např. DL 195 Bari	ks	13	2400	31200
65	C - LED svítidlo do podhledu kruhové, bodové, ø 83mm, 4.5W, 340 lm, IP20, vč. příslušenství a montáže, např. IVIAN LED	ks	24	805	19320
66	D - LED svítidlo přisazené, lineární, 27W, 3230lm, IP20, vč. příslušenství a montáže, např. NAOS	ks	5	3700	18500
67	N - Nouzové LED svítidlo s vlastním bateriovým zdrojem, autonomie 1 hod. vč. příslušenství a montáže, např. Helios	ks	3	1700	5100
				0	
				0	
					229 792
				0	
				0	
D	<u>Sestava LED pásků</u>			0	
				0	
68	LED pásek DC24V-10W/120SMD - přirozená bílá, vč. hliníkové lišty na povrch s PC difuzorem B, příslušenství, montáže a připojení	m	34	730	24820
69	Zesilovač signálu pro LED pásek DC12-24V/3x8A, vč. příslušenství, montáže a zapojení	ks	1	1950	1950
				0	
				0	
					26 770
				0	
				0	
E	<u>Demontáž</u>			0	
				0	
70	Demontáž stávajících svítidel umístěných na ozubu víceúčelové místnosti	hod	20	350	7000
71	Demontáž kabelů z ozubu víceúčelové místnosti	m	80	350	28000
					35 000

**STAVEBNÍ ÚPRAVY VE 2. NADZEMNÍM PODLAŽÍ KINA MORAVA VE VESELÍ
NAD MORAVOU**

NÁMĚSTÍ MÍRU Č.P. 666, 698 01 VESELÍ NAD MORAVOU

D.1.8. ELEKTRO - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Projektová dokumentace k provedení stavby

Příprava kabelových tras, montáž + dodávka

Pokud v této kapitole není u položky uvedeno jinak, jedná se o souhrnnou položku kompletní dodávky (včetně základního dílu i montážního příslušenství a to dodávka včetně montáže

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	mat	mont		
1	220 260021	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	62 ks	7,8	483,6	55	3410
2	220 260024	Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	34 ks	21,4	727,6	55	1870
3	220 260027	Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	8 ks	155	1240	55	440
4	220 260028	Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	8 ks	274	2192	150	1200
5	220 260106	Vyhledání vývodu, krabice	112 ks		0	50	5600
6	220 260111	Odvíčkování a zavičkování krabice na závit	96 ks		0	50	4800
7	220 260113	Odvíčkování a zavičkování krabice na 4 šrouby	16 ks		0	50	800
8	220 260552	Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 23 mm (mont. vč. materiálu)	252 m	7,8	1965,6	50	12600
9	220 260554	Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 36 mm (mont. vč. materiálu)	42 m	12,4	520,8	50	2100
10	KEV.050.0400	AY 2,5 B	294 m	8	2352	20	5880
11	220 261661	Značení trasy vedení	294 m		0	20	5880
12	220 270301	Vodič v trubkovodu AY 2,5	294 m		0	20	5880
13	220 260733	Žlab PVC 40/ 40 mm (mont. vč. základního i instalačního materiálu)	34 m	41,2	1400,8	85	2890
14	220 260734	Žlab PVC 70/40 mm (mont. vč. základního i instalačního materiálu)	85 m	79,6	6766	185	15725
15	220 261641	Osazení hmoždinky 6 mm beton (mont. vč. materiálu)	102 ks		0	15	1530
16	220 261642	Osazení hmoždinky 8 mm beton (mont. vč. materiálu)	276 ks		0	15	4140
17	220 261643	Osazení hmoždinky 10 mm beton (mont. vč. materiálu)	255 ks		0	15	3825
18	220 261644	Osazení hmoždinky 12 mm beton (mont. vč. materiálu)	14 ks		0	15	210
19		Značení kabeláží, tras a rozvaděčů	1 kpl	5000	5000	5000	5000
20		Pomocné montážní práce	8 hod		0	450	3600
21		Nezměřitelné pracovní výkony	8 hod		0	450	3600
22		Drobný elektroinstalační materiál (montáž vč. mat.)	1 kpl	2050	2050	2050	2050
23	460 680042	Průraz zdívem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 30cm	4 ks		0	250	1000
24	460 680043	Průraz zdívem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 45cm	4 ks		0	250	1000
25	460 680044	Průraz zdívem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 60cm	2 ks		0	250	500
26	460 680025/S1	Průraz stropem	3 ks		0	650	1950
27		Zapravení průrazů	4 hod		0	450	1800
28		Maličké práce	8 hod		0	450	3600
29	460 680033	Průraz zdívem z tvrdé páli.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.45cm	8 ks		0	1500	12000
30	460 680025/S1	Průraz stropem	2 ks		0	1000	2000
31		Zapravení průrazů	4 hod		0	800	3200

Celkem

Sazba 21 proc.

Rozvod univ.kabelové sítě - montáž

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet				
1		Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - stín.	3 ks		0	2500	7500
2		Montáž 19" pomocného panelu do 4U	4 ks		0	2500	10000
3		Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt	1320 m		0	25	33000
4		Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín.	40 ks		0	50	2000
5		Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín.	20 ks		0	50	1000
6		Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45	8 ks		0	250	2000
7		Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín.	16 ks		0	250	4000
8		Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín.	20 ks		0	250	5000
9		Kompletace a vyhotovení měřicího protokolu	8 hod		0	650	5200
10	220 110643	Závěrečné práce ve skříní RACK	2 ks		0	1500	3000
11		Revize stávajících rozvaděčů	8 hod		0	850	6800
12		Revize stávající účastnické části rozvodu	4 hod		0	850	3400
13		revize příp. přeskupení stáv. prvků v rozvaděči pro doplnění	8 hod		0	850	6800
14	220 111761	Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu)	2 ks		0	150	300
15	220 111765	Změření zemního odporu	2 ks		0	150	300
16	KEV.000.8730	CY 4 H	80 m		0	25	2000
17	220 111876	Uzem.rozvaděče (mont. vč. materiálu)	2 ks		0	50	100
18	220 270324	Vodič v trubkovodu CY 4	80 m		0	15	1200
19	PC0066660	Montáž nástěnné 19" skříně (RACKu) do 18U	2 ks		0	850	1700
20		Pomocné montážní práce	6 hod		0	450	2700
21		Nezměřitelné pracovní výkony	6 hod		0	450	2700
22		Montáž 19" police pro nestandardní komponenty	2 ks		0	250	500
23	PC0066600	Montáž kompletního panelu přívodu NN	2 ks		0	250	500
24	PC0066610	Montáž ventilační jednotky do RACKu	2 ks		0	250	500

Celkem

Sazba 21 proc.

Rozvod univ.kabelové sítě - dodávka

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet
-----	---------------	---------------	-------

1	RACK 19" nástěnný, 600x600mm, 18U, kovový, skleněná čelní stěna	2 ks	8745	17490	0
2	Rámeček s popiskami, design shodný s rozvodem NN	8 ks	450	3600	0
3	Modul RJ45, EIA 568B, kat. 6, přímý se záclon.do rám.	16 ks	250	4000	0
4	Kabel UTP kat. 6., 4 páry, cívká 500m	1320 m	13,5	17820	0
5	UTP kat. 6 kabel 2 metry, šedý	20 ks	55	1100	0
6	Patch panel 2U, 24xRJ45, kat. 6, 568B	3 ks	1750	5250	0
7 PC0094580	POL 400 (hloubka 400mm, výška 2U)	2 ks	450	900	0
8 PC0094300	Ventilace 6x21 W pro 189" nástěnné rozvaděče	2 ks	966	1932	0
9 PC0094340	PAN EL (6xzás., dvoj. jistič, šňůra s přepětovou ochranou)	2 ks	1120	2240	0

Celkem

Sazba 21 proc.

Rozvod datové sítě - montáž

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet			
1	220 110643	Závěrečné práce ve skříní RACK	2 ks	0	1500	3000
	PC0066790	MONTAZ SWITCHE 100/1000Mbps + nastavení (1x mont, u provizorní přeložky, 2 switche u kon.stavu)	2 KUS	0	1500	3000
3		Montáž+nastavení kompletního přístupového bodu WLAN do LAN	1 ks	0	2500	2500
4		Pomocné montážní práce	2 hod	0	650	1300
5		Nezměřitelné pracovní výkony	2 hod	0	650	1300

Celkem

Sazba 21 proc.

Rozvod datové sítě - dodávka

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet			
1		L3 přepínač 19" s managementem, 20x port Gigabit Ethernet 10/100 Mb/s s konektorem RJ-45 + 4x Combo porty + 2x modulové sloty + 1x Stohovací slot + 1x Dual-personality, Auto-MDIX, procesor s frekvencí 625 MHz, 512 MB paměti, 1 GB flash, paketový buffer 11,25 MB, QoS	2 ks	17450	34900	0
2		WiFi Access Point: 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.11f (roaming), input 1000BASE-T, stup pro externí anténu	1 ks	2874	2874	0

Celkem

Sazba 21 proc.

Rozvod pro AV techniku - montáž

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet			
1		Pomocné montážní práce	4 hod	0	650	2600
2		Nezměřitelné pracovní výkony	4 hod	0	650	2600
3		Instalace kabelu HDMI do trubky, žlabu	120 m	0	55	6600
4		Montáž zásuvky HDMI (typické či atypické)	8 ks	0	550	4400
5		Ukončení kabelu HDMI konektorem	8 ks	0	450	3600
6		Přezkoušení a měření HDMI spoje	8 ks	0	450	3600

Celkem

Sazba 21 proc.

Rozvod pro AV techniku - dodávka

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet			
1		Pomocný instalační materiál	1 kpl	1500	1500	0
2		Ostatní drobný instalační materiál	1 kpl	1500	1500	0
3		Kabel HDMI verze 1.4	120 m	150	18000	0
4		Zásuvka HDMI, typ A, verze 1.4 - design dle zásuvek rozvodu NN	8 ks	850	6800	0
5		Konektor HDMI, typ A, verze 1.4	8 ks	850	6800	0

Celkem

Sazba 21 proc.

Rozvod místního rozhlasu - montáž

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet			
1	210 800109	CYKY (nebo pod.) 750V 4 x 1.5 uložený pod omítkou	140 m	0	32	4480
2	210 100502	Ukončení CYKY (nebo pod.) 3 x 1.5 nebo 2.5 mm2	18 ks	0	20	360
3	220 300913	Svorkovnice se šrouby bakelitová 10 dílná (montáž vč. dodávky)	1 ks	0	150	150
4	220 300924	Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová (montáž vč. dodávky)	4 ks	0	150	600
5	220 111502	Číslování svorek v rozvaděči (montáž vč. dodávky)	5 ks	0	1500	7500
6	220 111501	Číslování rozvodné skříně, krabice (montáž vč. dodávky)	1 ks	0	1500	1500
7		Zakomponování nestandardního prvku do rozvaděče	1 ks	0	1500	1500
8	220 110643	Závěrečné práce ve skříní RACK	1 ks	0	1500	1500
10	220 370063	Měření rozhlasového zařízení do 240 W	1 ks	0	500	500
11	220 370471	Zkoušení reproduktorů při 1 prog.ústř.	4 ks	0	1500	6000
12	220 370536	Montáž kompletního reproduktoru do 10W nástěnný/stropní	4 ks	0	450	1800
14		Pomocné montážní práce	2 hod	0	450	900
15		Nezměřitelné pracovní výkony	2 hod	0	450	900
16		Výchozí revize	2 hod	0	850	1700

Celkem

Sazba 21 proc.

Rozvod místního rozhlasu - dodávka

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet			
1		CYKY 4BX1,5	140 m	21,4	2996	0
2		Systémová kabeláž	1 kpl	1500	1500	0
3		Systémové konektory	1 kpl	1500	1500	0
4		Pomocný instalační materiál	1 kpl	1500	1500	0
5		Ostatní drobný instalační materiál	1 kpl	1500	1500	0

6	Další drobné kabeláže	1 kpl	1500	1500	0
7	Reproduktor stropní 6W,100V, kovový, bílý, 180mm	4 ks	2410	9640	0
8	Rozhlasová IP ústředna, 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 180 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, digitální IP technologie audio ozvučení, LAN vstup, vysoký komfort softwaru systému NetAudio – mp3 playlisty, internetová rádia, časový plánovač, vstupy, uživatelé, neomezený počet mixážních relací, konektivita do VoIP, SIP, RTP, serverové řešení	1 ks	17500	17500	0

Celkem

Sazba 21 proc.

Chránění stávajících rozvodů a zařízení

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet				
1		Zhotovení chránění stávajících rozvodů po dobu stavby	4 hod		0	450	1800
2		Chránění stávajících rozvodů a zařízení	4 hod		0	450	1800
3		Materiál pro chránění - plastové fólie	20 m2	1500	30000	50	1000
4		Materiál pro chránění - řezivo	0,3 m3	500	150	50	15
5		Materiál pro chránění - pomocný materiál	1 kpl	5000	5000	5000	5000

Celkem

Sazba 21 proc.

224 190,40 Kč

295 785,00 Kč

celkem

519 975,40 Kč

D1-4	Rekapitulace - Vytápění
Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY VE 2. NADZEMNÍM PODLAŽÍ KINA MORAVA VE VESELÍ NAD MORAVOU; NÁMĚSTÍ MÍRU č.p 666; 69801 VESELÍ NAD MORAVOU
Část:	D1-4 Vytápění
Zpracoval:	Drápal
Datum:	06. 2018

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem
713	Izolace tepelné	1567	0,002
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	13892	0,004
734	Ústřední vytápění - armatury	10182	0,006
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	57948,5	0,074
767	Konstrukce zámečnické	815	0,005
		84404,5	0,091
PSV	Práce a dodávky PSV		

D1-4
Stavba:

Výkaz výměr - Vytápění

STAVEBNÍ ÚPRAVY VE 2. NADZEMNÍM PODLAŽÍ KINA MORAVA VE VESELÍ NAD MORAVOU; NÁMĚSTÍ MÍRU č.p 666; 69801 VESELÍ NAD MORAVOU

Část: D1-4 Vytápění
Zpracoval: Drápal
Datum: 06. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ.	Množství celkem	cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	-----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

0,091

PSV

Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

1567

0,002

1	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úprav staženými drátem 1x	m2	3,000	250	750	0,000
2	NI1510	Návrhová izolace d15, tl. 10 mm	m	8,000	64	512	0,001
3	TUBEXLEP400	Cloroprenové lepidlo 400 ml	BAL	1,000	299	299	0,000
4	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,002	1500	3	0,000
5	998713193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesu do 500 m	t	0,002	1500	3	0,000

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

13892

0,004

6	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	8,000	405	3240	0,004
7	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	8,000	500	4000	0,000
8	733291902	propojení potrubí měděného při opravě D 15x1	kus	8,000	450	3600	0,000
9	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	8,000	55	440	0,000
10	nab cena	nypuštění a napuštění topného systému	hod	5,000	200	1000	0,000
11	HZSTOPSK	Topná zkouška	hod	8,000	200	1600	0,000
12	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,004	1500	6	0,000
13	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený ořesun do 500 m	t	0,004	1500	6	0,000

734 Ústřední vytápění - armatury

10182

0,006

14	734091113	Montáž armatury závitové s dvěma záty G 1/2	kus	8,000	421	3368	0,001
15	TRHL	Hlavise termostatického ovládání pro veřejné prostory	kus	4,000	560	2240	0,002
16	VK15R	Šroubení pro tělesa VK DN15 - rohové	kus	4,000	789	3156	0,002
17	OPPO15	Opěrné pouzdr pro měď DN15	kus	8,000	87	696	0,001
18	SVSR38311535	Švorné šroubení DN 15	kus	8,000	88	704	0,001
19	998734101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,006	1500	9	0,000
20	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený ořesun do 500 m	t	0,006	1500	9	0,000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

57948,5

0,074

21	3304006060P	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 33-040060-60P	kus	2,000	11079	22158	0,032
22	3304018060P	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 33-040180-60P	kus	2,000	11079	22158	0,032
23	KON sto	Stojánková konzola univerzal	kus	10,000	645	6450	0,005
24	Kryt ZDZU450	Kryt zákrytové desky pro konzolu vnitřní	kus	10,000	96	960	0,005
25	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	20,000	146	2920	0,000
26	734191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	20,000	60	1200	0,000
27	998735101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,074	1500	111	0,000
28		Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený ořesun do 500 m	t	0,074	1500	111	0,000
29	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm	kus	4,000	400	1600	0,000
30	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech do výšky 6 m	t	0,187	1500	280,5	0,000

767

Konstrukce zámečnické

815

0,005

31	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	5,000	105	525	0,000
32	132310620	Tyč ocelová L rovnoramenná jak 11373 45x45x4 mm	t	0,005	55000	275	0,005
33	998767101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,005	1500	7,5	0,000
34	998767192	Příplatek k přesuni hmot tonážní 733 za zvětšený ořesun do 100 m	t	0,005	1500	7,5	0,000

Celkem

84404,5

0,091

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY VE 2. NADZEMNÍM PODLAŽÍ KINA MORAVA VE VESELÍ NAD MORAVOU
Projekt	Vzduchotechnika
Investor	MĚSTO VESELÍ NAD MORAVOU
Z. č.	TP.18.52020
A. č.	TP.18.52020
Smlouva	
Vypracoval	ING. IVO ONDROVČÍK
Kontroloval	ING. JOSEF SVOBODA
Datum	19.10.2018
Zpracovatel	Air Technology s.r.o., Čajkovského 47, 695 01 Hodonín
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Název	Materiál	Montáž	Hmotnost [kg]
Základní náklady			
Zařízení: Dodávka, Montáž	287 933,00	43 880,00	
Nátěry			
Vzduchotechnická zařízení celkem		331 813,00	
Doprava			
Přesun			1 939,00
PPV			
Zednické výpomoci			
Dodávka celkem, Montážní náklady			
Hodinové zúčtovací sazby			
Montáž celkem			
Lešení			
Izolace tepelné			
Izolace protipožární			
Izolace protihlukové			
Základní náklady celkem			
Vedlejší náklady			
GZS			
Provozní vlivy			
Vedlejší náklady celkem		47 030,00	
Komplexní zkoušky			
Doplňkové rozpočtové náklady			
Předávací dokumentace			
Projekt skutečného provedení stavby			
Náklady celkem bez DPH		378 843,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	Hmotnost [kg]
Zařízení 2	196 633,00	33 420,00	1 038,00
Zařízení 7	91 300,00	10 460,00	256,00
Ostatní náklady			645,00
Demontáže		10 830,00	342,00
Režijní náklady		36 200,00	0,00

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Zařízení 2											
	Příprava pro rozvod chladicího vzduchu										
	ŠTRBINOVÁ VYÚSTKA										
	černé lamely, ELOX										
2.02	KSV-4-1050-B-E-AN krajní	ks	2,00	794,00	1 588,00	200,00	400,00	994,00	1 988,00	3,00	6,00
2.03	KSV-4-1050-B-M-AN středová	ks	8,00	1 438,00	11 504,00	200,00	1 600,00	1 638,00	13 104,00	3,00	24,00
	PLENUM BOX PRO ŠTRBINOVOU VYÚSTKU							0,00	0,00		
	připojení 1x d=200							0,00	0,00		
2.02a	PB-KSV-4-1050	ks	2,00	4 800,00	9 600,00	250,00	500,00	5 050,00	10 100,00	5,00	10,00
2.03a	PB-KSV-4-1050	ks	8,00	4 800,00	38 400,00	250,00	2 000,00	5 050,00	40 400,00	5,00	40,00
	VYÚSTKA IMOS							0,00	0,00		
2.04	NOVA-A 500x150 R1	KS	8,00	1 855,00	14 840,00	200,00	1 600,00	2 055,00	16 440,00	3,00	24,00
	POŽÁRNÍ Klapka							0,00	0,00		
	2x koncový spínač							0,00	0,00		
2.05	PKTM-III 560x315 TPM 075/09 .80	ks	1,00	16 800,00	16 800,00	250,00	250,00	17 050,00	17 050,00	15,00	15,00
	OHEBNÁ HLINIKOVÁ HADICE										
	HLUKOVÉ IZOLOVANÁ tl.25 mm							0,00	0,00		
2.10	SONOFLEX 203	bm	20,00	425,80	8 516,00	80,00	1 600,00	505,80	10 116,00	2,00	40,00
	Potrubí čtyřhranné sk.l- pozink							0,00	0,00		
	dle m2 rovně potrubí čtyřhranné							0,00	0,00		
2.20	A nebo B do 800 mm tl. plechu 0,7 mm	m2	53,00	805,00	42 665,00	110,00	5 830,00	915,00	48 495,00	7,00	371,00
	Potrubí čtyřhranné sk.l- pozink							0,00	0,00		
	dle m2 tvarovky čtyřhranné							0,00	0,00		
2.20	A nebo B do 800 mm tl. plechu 0,7 mm	m2	24,00	805,00	19 320,00	110,00	2 640,00	915,00	21 960,00	7,00	168,00
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO							0,00	0,00		
2.30	do průměru200 10% tvarovek	bm	10,00	525,00	5 250,00	50,00	500,00	575,00	5 750,00	5,00	50,00
	PROTIPOŽ. IZOLOACE POTRUBÍ DLE										
	OZNAČENÍ NA VÝKRESU:										
	IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI										
	1x POLEP. AL FOLIÍ NA TRNY							0,00	0,00		
2.60	tl. 60 mm odolnost 30 min	m2	40,00	265,00	10 600,00	80,00	3 200,00	345,00	13 800,00	3,00	120,00
	TEPELNE IZOLOACE POTRUBÍ DLE										
	OZNAČENÍ NA VÝKRESU:										
	IZOLACE POTRUBÍ DESKOU POPŘ. ROHOŽÍ										
	Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP										
	AL FOLIÍ NA TRNY							0,00	0,00		
2.61	tl 60 mm	m2	30,00	265,00	7 950,00	80,00	2 400,00	345,00	10 350,00	3,00	90,00
	MONTÁŽNÍ MATERIÁL							0,00	0,00		
2.90	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	kg	80,00	120,00	9 600,00	80,00	6 400,00	200,00	16 000,00	1,00	80,00
	Sazby							0,00	0,00		
2.95	Zhotovení otvorů	ks	18,00		0,00	250,00	4 500,00	250,00	4 500,00	0,00	0,00
Zařízení 2 - celkem					196 633,00		33 420,00	0,00	230 053,00		1 038,00
									0,00	0,00	
Zařízení 7									0,00	0,00	
Větrání přípravky									0,00	0,00	
VĚTRACÍ JEDNOTKA									0,00	0,00	
S REKUPERACÍ TEPLA									0,00	0,00	
7.01	EHR 280 D Akor Standard	ks	1,00	52 629,00	52 629,00	850,00	850,00	53 479,00	53 479,00	25,00	25,00
	P - 250m3/hod, 200Pa				0,00		0,00	0,00	0,00		
	O - 250m3/hod, 200Pa				0,00		0,00	0,00	0,00		
	účinnost ZZT min. 90%				0,00		0,00	0,00	0,00		
	vč. měření a regulace				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Regulace a řízení VZT zařízení				0,00		0,00	0,00	0,00		
7.01.a	Kabeláže a doplňkový materiál pro MaR	bm	20,00	81,00	1 620,00	45,00	900,00	126,00	2 520,00	0,25	5,00
	komunikační kabel				0,00		0,00	0,00	0,00		
	PROTIDĚŠŤOVÁ ŽALUZIE				0,00		0,00	0,00	0,00		
7.02	PRG 200 W	KS	1,00	2 089,00	2 089,00	250,00	250,00	2 339,00	2 339,00	1,00	1,00
	ZPĚTNÁ Klapka				0,00		0,00	0,00	0,00		
7.03	RSK 200	KS	1,00	543,00	543,00	250,00	250,00	793,00	793,00	1,00	1,00
	TALÍŘOVÝ VENTILY + ZDĚŘ + KROUŽEK				0,00		0,00	0,00	0,00		
7.04	DAVBR200	ks	2,00	306,00	612,00	200,00	400,00	506,00	1 012,00	0,50	1,00
	pro přívod				0,00		0,00	0,00	0,00		
7.05	DAVBR200	ks	2,00	306,00	612,00	200,00	400,00	506,00	1 012,00	0,50	1,00
	pro odvod				0,00		0,00	0,00	0,00		
	ŽALUZIOVÁ Klapka PLAST				0,00		0,00	0,00	0,00		
7.06	PER 200	ks	1,00	1 409,00	1 409,00	200,00	200,00	1 609,00	1 609,00	1,00	1,00
	OHEBNÁ HLINIKOVÁ HADICE										
	HLUKOVÉ IZOLOVANÁ tl.50 mm				0,00		0,00	0,00	0,00		
7.10	SONOFLEX 203	bm	20,00	425,80	8 516,00	80,00	1 600,00	505,80	10 116,00	2,00	40,00
	OHEBNÁ HLINIKOVÁ HADICE										
	PRO STŘEDOTLAKOU KLIMATIZACI										
	ELEKTRODESIGN				0,00		0,00	0,00	0,00		
7.11	ALUFLEX 203	bm	10,00	211,50	2 115,00	80,00	800,00	291,50	2 915,00	0,50	5,00
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO				0,00		0,00	0,00	0,00		
7.30	do průměru200 40% tvarovek	bm	21,00	405,00	8 505,00	50,00	1 050,00	455,00	9 555,00	5,00	105,00
	TEPELNE IZOLOACE POTRUBÍ DLE										
	OZNAČENÍ NA VÝKRESU:										
	IZOLACE POTRUBÍ ROHOŽÍ										
	Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP										
	AL FOLIÍ NA TRNY				0,00		0,00	0,00	0,00		
7.61	tl 60 mm	m2	12,00	325,00	3 900,00	80,00	960,00	405,00	4 860,00	3,00	36,00

	MONTÁŽNÍ MATERIÁL				0,00		0,00	0,00	0,00		
7.90	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	kg	35,00	250,00	8 750,00	80,00	2 800,00	330,00	11 550,00	1,00	35,00
	Zařízení 7 - celkem				91 300,00		10 460,00		101 760,00		256,00
	Ostání náklady										
	Demontáže										
	VYÚSTKA IMOS										
D.02	VK1-R1 560x200	KS	10,00			60,00	600,00	60,00	600,00	4,00	40,00
D.03	VK1-R1 400x200	KS	12,00			60,00	720,00	60,00	720,00	3,00	36,00
	Potrubi čtyřhranné sk.I- pozink										
	dle m2 rovné potrubí čtyřhranné + tvarovky										
D.20	A nebo B do 800 mm tl. plechu 0,7 mm	m2	38,00			45,00	1 710,00	45,00	1 710,00	7,00	266,00
	Demontáže - celkem								3 030,00		342,00
	Sazby										
O.01	Likvidace odpadu	kg	300,00			25,00	7 500,00	25,00	7 500,00	1,00	300,00
O.02	Zaslepení VZT potrubí po demontáži	ks	3,00			100,00	300,00	100,00	300,00	1,00	3,00
	Režijní náklady								7 800,00		
	Sazby										
R.01	Doprava	ks	1,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
R.02	Vnitrostaveništní přesuny	ks	1,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
R.03	Přidružené a pomocné výkony	ks	1,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
R.04	Zednické přípomoci	ks	1,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
R.05	Zprovoznění a zkoušky systému	hod	40,00			400,00	16 000,00	400,00	16 000,00	0,00	0,00
R.06	Zaregulování a měření	hod	8,00			400,00	3 200,00	400,00	3 200,00	0,00	0,00
R.07	Koordinační činnosti	ks	1,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
R.08	Předávací dokumentace	ks	1,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
R.09	Projekt skutečného provedení	ks	1,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Režijní náklady - celkem								36 200,00		
	Ostání náklady - celkem								47 030,00		645,00

	STAVEBNÍ ÚPRAVY VE 2. NADZEMNÍM PODLAŽÍ KINA MORAVA VE VESELÍ NAD MORAVOU					
	D.1.5 ZTI					
	ROZPOČET					
	název					celkem kapitola
	REKAPITULACE					
PSV -721	KANALIZACE - dodávka, montáž					30 384
PSV -722	VODOVOD - dodávka, montáž					9 881
PSV - 725	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka , montáž					18 812
	CELKEM					59 078

STAVEBNÍ ÚPRAVY VE 2. NADZEMNÍM PODLAŽÍ KINA MORAVA VE VESELÍ NAD MORAVOU						
D.1.5 ZTI						
ROZPOČET						
položka	název	jedn.	množství		celkem	celkem kapitola
PSV - 721	KANALIZACE - dodávka, montáž					
	Potrubí plastové přípojovací a odpadní - systém HT - dodávka, montáž				30 384,45	
1	DN 40	m	5,00	290,00	1 450,00	
2	DN 50	m	3,00	325,00	975,00	
3	DN 70	m	10,00	431,00	4 310,00	
4	DN 100	m	10,00	1 030,00	10 300,00	
5	Zápachová uzávěrka - napojení přepadu od PV	ks	1,00	987,00	987,00	
6	Zápachová uzávěrka - napojení kondenzátu	ks	2,00	1 086,00	2 172,00	
7	Podlahová vpust se suchou zápachovou uzávěrkou	ks	2,00	2 273,00	4 546,00	
8	Přívzdušňovací odpadní ventil DN 40	ks	1,00	486,00	486,00	
9	Napojení na stávající odpadní potrubí	ks	2,00	894,00	1 788,00	
10	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek	ks	3,00	714,00	2 142,00	
11	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	28,00	25,00	700,00	
12	Přesun hmot	%	1,77	298,56	528,45	
PSV - 722	VODOVOD - dodávka, montáž					
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar PN 20 - dodávka, montáž				9 881,17	
13	d20	m	6,00	263,00	1 578,00	
14	d25	m	6,00	326,00	1 956,00	
	Návleková izolace na potrubí tl.do 10 mm - dodávka, montáž					
15	DN 15	m	6,00	97,00	582,00	
16	DN 20	m	6,00	107,00	642,00	
17	Kulový kohout voda DN 15	ks	1,00	327,00	327,00	
18	Kulový kohout voda DN 20	ks	1,00	481,00	481,00	
19	Kulový kohout voda DN 15 s vypouštěním	ks	1,00	576,00	576,00	
20	Kombinovaný ventil - PV + ZK DN 15	ks	1,00	703,00	703,00	
21	Vyvedení a upevnění výpustek vč. nástěnky	ks	3,00	257,00	771,00	
22	Napojení na stávající vodovod	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	
23	Tlaková zkouška potrubí	m	12,00	25,00	300,00	
24	Proplach a desinfekce potrubí	m	12,00	25,00	300,00	
25	Přesun hmot	%	1,70	97,16	165,17	
PSV - 725	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka , montáž				18 812,30	
26	Baterie stojanková páková dřez vč. rohových ventilů	soub	1,00	3 400,00	3 400,00	
27	Zápachová uzávěrka dřezová DN 50	soub	1,00	329,00	329,00	
28	Výtokový ventil nástěnný pračkový , zápachová uzávěrka pračková	soub	1,00	1 542,00	1 542,00	
29	El. ohříváč vody stojatý - 20 l , 2,0 kW	soub	1,00	13 500,00	13 500,00	
30	Přesun hmot	%	0,22	187,71	41,30	
Náklady stavby - celkem						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **09171100** **Kino Veselí nad Moravou - sociální zařízení**

Objekt: **SO 01** **Oprava sociálního zařízení**

Rozpočet: **6** **Oprava sociálního zařízení**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **AB stavby s.r..** IČO: **25524232**
Košíky 78 DIČ: **CZ25524232**
687 04 Traplice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			477 468,09
PSV			1 122 014,61
MON			37 000,00
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			
Celkem			1 646 482,70

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 646 482,70 CZK
Základní DPH	21 %	345 761,37 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH **1 992 244,07 CZK**

14. 07. 2023

ve Veselí n/ Mor. dne 13.07.2023



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 180,00	1
6	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			101 357,45	6
64	Výplně otvorů	HSV			238 578,00	14
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 700,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 510,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			71 399,60	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 855,21	1
711	Izolace proti vodě	PSV			24 931,07	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			32 500,00	2
725	Zařizovací předměty	PSV			675 463,00	41
730	Ústřední vytápění	PSV			840,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			90 160,00	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			66 789,72	4
781	Obklady keramické	PSV			222 100,82	13
784	Malby	PSV			9 230,00	1
M21	Elektromontáže	MON			22 000,00	1
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			15 000,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			21 887,83	1
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	1
Cena celkem					1 646 482,70	100

000 000 000 000
 000 000 000 000
 000 000 000 000

Položkový rozpočet

S:	09171100	Kino Veselí nad Moravou - sociální zařízení
O:	SO 01	Oprava sociálního zařízení
R:	6	Oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				18 180,00
1	346244313	Obezdivky geberitů	m2	18,00000	1 010,00	18 180,00
Díl: 6		Úpravy povrchů vnitřní				101 357,45
2	602011141	Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	142,00000	142,00	20 164,00
3	612421615	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	197,30000	266,50	52 580,45
4	612481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	142,00000	201,50	28 613,00
Díl: 64		Výplně otvorů				238 578,00
5	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	3,00000	997,00	2 991,00
6	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 16 cm	kus	2,00000	997,00	1 994,00
7	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	9,00000	997,00	8 973,00
8	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm	kus	5,00000	1 224,00	6 120,00
9	1	D+M vnitřní dveře, dub, 600/1970 vč. kování	kus	9,00000	11 500,00	103 500,00
10	2	D+M vnitřní dveře, dub, 700/1970 vč. kování	kus	2,00000	11 500,00	23 000,00
11	3	D+M vnitřní dveře, dub, 800/1970 vč. kování	kus	8,00000	11 500,00	92 000,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				12 700,00
12	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	100,00000	127,00	12 700,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 510,00
13	952901111	Hrubé vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	54,00000	65,00	3 510,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				71 399,60
14	621901111	Ubroušení výstupků betonu po odsekání dlažby	m2	54,00000	202,50	10 935,00
15	965081712	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, , dlaždice keramické	m2	54,00000	103,50	5 589,00
16	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	19,00000	19,60	372,40
17	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	30,20000	443,00	13 378,60
18	978059521	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	197,30000	102,00	20 124,60
19	9691	Demontáže stávajících rozvodů kanalizace a vodovodu	kpl	1,00000	11 000,00	11 000,00
20	9692	Demontáže stávajících rozvodů elektro	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 855,21
21	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	11,43296	862,00	9 855,21
Díl: 711		Izolace proti vodě				24 931,07
22	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Aquafin 2K (fa Schömburg), proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	27,00000	562,00	15 174,00
23	711212601	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	49,00000	184,00	9 016,00
24	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	154,39000	4,80	741,07
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				32 500,00
25	720	Rozvody vody a kanalizace	kpl	1,00000	22 500,00	22 500,00
26	7201	Stavební přípomoc pro rozvody	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				675 463,00
27	72501	D+M WC závěsné, sedátko	kus	9,00000	4 800,00	43 200,00
28	72502	D+M WC závěsné - invalida, sedátko, madla, signalizace	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00
29	72503	Ohřivač TUV 50 l	kpl	1,00000	10 400,00	10 400,00

Položkový rozpočet

S:	09171100	Kino Veselí nad Moravou - sociální zařízení
O:	SO 01	Oprava sociálního zařízení
R:	6	Oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
30	72504	D+M osvěžovače vzduchu Ecostep F1	kus	4,00000	795,00	3 180,00
31	72505	D+M pisoárové zástěny - keram.	soub	1,00000	4 365,00	4 365,00
32	72506	D+M pisoár vč. senzorů	kpl	4,00000	12 400,00	49 600,00
33	72507	D+M bezvodých pisoárů Ecostep P1.1	kus	4,00000	21 500,00	86 000,00
34	72508	D+M dávkovače mýdla Ecostep S2	kus	6,00000	2 286,00	13 716,00
35	72509	D+M osoušeče rukou Ecostep F1	kus	4,00000	32 800,00	131 200,00
36	72510	D+M dezinfekce rukou Eccostepp D2	kus	2,00000	2 550,00	5 100,00
37	72511	D+m podlahové vpusti Ecostep	kus	1,00000	2 607,00	2 607,00
38	72512	D+M zásobníku na papírové ručníky	kus	6,00000	1 614,00	9 684,00
39	72513	D+m zásobníku na toaletní papír	kus	11,00000	1 906,00	20 966,00
40	72514	D+M přebalovací pult wc ženy	kpl	1,00000	8 145,00	8 145,00
41	72515	D+M zrcadel	kus	9,00000	4 500,00	40 500,00
42	72516	D+M umyvadel na desku vč. stojánové baterie a desky pro umyvadla	soubor	9,00000	10 000,00	90 000,00
43	72517	Demontáž stávající zdravotnické	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
44	28696750	D+M Modul-WC ovl.zepředu Geberit, tlačítko	kus	11,00000	10 800,00	118 800,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				840,00
45	730	Demontáže stávajících radiátorů a montáž nových žebříků v předsiních WC, zasekání rozvodů - 4 ks	kpl	1,00000	840,00	840,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				90 160,00
46	767587001	Podhledy Thermatex, rošt, kazety 60 x 60 cm, včetně dodávky kazet	m2	55,00000	1 540,00	84 700,00
47	76701	Poklop pro zadláždění 60/60cm	kpl	1,00000	5 460,00	5 460,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				66 789,72
48	771212117	Kladení dlažby keramické do TM	m2	54,00000	650,00	35 100,00
49	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	99,00000	35,00	3 465,00
50	59764206	Dlažba dle výběru investora	m2	59,40000	400,00	23 760,00
51	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	572,40000	7,80	4 464,72
Díl: 781		Obklady keramické				222 100,82
52	781475115	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele	m2	197,30000	650,00	128 245,00
53	59781345	Obklad 10/10cm bílý mat	m2	213,03000	400,00	85 212,00
54	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	2 010,19000	4,30	8 643,82
Díl: 784		Malby				9 230,00
55	784195212	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	142,00000	65,00	9 230,00
Díl: M21		Elektromontáže				22 000,00
56	210	Rozvody elektroinstalace	kpl	1,00000	22 000,00	22 000,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				15 000,00
57	25501	Oprava VZT soc. zař. - odhad	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				21 887,83
58	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP shoz, nošení	t	16,81093	350,00	5 883,83
59	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,81093	252,00	4 236,35
60	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	168,10930	25,00	4 202,73
61	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,81093	450,00	7 564,92
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 000,00
62	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Harmonogram prací 90nů realizace

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
 24.07.2023- 31.07.2023- 7.8.2023- 14.8.2023- 21.8.2023- 28.8.2023- 4.9.2023- 11.9.2023- 18.9.2023- 25.9.2023- 2.10.2023- 9.10.2023- 3-
 30.7.2023 -6.8.2023 13.8.2023 20.8.2023 27.8.2023 3.9.2023 10.9.2023 17.9.2023 24.9.2023 1.10.2023 8.10.2023 15.10.2023 20.10.2023 Přední stavby

Převzetí staveniště

Stavební úpravy kina		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
3	Svislé a kompletní konstrukce													
342	Sádkartonové konstrukce													
4	Vodorovné konstrukce													
61	Úpravy povrchů vnitřní													
63	Podlahy a podlahové konstrukce													
94	Lešení a stavební výtahy													
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách													
96	Bourání konstrukcí													
99	Staveništní přesun hmot													
713	Izolace tepelné													
720	Zdravotechnická instalace													
730	Ústřední vytápění													
766	Konstrukce truhlářské													
766.1	Protipožární uzávěry													
767	Konstrukce zámečnické													
772.1	Kamenné výrobky													
776	Podlahy povlakové													
777	Podlahy ze syntetických hmot													
781	Obklady keramické													
783	Nátěry													
784	Malby													
787.1	Sklenářské výrobky													
M21	Elektromontáže													
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky													
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení													
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot													
VN	Vedlejší náklady													
ON	Ostatní náklady													
Cena celkem		7 265 759,99												
		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6
		24.07.2023- 31.07.2023- 7.8.2023- 14.8.2023- 21.8.2023- 28.8.2023- 4.9.2023- 11.9.2023- 18.9.2023- 25.9.2023- 2.10.2023- 9.10.2023- 3-30.7.2023 -6.8.2023 13.8.2023 20.8.2023 27.8.2023 3.9.2023 10.9.2023 17.9.2023 24.9.2023 1.10.2023 8.10.2023 15.10.2023 20.10.2023												
Sociální zařízení kina 1NP		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
3	Svislé a kompletní konstrukce													
6	Úpravy povrchů vnitřní													
64	Výplně otvorů													
94	Lešení a stavební výtahy													
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách													
96	Bourání konstrukcí													
99	Staveništní přesun hmot													
711	Izolace proti vodě													
720	Zdravotechnická instalace													
725	Zařizovací předměty													
730	Ústřední vytápění													
767	Konstrukce zámečnické													
771	Podlahy z dlaždic a obklady													
781	Obklady keramické													
784	Malby													
M21	Elektromontáže													
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení													
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot													
VN	Vedlejší náklady													
Cena celkem		1 646 482,70 Kč							provoz restaurace neomezen					

provoz restaurace neomezen do 31.8.2023

práce v 1NP budou zahájeny od 1.9.2023

uzavření restaurace v 1NP od 1.9.2023

do 9.10.2023