



Rekapitulace výkazů výměr

Datum: 16.6.2023

Objednatel: Lesy ČR, s.p., LS Vítkov

IČ: 42196451


DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: STAMEX spol. s r.o.

IČ: 64084256

DIČ: CZ64084256

Za zhotovitele: 



Stavba - název	Cena v Kč bez DPH:
1-Linka - 721F01a/G14	18.376,80
Linky-revír Nové Vrbno-720C02a/03a,721C/D	17.487,60
Revír Nové Vrbno-linka 720B04/05, 720C5	79.138,80
Cena celkem v Kč bez DPH	115.003,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Linky - revír Nové Vrbno - 720C02a/03a, 721C/D

Místo:

Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 487,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 487,60

D 1

Zemní práce

17 487,60

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	58,500	197,60	11 559,60
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV

130,00*3,00*0,16

58,500

3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	390,000	15,20	5 928,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------


PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV

130,00*3,00

390,000



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Linky - revír Nové Vrbno - 720C02a/03a, 721C/D
Objekt: 1 - Linka - 721F01a/G14

Místo: Datum: 13. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 18 376,80

D HSV Práce a dodávky HSV 18 376,80


D 1 Zemní práce 18 376,80

2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	63,000	197,60	12 448,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	
W	100,00*3,00*0,15	45,000
W	30,00*3,00*0,20	18,000
W	Součet	63,000

1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	390,000	15,20	5 928,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	
W	130,00*3,00	390,000



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revír Nové Vrbno - linka 720B04/05, 720C5

Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 79 138,80

D HSV Práce a dodávky HSV 79 138,80

D 1 Zemní práce 79 138,80

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	324,000	176,70	57 250,80
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3						
W	160,00*3,00*0,25				120,000		
W	160,00*3,00*0,20				96,000		
W	160,00*3,00*0,20				96,000		
W	"průlehy"(2,50*4,00*0,30)*4				12,000		
W	Součet				324,000		

2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 440,000	15,20	21 888,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění						
W	(320+160)*3,00				1 440,000		

