

SMLOUVA O DÍLO**Krásné Pole 1 a 3****č. 21/I,N/956456,241008/2023/74**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

DREDGER s.r.o.

se sídlem Dubina 30, 362 72 Šemnice

IČO: 263 53 571

DIČ: CZ26353571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14845

zastoupená: Ing. Alicí Dvořákovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

číslo účtu: 211942321/0300

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **„Krásné Pole 1 a 3“**, evidenční číslo zakázky: **S956/2023/031**, a to dle projektové dokumentace Krásné Pole 1 a 3, vypracované společností AV ProENVI, s.r.o., se sídlem Praha 6 – Lysolaje, Kolonka 118/8, PSČ 16500, IČO 283 64 643 (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“), a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci náhrad ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
3. Předmětem závazku je oprava bezpečnostního přelivu před betonováním návodního líce u nádrže č. 1. Bezpečnostní přeliv u nádrže č. 3 bude kompletně zbourán a vystavěn nový při

zachování stávajících parametrů. Zároveň budou na spodních výpustích vyměněny dřevěné dluže a provedena oprava pochozí částí lávek.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného souhlasu s provedením ohlášené stavby vydaného Městským úřadem Varnsdorf ze dne 8. 3. 2023 pod č. j. OŽP/1442/2023/SimII.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - aktualizace a doplnění povodňového plánu,
 - zpracování geometrického plánu,
 - vyhotovení a projednání havarijního plánu,
 - zajištění vypuštění vodní nádrže zhotovitelem stavby vyhrazením dluží před započítím stavebních prací dle MPŘ VN,
 - vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě
 - informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: **17. 7. 2023**

Vypouštění rybníků je možné zahájit nejdříve 1. 8. 2023 běžného roku, stavební práce je možné provádět v období srpen až únor běžného roku.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, **nejpozději dne 31. 10. 2024**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního (roční plnění) harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném (jednotlivé měsíce) a finančním plnění (roční plnění) provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 396 901,12 Kč (slovy: jeden milion tři sta devadesát šest tisíc devět set jedna korun českých dvanáct haléřů bez DPH)**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré

náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 3

vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s.p., STOP Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce v roce 2023 bude činit 1 040 000 Kč bez DPH.

Tyto provedené práce (v roce 2023) budou stavebně dokončeny, předány objednateli a vyfakturovány do 31. 10. 2023.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
 - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
 - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než

prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
11. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace díla (stavby).
12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.
13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel

- předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
 17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
 18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
 19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážných lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o odpadech*“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot,

odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 21 zákona o odpadech,
- doklady o možnosti využití vybouraných hmot jako stavebního materiálu – výrobku v souladu se zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, zemin vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění díla (práci) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Pokud bude v průběhu stavby zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
30. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
31. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
32. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
33. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše

limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

34. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
35. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
36. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a případně u nich zajistit její splnění).
37. Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
 - e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,

- f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli na vyžádání nebo nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,

- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- geometrický plán.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném roce stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,

- d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 34 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
- 4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 - 5. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 - 6. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 33 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 - 7. V případě, že se kterékoli z prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 37 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 37 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
 - 8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 - 9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 37 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. V. odst. 37 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 37, písm. a) až j) smlouvy,
 - e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XI.**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují

elektronickými podpisy dle předchozí věty, je smlouva vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, připojují své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 - Časový a finanční (roční plnění) harmonogram provádění díla/postupu výstavby

V Teplicích, dne:


V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


Lesy České republiky, s.p.



Ing. Alice Dvořáková
jednatel
DREDGER s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: 2022-11_KP - KRÁSNÉ POLE 1 a 3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 396 901,12
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 396 901,12	293 349,24
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 690 250,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

1

Stavba:

2022-11_KP - KRÁSNÉ POLE 1 a 3

Místo:

Datum:

27. 3. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 396 901,12	1 690 250,36
SO 1	SO1 – Oprava bezpe...	142 573,20	172 513,57
SO 2	SO2 – Výměna hrad...	34 862,70	42 183,87
SO 3	SO3 - Oprava bezp...	1 018 746,93	1 232 683,79
SO 4	SO4 – Výměna hrad...	39 718,29	48 059,13
VON	VON - vedlejší a os...	161 000,00	194 810,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2022-11_KP - KRÁSNÉ POLE 1 a 3
Objekt:
SO 1 - SO1 – Oprava bezpe...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			142 573,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	142 573,20	21,00%	29 940,37
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			172 513,57
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-11_KP - KRÁSNÉ POLE 1 a 3
Objekt: SO 1 - SO1 – Oprava bezpe...
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 27. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	142 573,20
HSV - Práce a dodávky HSV	141 923,52
1 - Zemní práce	38 420,25
2 - Zakládání	63 013,70
4 - Vodorovné konstrukce	4 917,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 563,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 327,58
998 - Přesun hmot	1 681,35
PSV - Práce a dodávky PSV	649,68
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	649,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022-11_KP - KRÁSNÉ POLE 1 a 3
Objekt: SO 1 - SO1 – Oprava bezpe...

Místo: Datum: 27. 3. 2023
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 142 573,20

D HSV Práce a dodávky HSV 141 923,52

D 1 Zemní práce 38 420,25

1	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	35,330	202,00	7 136,66	CS ÚRS 2022 02
PP			Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253100					
2	K	124353100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3	m3	2,088	420,00	876,96	CS ÚRS 2022 02
PP			Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353100					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: uvažováno uložení na deponii prop další využití					
VV			"odtěžení stávajícího pohozy návodního líce před výkopem, plocha "tl."					
VV			8,35*0,25					
VV			Součet					
3	K	162551128	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	0,420	173,00	72,66	CS ÚRS 2022 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162551128					
VV			2,8*0,5*0,3 "káen z KP 3 pro opěrnou patku návodního líce"					
VV			Součet					
4	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	162,220	148,00	24 008,56	CS ÚRS 2022 02
PP			Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/166151101					
VV			"vícenásobné přehození podle vzdálenost po provedení výkopů"					
VV			4,7*5 "dle řezu C"					
VV			6,48*4 "dle řezu D"					
VV			3,78*3 "dle řezu E"					
VV			20,35 "z výkopu pro křídlo"					
VV			Mezisoučet					
VV			"vícenásobné přehození zpět pro obsyp objektů"					
VV			4,7*5 "dle řezu C"					
VV			6,48*4 "dle řezu D"					
VV			3,78*3 "dle řezu E"					
VV			20,35 "z výkopu pro křídlo"					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
5	K	166151111	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	4,160	160,00	665,60	CS ÚRS 2022 02
PP			Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/166151111					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: určeno pro rozetřané pohozy a záhozy z návodního líce hráze					
VV			2,08*2 " zahrnuje přehození na hráz a zpět do výkopu"					
VV			Součet					
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	35,304	148,00	5 224,99	CS ÚRS 2022 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101					
7	K	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	1,850	16,10	29,79	CS ÚRS 2022 02
PP			Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181006112					
VV			1,85 "odečteno, dle situace"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,850			
8	K	181006122	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	4,995	63,90	319,18	CS ÚRS 2022 02
PP			Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181006122					
VV			1,35*3,7 "dle řezu H a situace"		4,995			
VV			Součet		4,995			
9	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,850	7,10	13,14	CS ÚRS 2022 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121					
10	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	4,995	12,00	59,94	CS ÚRS 2022 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vzdušní líc a koruny hráze - za použití zúrodnitelné zeminy					
11	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,114	112,00	12,77	CS ÚRS 2022 02
PP			osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: cca 5 kg na 300 m2 tj. 16 g osiva na 1m2 travníku					
VV			(1,85+4,995)/300*5		0,114			
VV			Součet		0,114			
D 2			Zakládání				63 013,70	
12	K	274315512	Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	5,692	4 230,00	24 077,16	CS ÚRS 2022 02
PP			Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274315512					
VV			"přibetonávka návodního líce BP dle výkresu D.1"					
VV			(6,5+0,6)*1,1*0,2 "dle řezu C"		1,562			
VV			6,5*1,3*0,2 "dle řezu D"		1,690			
VV			2,1*1,6*0,2 "dle řezu E a F"		0,672			
VV			Mezisoučet		3,924			
VV			"zavazovací křídlo dle řezu F a H"					
VV			1,7*((0,3+1)/2)*1,6		1,768			
VV			Součet		5,692			
13	K	326351111	Bednění betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. do 1 m	m2	26,980	585,00	15 783,30	CS ÚRS 2022 02
PP			Bednění betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. do 1 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/326351111					
VV			(0,6+6,5)*1,1 +6,5*1,3+2,1*1,6 "dle řezu A"		19,620			
VV			1,6*1,7*2+1,2*1,6 "dle řezu F a H"		7,360			
VV			Součet		26,980			
14	K	27536202_R	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,144	60 000,00	8 640,00	
PP			Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: síť výztužná svařovaná KARI KY 50, 150 x 150 mm, D 8 mm, 3 x 2 m, tíha 5,4 kg /m2					
VV			(7,1*1+6,5*1,2+3,0*1,5)*0,0054 "výztuž základu"		0,105			
VV			3,75*1,6*0,0054 "výztuž křídla, dle řezu F"		0,032			
VV			Mezisoučet		0,137			
VV			0,137*0,05 "prostřih 5%"		0,007			
VV			Součet		0,144			
15	K	153271111	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli BSt 500 do malty hloubky do 200 mm, průměru do 10 mm	kus	97,000	119,00	11 543,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli BSt 500 do malty hloubky do 200 mm, průměru do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153271111					
VV			(7,1*1+6,5*1,2+3,0*1,5)*5 "pro uchycení výztuže"		97,000			
VV			Součet		97,000			
16	K	451315117	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 25/30	m2	6,720	442,00	2 970,24	CS ÚRS 2022 02
PP			Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315117					
VV			"přibetonávka návodního líce BP dle výkresu D.1"					
VV			(6,5+0,6)*0,3 "dle řezu C"		2,130			
VV			6,5*0,3 "dle řezu D"		1,950			
VV			2*0,3 "dle řezu E a F"		0,600			
VV			Mezisoučet		4,680			
VV			"zavazovací křídlo dle řezu F a H"					
VV			1,7*1,2		2,040			
VV			Součet		6,720			
D 4			Vodorovné konstrukce				4 917,36	
17	K	46121171-R	Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár	m3	0,420	5 000,00	2 100,00	
PP			Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - za použití vybouraného kamene z KP1 - z položk odečtená cena na nákup nového kamene - doprava kamen z KP 3 zohledněna v položce nma přesun</i> 2,8*0,5*0,3 "opěrná pata návodního líce" Součet								
	P				0,420			
	VV				0,420			
18	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	0,305	1 290,00	393,45	CS ÚRS 2022 02
PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm <i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/464531112 2,6*2,8*0,3 - 1,879 "doplnění pohozu kamenivem na vzdušní líc - využitelný objekt kameniva" Součet								
	VV				0,305			
	VV				0,305			
19	K	46453111-R	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	1,879	1 290,00	2 423,91	
PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - použití původního pohozu - kámen odečtený z položky - doplnění kameniva pro chybějící objem pohozu řešeno samostatnou položkou</i> "použití původního kameniva ze vzdušného líce, předpokald 90% využitelnost" 8,35*0,25*0,9 Součet								
	VV				1,879			
	VV				1,879			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 563,28	
20	K	628635512	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním	m2	20,775	701,00	14 563,28	CS ÚRS 2022 02
PP Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním <i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628635512 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - vzdušný líc a koruna přelivu a opěrných zdí dle výkresu, + - uvažována malta styková MC25 pojivo CEM I kamenivo frakce 0/4</i> "vzdušní líc kamenných zdí přelivu dle výkresu D.1" (6,5+0,6)*0,35 "dle řezu C" 6,5*0,67 "dle řezu D" ((0,85+2)/2)*3 "dle řezu E a F" Mezisoučet (12,95+3,15)*0,6 "koruna přelivu" Součet								
	VV				2,485			
	VV				4,355			
	VV				4,275			
	VV				11,115			
	VV				9,660			
	VV				20,775			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 327,58	
21	K	938903113	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	20,775	344,00	7 146,60	CS ÚRS 2022 02
PP Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene <i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938903113 "vzdušní líc kamenných zdí přelivu dle výkresu D.1" (6,5+0,6)*0,35 "dle řezu C" 6,5*0,67 "dle řezu D" ((0,85+2)/2)*3 "dle řezu E a F" Mezisoučet (12,95+3,15)*0,6 "koruna přelivu" Součet								
	VV				2,485			
	VV				4,355			
	VV				4,275			
	VV				11,115			
	VV				9,660			
	VV				20,775			
22	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	40,395	140,00	5 655,30	CS ÚRS 2022 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou <i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: uvažováno: - očištění ploch před provedením předbetonávky BP - ploch před provedením spárování</i> "vzdušní líc kamenných zdí přelivu dle výkresu D.1" (6,5+0,6)*0,35 "dle řezu C" 6,5*0,67 "dle řezu D" ((0,85+2)/2)*3 "dle řezu E a F" Mezisoučet (12,95+3,15)*0,6 "koruna přelivu" "před přibetonávkou návodního líce BP dle výkresu D.1" (6,5+0,6)*1,1 "dle řezu C" 6,5*1,3 "dle řezu D" 2,1*1,6 "dle řezu E a F" Mezisoučet Součet								
	VV				2,485			
	VV				4,355			
	VV				4,275			
	VV				11,115			
	VV				9,660			
	VV				7,810			
	VV				8,450			
	VV				3,360			
	VV				29,280			
	VV				40,395			
23	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	m2	18,970	344,00	6 525,68	CS ÚRS 2022 02
PP Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A) <i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985324111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - nátěr betonového zdiva před napuštěním VN vodou, zajištění nenasákavosti betonu - např. pomocí sikagard 700s</i>								
P								
VV			"nátěr povrchu betonu - přeliv"					
VV			0,2*13,55 "koruna betonové kce"		2,710			
VV			7,1*1,1+6,5*1,3 "líc betonové kce před zásypem"		16,260			
VV			Součet		18,970			
D		998	Presun hmot				1 681,35	
24	K	998332011	Presun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	5,095	330,00	1 681,35	CS ÚRS 2022 02
PP Online PSC <i>Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011								
D		PSV	Práce a dodávky PSV				649,68	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				649,68	
25	K	711191011	Provedení nátěru adhezniho můstku na ploše svislé S	m2	21,060	26,70	562,30	CS ÚRS 2022 02
PP Online PSC <i>Provedení nátěru adhezniho můstku na ploše svislé S</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711191011								
VV			7,1*1,1+6,5*1,3+3,0*1,6 "plocha přelivu pod očištění a před provedením betonáže"		21,060			
VV			Součet		21,060			
26	M	58585000	adhezni můstek pro savé i nesavé podklady	kg	0,667	131,00	87,38	CS ÚRS 2022 02
PP <i>adhezni můstek pro savé i nesavé podklady</i>								
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: např.: Můstek adhezni Den Braven nebo Můstek adhezni penetrační Soudal Spotřeba: cca 0,25 kg/m2</i>								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2022-11_KP - KRÁSNÉ POLE 1 a 3
Objekt:
SO 2 - SO2 – Výměna hrad...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			34 862,70
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	34 862,70	21,00%	7 321,17
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	42 183,87

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2022-11_KP - KRÁSNÉ POLE 1 a 3
Objekt:
SO 2 - SO2 – Výměna hrad...
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 27. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		34 862,70
HSV - Práce a dodávky HSV		16 560,98
4 - Vodorovné konstrukce		7 265,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		8 335,83
997 - Přesun sutě		600,00
998 - Přesun hmot		359,37
PSV - Práce a dodávky PSV		18 301,72
762 - Konstrukce tesařské		18 301,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022-11_KP - KRÁSNÉ POLE 1 a 3
Objekt: SO 2 - SO2 – Výměna hrad...

Místo: Datum: 27. 3. 2023
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 34 862,70

D HSV Práce a dodávky HSV 16 560,98

D 4 Vodorovné konstrukce 7 265,78

1	K	421953112	Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné montáž	m2	4,980	516,00	2 569,68	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné montáž							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421953112							
VV	7*0,75-9*0,04*0,75 "plocha podkla lávky KP1, odečteny příčníky"				4,980			
VV	Součet				4,980			

2	M	60516111	řezivo modřínové sušené tl 50mm	m3	0,311	15 100,00	4 696,10	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	---------------------------------	----	-------	-----------	----------	----------------

PP	řezivo modřínové sušené tl 50mm			
VV	"montážní hranoly"			
VV	7*2*0,04*0,06	"hranoly pro lávku KP1"		0,034
VV	0,034*0,1	"prorež a ztráty při úpravě pvků 10%"		0,003
VV	"fošny na podlahy"			
VV	(7-9*0,04)*0,75*0,05	" materiál pro lávky KP1, odečteny příčníky"		0,249
VV	0,249*0,1	"prorež a ztráty při úpravě pvků 10%"		0,025
VV	Součet			0,311

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 335,83

3	K	934956123	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouze požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm	m2	2,178	3 230,00	7 034,94	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouze požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/934956123							
VV	"hradíky upravená podle výkresu D.3"							
VV	0,22*0,55*18 "hradíky pro KP1"				2,178			
VV	Součet				2,178			

4	K	9369410R	Osazování doplňkových ocelových součástí včetně dodání háků k dlouhým	kg	1,800	500,00	900,00	
---	---	----------	---	----	-------	--------	--------	--

PP	Osazování doplňkových ocelových součástí včetně dodání háků k dlouhým							
P	Poznámka k položce: Obsahuje dodání háků, jejich montáž ocelová , ohábaná půlsovina, délky 120 mm ohýbaná, pozink, tl. plechu 2,5 mm, šířka 20 mm délka 135 mm, viz detail na D.3 celkem pro KP1 - 18 ks celkem pro KP3 - 20 ks kotveno dvojicí vrutů 76 ks							
VV	18*0,1				1,800			
VV	Součet				1,800			

5	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	4,980	80,50	400,89	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521812							
VV	7*0,75-9*0,04*0,75 "plocha podkla lávky KP1, odečteny příčníky"				4,980			
VV	Součet				4,980			

D 997 Přesun sutě 600,00

6	K	9973215-R1	Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souví	t	0,120	5 000,00	600,00	
---	---	------------	---	---	-------	----------	--------	--

PP	Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností - zahrnuje likvidaci dřevěných částí lávky a likvidaci dloužové stěny							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: - např. řízená skládka EKO Varnsdorf (vzd. 20 km) 1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopisti nebo na násypisti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů). 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných hmot a sutí, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje. 4. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 6. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné listky, popř. čestné prohlášení). 9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

D 998

Přesun hmot

359,37

7	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	1,089	330,00	359,37	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

VV

0,519+0,57

1,089

VV

Součet

1,089

D PSV

Práce a dodávky PSV

18 301,72

D 762

Konstrukce tesařské

18 301,72

8	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	1,000	2 090,00	2 090,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: úprava fošen pro pochozí část lávek na místě stavby

9	K	762081340	Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné fošny šířky do 140 mm	m	18,700	32,00	598,40	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP

Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné fošny šířky do 140 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081340

VV

"profilování dluže vytvoření drážky"

VV

0,55*2*16+0,55*1*2 "dluže pro KP1"

18,700

VV

Součet

18,700

10	K	762081510	Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny	m2	9,960	107,00	1 065,72	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081510

VV

(7-9*0,04)*0,75*2

9,960

VV

Součet

9,960

11	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	13,470	1 080,00	14 547,60	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083122

VV

8*4*(0,2*0,75*2+0,75*0,04*2+0,2*0,04*2) "prkna pro KP1"

12,032

VV

7*0,04*2+7*0,06*2+16*0,04*0,06 "hranoly pro lávku KP1"

1,438

VV

Součet

13,470

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2022-11_KP - KRÁSNÉ POLE 1 a 3
Objekt:
SO 3 - SO3 - Oprava bezp...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 018 746,93
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 018 746,93	21,00%	213 936,86
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 232 683,79
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-11_KP - KRÁSNÉ POLE 1 a 3

Objekt: SO 3 - SO3 - Oprava bezp...

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 27. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 018 746,93
HSV - Práce a dodávky HSV	1 018 746,93
1 - Zemní práce	118 232,72
2 - Zakládání	243 118,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	181 021,95
4 - Vodorovné konstrukce	72 001,22
8 - Trubní vedení	664,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	288 309,30
997 - Přesun sutě	76 269,05
998 - Přesun hmot	39 129,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022-11_KP - KRÁSNÉ POLE 1 a 3
Objekt: SO 3 - SO3 - Oprava bezp...

Místo: Datum: 27. 3. 2023
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 018 746,93

D HSV Práce a dodávky HSV 1 018 746,93

D 1 Zemní práce 118 232,72

1	K	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m2	7,410	436,00	3 230,76	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113105113							
VV	3,9*1,9				7,410			
VV	Součet				7,410			

2	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	m3	13,335	280,00	3 733,80	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na sucho							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203104							
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: uvažováno uložení kamenů v korté na samostatnou deponii, kámen bude uložen zpět po ukončení prací							
VV	(17,2+1,5)*0,55*1 "rovinaniny dle výkres D.2a"				10,285			
VV	6,1*0,5*1 "rovinanina v profilu budoucího stabilizačního pasu"				3,050			
VV	Součet				13,335			

3	K	119001402	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	2,500	582,00	1 455,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001402							
VV	2,5 "zajištění potrubí od dsponí výpusti"				2,500			
VV	Součet				2,500			

4	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	2,500	312,00	780,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001405							
VV	2,500 "zajištění potrubí a chráničky od patního drénu"				2,500			
VV	Součet				2,500			

5	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	70,845	202,00	14 310,69	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253100							
VV	"výkopy odečteny z CAD po řezech"							
VV	(2+1,4)*5,6 "výkopy řez B A c, vykres D.2a"				19,040			
VV	3*4,1 "výkopy u řez D, vykres D.2a"				12,300			
VV	2,6*2,8 "výkopy řez E, vykres D.2a"				7,280			
VV	2,6*1,9 "výkopy řez F, vykres D.2a"				4,940			
VV	2,6*1,5 "výkopy řez G, vykres D.2a"				3,900			
VV	Mezisoučet				47,460			
VV	5,3*2,8 "výkopy za zdi výtковоého objektu řez Al, vykres D.2b"				14,840			
VV	1,35*1,9 "bourání zdi výtковоého objektu řez C, vykres D.2b"				2,565			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 2,6*2,3 "bourání zdi výtkového objektu řez D, vykres D.2b"		5,980			
			VV Mezisoučet		23,385			
			VV Součet		70,845			
6	K	124353100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3	m3	2,900	420,00	1 218,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353100					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: uvažováno uložení na deponii pro další využití					
	VV		"odtěžení stávajícího pohození návodního líce před výkopem, plocha *tl."					
	VV		11,6*0,25 "opevnění návodního líce dle výkresu D.2a"		2,900			
	VV		Součet		2,900			
7	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	14,416	767,00	11 057,07	CS ÚRS 2022 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251251					
	VV		4,6*1,1*1+((2,5+3,8)/2)*1,35*2,2		14,416			
	VV		Součet		14,416			
8	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	123,216	148,00	18 235,97	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/166151101					
	VV		"vícenásobné přehození podle vzdálenost po provedení výkopů"					
	VV		19,05 "výkopy řez B A c, vykres D.2a"		19,050			
	VV		12,3*2 "výkopy u řez D, vykres D.2a"		24,600			
	VV		7,3*2 "výkopy řez E, vykres D.2a"		14,600			
	VV		5*3 "výkopy řez F, vykres D.2a"		15,000			
	VV		4*3 "výkopy řez G, vykres D.2a"		12,000			
	VV		Mezisoučet		85,250			
	VV		14,95 "výkopy za zdi výtkového objektu řez AI, vykres D.2b"		14,950			
	VV		2,6 "bourání zdi výtkového objektu řez C, vykres D.2b"		2,600			
	VV		6 "bourání zdi výtkového objektu řez D, vykres D.2b"		6,000			
	VV		Mezisoučet		23,550			
	VV		4,6*1,1*1+((2,5+3,8)/2)*1,35*2,2 "pro obsyp kolem pasu"		14,416			
	VV		Součet		123,216			
9	K	166151111	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	2,900	160,00	464,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/166151111					
	VV		11,6*0,25 "přehození kameniva z deponie - materiál pro opevnění návodního líce, dle situace výkresu D2a"		2,900			
	VV		Součet		2,900			
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	85,261	148,00	12 618,63	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101					
	VV		"zásyp úpděl objektu po řezech"					
	VV		(2+1,4)*5,6 "zásyp podél BP, řez B A c, vykres D.2a"		19,040			
	VV		3*4,1 "zásyp podél BP, řez D, vykres D.2a"		12,300			
	VV		2,6*2,8 "zásyp podél BP, řez E, vykres D.2a"		7,280			
	VV		2,6*1,9 "zásyp podél BP, řez F, vykres D.2a"		4,940			
	VV		2,6*1,5 "zásyp podél BP, řez G, vykres D.2a"		3,900			
	VV		Mezisoučet		47,460			
	VV		5,3*2,8 "zásyp za zdi výtkového objektu řez AI, vykres D.2b"		14,840			
	VV		1,35*1,9 "zásyp za zdi výtkového objektu řez C, vykres D.2b"		2,565			
	VV		2,6*2,3 "zásyp za zdi výtkového objektu řez D, vykres D.2b"		5,980			
	VV		4,6*1,1*1+((2,5+3,8)/2)*1,35*2,2 "obsyp kolem pasu"		14,416			
	VV		Mezisoučet		37,801			
	VV		Součet		85,261			
11	K	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	45,030	16,10	724,98	CS ÚRS 2022 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181006112					
	VV		(2+1,4+3)*1,7+2*1,35 "úseky kolem hráze, odečteno, dle situace c D2a"		13,580			
	VV		(3,3+5,3+3,3)*1,7 "úseky kolem výtkového objektu, odečteno, dle situace c D2b"		20,230			
	VV		3,3*1,7*2 "obě strany pasu, odečteno, dle situace c D2b"		11,220			
	VV		Součet		45,030			
12	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	45,030	7,10	319,71	CS ÚRS 2022 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121					
			VV (2+1,4+3)*1,7+2*1,35 "úseky kolem hráze,odečteno, dle situace c D2a"		13,580			
			VV (3,3+5,3+3,3)*1,7 "úseky kolem výtokového objektu,odečteno, dle situace c D2b"		20,230			
			VV 3,3*1,7*2 "obě strany pasu,odečteno, dle situace c D2b"		11,220			
			VV Součet		45,030			
13	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,751	112,00	84,11	CS ÚRS 2022 02
			PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
			P Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: cca 5 kg na 300 m2 tj. 16 g osiva na 1m2 travníku					
			VV 45,03/300*5		0,751			
			VV Součet		0,751			
14	K	R02	Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby a všechny SO, včetně všech souvisejících činností	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	

			PP Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby a všechny SO, včetně všech souvisejících činností					
			P Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - pro převod požadována min. světlost potrubí dle PD je DN.300 - převod vody se buduje pro všechny SO podle popisu v STZ, - u SO1 se předpokládá poúvez čerpání, staveniště odvodněné do potrubí spodní vypusti - čerpání kalovým čerpadlem při průtoku 18m3/hod - čerpání vody z pracovních rýh a rýh základů platí pro všechny SO V ceně jsou započteny 1. náklady na zřízení hrázek z vhodných zemín. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky. 2. náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek. 3. náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid. 4. náklady na: a) montáž, přeložení a demontáž potrubí a těsnění po dobu provozu b) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). 5. Potrubí a rukávce bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 6. Čerpání je uvažováno ve dne, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vstrojení jímky a potřebný materiál. 9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 4 m. 11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou položenou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy. 13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem apod.).					

		D 2	Zakládání				243 118,65	
15	K	274315512	Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	24,687	4 230,00	104 426,01	CS ÚRS 2022 02
			PP Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274315512					
			VV "základy u nového BP dle výkresu D.2a"					
			VV (2+4,4+2,6)*0,7*0,9 "dle řezu D"		5,670			
			VV 2,6*0,7*0,6 "dle řezu F"		1,092			
			VV 2,6*0,7*0,9 "dle řezu G"		1,638			
			VV 2,6*0,7*0,6 "dle řezu H"		1,092			
			VV 3*1,9*0,4 "dle řezu I"		2,280			
			VV Mezisoučet		11,772			
			VV "základ pro opravu výtoku a pas, dle výkresu D.2b"					
			VV 5,3*0,7*0,9 "pas podel dlažeb, řez AI a C"		3,339			
			VV 5,3*0,7*0,9 "základ podelné zdi, řez AI a C"		3,339			
			VV (6,1+1,9)*0,7*0,9 "základ příčné zdi a pas, řez AI a B, "		5,040			
			VV 1,9*0,7*0,9 "základ zdi, řez D"		1,197			
			VV Mezisoučet		12,915			
			VV Součet		24,687			
16	K	27536202_R	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,870	60 000,00	52 200,00	

			PP Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
			P Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: síť výztužná svařovaná KARI KY 50, 150 x 150 mm, D 8 mm, 3 x 2 m, tíha 5,4 kg /m2					
			VV "základy u nového BP dle výkresu D.2a"					
			VV (2+4,4+2,6)*4,4*0,0054"dle řezu D"		0,214			
			VV 2,6*3,85*0,0054 "dle řezu F"		0,054			
			VV 2,6*3,25*0,0054 "dle řezu G"		0,046			
			VV 2,6*2,65*0,0054 "dle řezu H"		0,037			
			VV 3*4.05*0,0054 "dle řezu I"		0,066			
			VV Mezisoučet		0,416			
			VV "základ pro opravu výtoku a pas, dle výkresu D.2b"					
			VV 5,3*2,65*0,0054 "pas podel dlažeb, řez AI a C"		0,076			
			VV 5,3*3,6*0,0054 "základ podelné zdi, řez AI a C"		0,103			
			VV (6,1+1,9)*2,65*0,0054 "základ příčné zdi a pas, řez AI a B, "		0,114			
			VV 11*2*0,0054 "základ zdi, řez D"		0,119			
			VV Mezisoučet		0,412			
			VV (0,417+0,412)*0,05 "prosth 5%"		0,041			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		0,870			
17	K	326351111	Bednění betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. do 1 m	m2	120,628	585,00	70 567,38	CS ÚRS 2022 02
PP			Bednění betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. do 1 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/326351111					
VV			" bednění základů u nového BP a návodní zeď, dle výkresu D.2a"					
VV			(2+4,4+2,6)*(0,9+2,9)+2,9*0,9 "dle řezu D"		36,810			
VV			2,6*(0,6+2,1) "dle řezu F"		7,020			
VV			2,6*(0,9+1,8) "dle řezu G"		7,020			
VV			2,6*(0,6+1,5) "dle řezu H"		5,460			
VV			3*1,9*0,4 "dle řezu I"		2,280			
VV			Mezisoučet		58,590			
VV			"bednění základů pro opravu výtoku a pas, dle výkresu D.2b"					
VV			5,3*0,9*2 "pas podél dlažeb, řez A1 a C"		9,540			
VV			5,3*(0,9+2,2) "základ podélné zdi, řez A1 a C"		16,430			
VV			1,5*1,0*2+9,4*0,9*2+1,5*1*2/2+1,95*1,3/2+1,35*1*2+1,9*0,9		27,098			
VV			"základ příčné zdi a pas, řez A1 a B, "					
VV			1,9*0,9+3,3*2,2 "základ zdi, řez D"		8,970			
VV			Mezisoučet		62,038			
VV			Součet		120,628			
18	K	451315117	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 25/30	m2	36,030	442,00	15 925,26	CS ÚRS 2022 02
PP			Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315117					
VV			"pod základy u nového BP dle výkresu D.2a"					
VV			(2,1+4,4+2,6)*0,9 "dle řezu D"		8,190			
VV			2,6*0,9 "dle řezu F"		2,340			
VV			2,6*0,9 "dle řezu G"		2,340			
VV			2,6*0,9 "dle řezu H"		2,340			
VV			3,2*0,6 "dle řezu I"		1,920			
VV			Mezisoučet		17,130			
VV			"pod základ pro opravu výtoku a pas, dle výkresu D.2b"					
VV			5,5*0,9 "pas podél dlažeb, řez A1 a C"		4,950			
VV			5,5*0,9 "základ podélné zdi, řez A1 a C"		4,950			
VV			(6,2+1,9)*0,9 "základ příčné zdi a pas, řez A1 a B, "		7,290			
VV			1,9*0,9 "základ zdi, řez D"		1,710			
VV			Mezisoučet		18,900			
VV			Součet		36,030			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
			181 021,95					
19	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upravené	m3	13,413	9 150,00	122 728,95	CS ÚRS 2022 02
PP			Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345					
VV			"nadrzáklad u nového BP dle výkresu D.2a"					
VV			(2+4,4+2,6)*0,3*1,75+(6,4+2,6)*0,25*0,7 "dle řezu D+koruna"		6,300			
VV			2,6*0,3*1,25+2,6*0,25*0,7 "dle řezu F+koruna"		1,430			
VV			2,6*0,3*0,65+2,6*0,25*0,7 "dle řezu G+koruna"		0,962			
VV			2,6*0,3*0,65+2,6*0,25*0,7 "dle řezu H+koruna"		0,962			
VV			Mezisoučet		9,654			
VV			"nadrzáklad pro opravu výtoku a pas, dle výkresu D.2b"					
VV			3,9*0,3*1,15*3,9*0,25*0,7 "nadrzáklad podél dlažeb, řez A1 a C+koruna"		0,918			
VV			1,35*0,3*1,15+1,7*1,15/2*0,3+2,35*0,25*0,7 "nadrzáklad příčné zdi u pasu, PB, řez A1 a B,+koruna "		1,170			
VV			2,6*0,3*1,15+2,6*0,25*0,7+0,7*1,3*0,7/2 "nadrzáklad zdi, řez D, sešíkmenní k pasu +koruna"		1,671			
VV			Mezisoučet		3,759			
VV			Součet		13,413			
20	K	326313412	Zdivo nadzákladové z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly objemu přes 3 m3 tř. C 25/30	m3	12,954	4 500,00	58 293,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Zdivo nadzákladové z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly objemu přes 3 m3 tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/326313412					
VV			"nadrzáklad u nového BP dle výkresu D.2a"					
VV			(2+4,4+2,6)*0,4*1,75 "dle řezu D"		6,300			
VV			2,6*0,4*1,25 "dle řezu F"		1,300			
VV			2,6*0,4*0,65 "dle řezu G"		0,676			
VV			2,6*0,4*0,65 "dle řezu H"		0,676			
VV			Mezisoučet		8,952			
VV			"nadrzáklad pro opravu výtoku a pas, dle výkresu D.2b"					
VV			3,9*0,4*1,15 "nadrzáklad podél dlažeb, řez A1 a C"		1,794			
VV			1,35*0,4*1,15+1,7*1,15/2*0,4 "nadrzáklad příčné zdi u pasu, PB, řez A1 a B, "		1,012			
VV			2,6*0,4*1,15 "nadrzáklad zdi, řez D, sešíkmenní k pasu započzerno u kamenného zdiva"		1,196			
VV			Mezisoučet		4,002			
VV			Součet		12,954			
D 4			Vodorovné konstrukce					
			72 001,22					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	451317111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm	m2	7,410	442,00	3 275,22	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451317111					
	VV		3,9*1,9 "dno výtokového objektu"		7,410			
	VV		Součet		7,410			
22	K	46321115R	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklinováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	13,335	3 500,00	46 672,50	
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklinováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zpětné využití kamene z rozebraných rovnain, - z ceny udečtený kámen,					
	VV		"zpětné uložení rovnain do dna koyta po ukončení konstrukci"					
	VV		(17,2+1,5)*0,55*1 "rovnainy dle výkres D.2a"		10,285			
	VV		6,1*0,5*1 "rovnainy v profilu budoucího stabilizačního pasu"		3,050			
	VV		Součet		13,335			
23	K	46453111-R	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	2,900	1 600,00	4 640,00	
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - použití původního pohozu - kámen odečtený z položky - doplnění kameniva pro chybějící objem pohozu řešeno samostatnou položkou					
	VV		"použití původního kameniva ze vzdušného líce"					
	VV		11,6*0,25 "opevnění návodního líce dle výkresu D.2a"		2,900			
	VV		Součet		2,900			
24	K	465511512	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 250 mm	m2	7,410	2 350,00	17 413,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465511512					
	VV		3,9*1,9 "dno výtokového objektu"		7,410			
	VV		Součet		7,410			
D		8	Trubní vedení				664,95	
25	K	8712281_R	Kladení drenážního potrubí z PE průměru do 150 mm	m	1,500	350,00	525,00	
	PP		Kladení drenážního potrubí z PE průměru do 150 mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odvodnění zdi					
	VV		"délka potrubí s přesahem" počet ks"					
	VV		0,75*2 "rub oeprné zdi, řez C a situace výkres D2b"		1,500			
	VV		Součet		1,500			
26	M	28613127	trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 63x3,8mm	m	1,500	93,30	139,95	CS ÚRS 2022 02
	PP		trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 63x3,8mm					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				288 309,30	
27	K	9603212-R	Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu	m3	19,521	13 300,00	259 629,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/9603212-R					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: z položky odečtený prán, remarkér a obsluha rozměry konstrukcí jsou odečteny z původního projektu					
	VV		2,15*0,6*1,8 "bourání betonového pasu řez I, výkres D.2a"		2,322			
	VV		16,8*0,9*0,7 "bourání betonového základu zdi řez I, výkres D.2a"		10,584			
	VV		(5,3+2,6+2,6)*0,9*0,7 "bourání betonového základu zd výtoku řez Al, C a D výkres D.2b"		6,615			
	VV		Součet		19,521			
28	K	962022491	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	22,944	1 250,00	28 680,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání zdíva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962022491					
D		997	Přesun sutě				76 269,05	
29	K	9973215-R1	Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	117,337	650,00	76 269,05	
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: UVAŽOVÁNA SUŤ Z BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ</i>					
D 998			Přesun hmot					
30	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	118,573	330,00	39 129,09	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2022-11_KP - KRÁSNÉ POLE 1 a 3

Objekt:

SO 4 - SO4 – Výměna hrad...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	39 718,29
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 718,29	21,00%	8 340,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	48 059,13
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2022-11_KP - KRÁSNÉ POLE 1 a 3
Objekt:
SO 4 - SO4 – Výměna hrad...
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 27. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		39 718,29
HSV - Práce a dodávky HSV		17 733,87
4 - Vodorovné konstrukce		8 271,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		9 273,04
997 - Přesun sutě		88,40
998 - Přesun hmot		101,31
PSV - Práce a dodávky PSV		21 984,42
762 - Konstrukce tesařské		21 984,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022-11_KP - KRÁSNÉ POLE 1 a 3
Objekt: SO 4 - SO4 – Výměna hrad...

Místo: Datum: 27. 3. 2023
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 39 718,29

D HSV Práce a dodávky HSV 17 733,87

D 4 Vodorovné konstrukce 8 271,12

1	K	421953112	Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné montáž	m2	5,670	516,00	2 925,72	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné montáž							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421953112							
VV	8*0,75-11*0,04*0,75 "plocha podkla lávky KP1, odečteny příčnický"				5,670			
VV	Součet				5,670			

2	M	60516111	řezivo modřínové sušené tl 50mm	m3	0,354	15 100,00	5 345,40	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	---------------------------------	----	-------	-----------	----------	----------------

PP	řezivo modřínové sušené tl 50mm			
VV	"montážní hranoly"			
VV	8*2*0,04*0,06	"hranoly pro lávku KP3"		0,038
VV	0,038*0,1	"prorež a ztráty při úpravě pvků 10%"		0,004
VV	"fošny na podlahy"			
VV	(8-11*0,04)*0,75*0,05	"plocha podkla lávky KP3, odečteny příčnický"		0,284
VV	0,284*0,1	"prorež a ztráty při úpravě pvků 10%"		0,028
VV	Součet			0,354

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 273,04

3	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	5,670	80,50	456,44	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521812							
VV	8*0,75-11*0,04*0,75 "plocha podkla lávky KP3, odečteny příčnický"				5,670			
VV	Součet				5,670			

4	K	934956123	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm	m2	2,420	3 230,00	7 816,60	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/934956123							
VV	"hradíky upravená podle výkresu D.3"				2,420			
VV	0,22*0,55*20 "hradíky pro KP3"				2,420			
VV	Součet				2,420			

5	K	9369410R	Osazování doplňkových ocelových součástí včetně dodání háků k dluzím	kg	2,000	500,00	1 000,00	
---	---	----------	--	----	-------	--------	----------	--

PP	Osazování doplňkových ocelových součástí včetně dodání háků k dluzím							
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsahuje dodání háků, jejich montáž ocelová, ohábaná púšovina, délky 120 mm ohýbaná, pozink, tl. plechu 2,5 mm, šířka 20 mm délka 135 mm, viz detail na D.3 celkem pro KP1 - 18 ks celkem pro KP3 - 20 ks kotveno dvojicí vrutů 76 ks							
VV	20*0,1				2,000			
VV	Součet				2,000			

D 997 Přesun sutě 88,40

6	K	9973215-R1	Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	0,136	650,00	88,40	
---	---	------------	---	---	-------	--------	-------	--

PP	Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy - zahrnuje likvidaci dřevěných částí lávky a likvidaci dluzové stěny							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: - např. řízená skládka EKO Varnsdorf (vzd. 20 km) 1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopisti nebo na násypisti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů). 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných hmot a sutí, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje. 4. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 6. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné listky, popř. čestné prohlášení). 9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

D 998 Přesun hmot 101,31

7	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,307	330,00	101,31	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

VV 0,275+0,032

0,307

VV Součet

0,307

D PSV Práce a dodávky PSV 21 984,42

D 762 Konstrukce tesařské 21 984,42

8	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	1,000	2 090,00	2 090,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: úprava fošen pro pochozí část lávek na místě stavby

9	K	762081340	Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné fošny šířky do 140 mm	m	20,900	32,00	668,80	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné fošny šířky do 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081340

VV "profilování dluže vytvoření drážky"

VV 0,55*2*18+0,55*1*2 "dluže pro KP3"

20,900

VV Součet

20,900

10	K	762081510	Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny	m2	11,340	107,00	1 213,38	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081510

VV (8-11*0,04)*0,75*2

11,340

VV Součet

11,340

11	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	16,678	1 080,00	18 012,24	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083122

VV 10*4*(0,2*0,75*2+0,75*0,04*2+0,2*0,04*2) "prkna pro KP3"

15,040

VV 8*0,04*2+8*0,06*2+16*0,04*0,06 "hranoly pro lávku KP3"

1,638

VV Součet

16,678

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2022-11_KP - KRÁSNÉ POLE 1 a 3
Objekt:
VON - VON - vedlejší a os...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			161 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	161 000,00	21,00%	33 810,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	194 810,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-11_KP - KRÁSNÉ POLE 1 a 3

Objekt: VON - VON - vedlejší a os...

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 27. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	161 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	161 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022-11_KP - KRÁSNÉ POLE 1 a 3
Objekt: VON - VON - vedlejší a os...

Místo: Datum: 27. 3. 2023
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 161 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 161 000,00

2	K	R20	Zajištění vypuštění vodní nádrže zhotovitelem stavby vyhrazením dluží před započítím stavebních prací dle MPR VN	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
---	---	-----	--	--------	-------	-----------	-----------	--

PP - vypuštění 2 ks nádrží, Krásné pole 1 a 3, vydlužením hradítek
- vydlužení bude probíhat rychlostí stanovenou v MPR
- položka obsahuje práce spojené s ručním čištěním ocelových vodítek dluží v tělese požráku od rzi a nárůstu pro umožnění vydlužení

3	K	R03	Vytyčení stavby, hranic pozemku a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborné způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	-----	--	--------	-------	-----------	-----------	--

PP Vytyčení stavby, hranic pozemku a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborné způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: - provedení vytyčení konstrukcí - kontrola a obnova pevných bodů předaných zhotoviteli - zřízení výškového bodu na stavbě včetně jeho stabilizace a průběžné kontroly během stavby - výškové zaměření pracovních spár základových konstrukcí

4	K	R04	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupu, skládek, deponií apod.	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
---	---	-----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

PP Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupu, skládek, deponií apod.

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: - zařízení staveniště a úprava terénu pro stavbu, - zajištění sjezdů - KP1 - instalace záchytného lana v případě využívání pěšiny vedoucí na pravém břehu nádrže pro příchod ke stavbě - KP1 - dočasná zábrana na hrázovém tělese KP1, bránící pádu z hráze do koryta BP - KP3 - umístění lávky se zábradlím nad koryto od BP u VN KP3 pro bezpečný přechod dělníků ke stavbě

5	K	R05	Zajištění umístění štítu o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	-----	--	--------	-------	----------	----------	--

PP Zajištění umístění štítu o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

6	K	R06	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu.	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
---	---	-----	---	--------	-------	----------	----------	--

PP Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu.

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: - pohotovostní režim havarijní soupravy dle HP, stabilní přítomné na stavbě - umístění sorbentního rukávce na korytě VT - pod výtoekm z VN KP1 a na korytě ppod stavbou na VN KP3 - zabezpečení přírůanách prací spojených s PP - vypuštění nádrže v souladu s MPR nádrží a za dozoru osoby oprávněné k mimořádné manipulaci

7	K	R07	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním př	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
---	---	-----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

PP Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.

8	K	R08	Aktualizace a doplnění povodňového plánu.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Aktualizace a doplnění povodňového plánu.

9	K	R09	vyhotovení a projednání havarijního plánu.	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP vyhotovení a prjednání havarijního plánu.

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: vyhotovení a projednání firemního havarijního plánu vč. vyjádření POH s. p. a zajištění souhlasu vodoprávního úřadu.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	R10	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: jedná se především o zpevněné plochy, najezd ze silnice na lesní cestu, stav propustků a povrchu přístupových cest</i>					
11	K	R11	Zpracování geometrického plánu.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zpracování geometrického plánu.					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: V souladu s požadavkem Městský úřad Varnsdorf, Odbor životního prostředí – dočasné odnětí PUPFL část IV. Orgán SSL podle § 16 odst. 2 písm. f lesního zákona ukládá opatření v zájmu ochrany pozemků určených plnění funkcí lesa (dále též PUPFL) - Geometrického plánu hotové stavby pro zápis stavby do KN a jeho potvrzení KN - účast investora při zaměření podkladů pro GP</i>					
12	K	R12	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.					

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění
Název akce: KRASNE POLE 1 a
3

Pol.	Název objektů dle členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	VIII.23	IX.23	X.23	XI.23	XII.23	I.24	II.24	III.24	IV.24	V.24	VI.24	VII.24	VIII.24	IX.24	X.24	Prostavěno celkem kontrolní součet
1.	SO 1 Oprava bezpe...	142 573,20 Kč	0,00	142 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,20	142 573,20 Kč
2.	SO 2 Výměna hrad...	34 862,70 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 862,70	0,00	34 862,70 Kč
3.	SO 3 Oprava bezp...	1 018 746,93 Kč	0,00	293 000,00	542 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 884,93	1 018 746,93 Kč
4.	SO 4 Výměna hrad...	39 718,29 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 718,29	39 718,29 Kč
5.	VON vedlejší a os...	161 000,00 Kč	25 000,00	14 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	70 000,00	161 000,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH	1 396 901,12 Kč																
	Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		25 000,00	449 138,00	565 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 862,70	293 038,42	1 396 901,12 Kč

Vypracoval: