

| Tabulka pro výpočet nabídkové ceny | | | | | |
|---|----------|------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Dodávka výtahové šachty a výtahu TOV 630 - 6 stanic | | | | | |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace | | | | | |
| Popis položky, stavebního díla, řemesla, | Množství | MJ | Jedn. cena bez DPH | Cena celkem bez DPH | Cena za část bez DPH |
| Dodávky, demontážní a montážní práce | | | | | |
| Kompletní stavební úpravy včetně malířských prací | 1,000 | kpl. | 756 400,00 | 756 400,00 | |
| Kompletní dodávka a montáž nové výtahové technologie 6 stanic včetně kabiny | 1,000 | kpl. | 986 500,00 | 986 500,00 | |
| Kompletní dodávka a montáž nové výtahové šachty včetně opláštění sklem diatherm | 1,000 | kpl. | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | |
| Kompletní dodávka a montáž přívodu k výtahu včetně revizní zprávy | 1,000 | kpl. | 33 000,00 | 33 000,00 | |
| Osvětlení nástupišť - 6 stanic uvnitř objektu i vně | 1,000 | kpl. | 12,00 | 12,00 | |
| Další práce související s výstavbou prostoru pro výtahovou šachtu | 1,000 | kpl. | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Dodávky, demontážní a montážní práce celkem: | | | | | 3 205 912,00 |
| Služby | | | | | |
| Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby a zajištění potřebných povolení stavby v právní moci, případné změny a kolaudace | 1,000 | kpl. | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Služby celkem: | | | | | 60 000,00 |
| CENA CELKEM za dodávky, montážní práce a služby | | | | | 3 265 912,00 |
| Servisní práce | | | | | |
| cena servisních prací výtahu v rámci záruky v Kč / rok | 1,000 | rok | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| cena servisních prací po ukončení záruky v Kč / rok | 1,000 | rok | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| správní poplatky | 1,000 | kpl. | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Parametry díla | | | | | |
| Výtahová kabina | | | | | |
| šířka kabiny C = | 1,10 | m | min. 1,10m | | |
| hloubka kabiny D = | 1,40 | m | min. 1,40m | | |
| Výtahová šachta | | | | | |
| hloubka šachty B = | 190,00 | m | | | |
| šířka šachty A = | 1,650 | m | | | |
| celková výška šachty H= | 22,17 | m | | | |
| Dveře | | | | | |
| šířka výtahových dveří = | 0,90 | m | min. 0,90m | | |
| Harmonogram dodávek | | | | | |
| Kompletní inženýring | 180,00 | dnů | | | |
| Dodávky, demontážní a montážní práce | 120,00 | dnů | | | |
| Záruční doba | | | | | |
| délka záruční doby = | 5,00 | let | | | |