

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

Datum:

P036

24.07.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P036	Oprava přejezdu P4945 Hořátek	136 240,17	0,00	28 610,44	164 850,61	91 909,91	21 191,60	23138,66	0,00	0,00
01	technologická část	117 866,35	0,00	24 751,93	142 618,28	91 909,91	13 567,06	12389,38	0,00	0,00
02	stavební část	2 888,86	0,00	602,46	3 471,32	0,00	2 026,92	841,94	0,00	0,00
03	VRN	15 504,96	0,00	3 256,04	18 761,00	0,00	5 597,62	9907,34	0,00	0,00
Celkem		136240,17	0,00	28610,44	164850,61	91909,91	21191,60	23138,66	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR Praha 2022 - 2023 - SSZT PV
 Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023
 Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, s.o.
 Zhotovitel: MONZAS spol. s r.o.
 Místo:

P036

Zpracoval:
 Datum: 24. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV											
5							540,81	13 026,25	13 567,06		0,000
Komunikace pozemní											
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelosti I skupiny 3	m3	5,235	2 136,10	0,00	11 182,48	11 182,48	0,000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	5,235	352,20	0,00	1 843,77	1 843,77	0,000	0,000
3		7593501035	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09160 průměr 160/136 mm	m	3,000	180,27	540,81	0,00	540,81	0,000	0,000

OST											
Ostatní							12 754,08	91 545,21	104 299,29		0,000
4	R	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	1,000	120,87	0,00	120,87	120,87	0,000	0,000
5	R	7590145046	UPMP	kus	1,000	3 813,72	0,00	3 813,72	3 813,72	0,000	0,000
6	R	7590525126	Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky přes 2 do 4 kg/m	m	1,000	63,77	0,00	63,77	63,77	0,000	0,000
7	R	7590525231	Montáž kabelu největšího volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	10,000	28,86	0,00	288,60	288,60	0,000	0,000
8		7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	10,000	145,88	1 458,80	0,00	1 458,80	0,000	0,000
9	R	7590525280	Vypichování žil kabelu do 100 P do 10 párů	kus	1,000	2 823,82	0,00	2 823,82	2 823,82	0,000	0,000
10	R	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil	kus	1,000	6 085,28	0,00	6 085,28	6 085,28	0,000	0,000
11		7590541464	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	4,000	2 823,82	11 295,28	0,00	11 295,28	0,000	0,000
12	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	3,500	2 219,46	0,00	7 768,11	7 768,11	0,000	0,000
13	R	7590555134	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0	kus	1,500	2 407,02	0,00	3 610,53	3 610,53	0,000	0,000
14	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	5,500	3 000,96	0,00	16 505,28	16 505,28	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023

Podčást: technologická část

P036

Objednatel: Správa železnic, s.o.

Zhotovitel: MONZAS spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
15	R	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0	kus	6,000	3 949,18	0,00	23 695,08	23 695,08	0,000	0,000
16	R	7590555140	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0	kus	1,000	4 782,78	0,00	4 782,78	4 782,78	0,000	0,000
17	R	7590555144	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 30 P 1,0	kus	0,500	7 575,34	0,00	3 787,67	3 787,67	0,000	0,000
21	SZT	7592815044	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříňí	kus	1,000	8 846,58	0,00	8 846,58	8 846,58	0,000	0,000
20	SZT	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	1,000	3 542,80	0,00	3 542,80	3 542,80	0,000	0,000
18	R	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	40,000	52,52	0,00	2 100,80	2 100,80	0,000	0,000
19	R	7594207080	Demontáž kolejové skříně T.JA, T.JAP	kus	2,000	1 854,76	0,00	3 709,52	3 709,52	0,000	0,000

Celkem

13 294,89

104 571,46

117 866,35

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV
 Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023
 Podčást: stavební část

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

P036

Zpracoval:
 Datum: 24. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
3	001	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním srovně	m2	8,000	26,68	0,00	213,44	213,44	0,000	0,000
									0,00	213,44	0,000
M Práce a dodávky M											
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích											
1	946	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	4,000	369,91	0,00	1 479,64	1 479,64	0,000	0,000
2	946	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	4,000	83,46	0,00	333,84	333,84	0,000	0,000
									0,00	1 813,48	0,000
									0,00	1 813,48	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby											
4	HZS	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	1,000	472,03	0,00	472,03	472,03	0,000	0,000
5	HZS	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	1,000	369,91	0,00	369,91	369,91	0,000	0,000
									0,00	841,94	0,000
									0,00	2 868,86	0,000
Celkem											
									0,00	2 868,86	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023

Podčást: VRN

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

P036

Zpracoval:

Datum: 24. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
OST											
Ostatní											
2	XDp	9901000100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000	249,04	0,00	498,08	498,08	0,000	0,000
1	XDp	9903100200	Převrácení mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000	9 409,26	0,00	9 409,26	9 409,26	0,000	0,000
							0,00	9 907,34	9 907,34	0,000	
VRN											
Vedlejší rozpočtové náklady											
3	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 074,400	5,21	0,00	5 597,62	5 597,62	0,000	0,000
							0,00	5 597,62	5 597,62	0,000	
Celkem							0,00	15 504,96	15 504,96	0,000	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3827274

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 66d79d23-3169-4296-a006-1e3172c69968

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Věra SZABÓOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.07.2023 11:55:00



8beb04d1-a43d-4836-bcf7-c33d0d7fc1d7