

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čejč VB, přístřešek nástupiště, BJ - Doplnění zabezpečení DK - mříže

KSO:

Místo: Čejč

CC-CZ:

Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 763,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 763,95	21,00%	15 490,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 254,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čejč VB, přístřešek nástupiště, BJ - Doplnění zabezpečení DK - mříže

Místo: Čejč
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Datum: 5. 5. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	73 763,95
HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
767 - Konstrukce zámečnické	██████████
783 - Dokončovací práce - nátěry	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čejč VB, přístřešek nástupiště, BJ - Doplnění zabezpečení DK - mříže

Místo: Čejč
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Datum: 5. 5. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 763,95

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	946111112	Montáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m					
2	K	946111212	Příplatek k pojezdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojezdného řešení k ceně -1112					
3	K	946111812	Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m					
4	K	953962213	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z děrovaných cihel tmel se síťovým pouzdrem, hloubka 80 mm, velikost M 12					
5	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	767		Konstrukce zámečnické					
6	K	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž mříží pevných, připevněných svařováním					
	VV		"okna"					
	VV		1,9*1,6*2 + 1,7*1,6*1 + 1,1*0,7*1					
	VV		"dveře"					
	VV		2,7*1,7					
	VV		Součet					
7	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg - výroba mříží	kg				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - výroba mříží					
	VV		"výroba mříží"					
	VV		"betonářská ocel - kulatina DN 12" 135					
	VV		"tyč ocelová plochá 40x5 mm" 38					
	VV		"jakl 40x40 mm" 58					
	VV		Součet					
8	M	13021054	tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) vyztuž do betonu D 10-16mm	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) vyztuž do betonu D 10-16mm					
	VV		0,135*1,1					
9	M	13010202	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x5mm	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x5mm					
	VV		0,038*1,1					
10	M	14550236	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm					
	VV		0,058*1,1					
11	M	R-130000002	Pomocný materiál a spojovací materiál	soub				
	PP		Pomocný materiál a spojovací materiál					
12	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
13	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
	VV		"z pol. 76766-2120" 14,16					
14	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	VV		"z pol. 76766-2120" 14,16					
15	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	VV		"z pol. 76766-2120" 14,16					
16	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2023 01
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		"z pol. 76766-2120" 14,16					
17	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"z pol. 76766-2120" 14,16					
18	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"z pol. 76766-2120" 14,16*2					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
19	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný					
	VV		"příprava prací, koordinace se správcem" 4					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
20	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					