

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P053

Zpracoval:

Datum: 21.07.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P053	Oprava kabelů Loukov St.1	193 881,63	0,00	40 715,14	234 596,77	142 701,58	15 501,97	35678,08	0,00	0,00
01	technologická část	151 248,10	0,00	31 762,10	183 010,20	142 701,58	8 546,52	0,00	0,00	0,00
02	VRN	42 633,53	0,00	8 953,04	51 586,57	0,00	6 955,45	35678,08	0,00	0,00
Celkem		193881,63	0,00	40715,14	234596,77	142701,58	15501,97	35678,08	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR Praha 2022 - 2023 - SSZT PV
 Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023
 Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, s.o.

Zhotovitel: MONZAS spol. s r.o.

Místo:

P053

Zpracoval:

Datum: 21. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV										
5										
Komunikace pozemní										
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelosti I skupiny 3	m3	3,000	2 136,10	0,00	6 408,30	6 408,30	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	3,000	352,20	0,00	1 056,60	1 056,60	0,000
3		7593501035	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09160 průměr 160/136 mm	m	6,000	180,27	1 081,62	0,00	1 081,62	0,000
							1 081,62	7 464,90	8 546,52	0,000
							1 081,62	7 464,90	8 546,52	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
OST										
Ostatní										
4	R	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	7,000	120,87	0,00	846,09	846,09	0,000
5	R	7590145046	UPMP	kus	10,000	3 813,72	0,00	38 137,20	38 137,20	0,000
6	R	7590525126	Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky přes 2 do 4 kg/m	m	7,000	63,77	0,00	446,39	446,39	0,000
7	R	7590525230	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	10,000	24,49	0,00	244,90	244,90	0,000
8		7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Pliněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	10,000	97,11	971,10	0,00	971,10	0,000
9	R	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil	kus	4,000	6 085,28	0,00	24 341,12	24 341,12	0,000
10		7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	3,000	2 407,02	7 221,06	0,00	7 221,06	0,000
11		7590541464	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	3,000	2 823,82	8 471,46	0,00	8 471,46	0,000
12	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	3,000	2 219,46	0,00	6 658,38	6 658,38	0,000
13	R	7590567090	Demontáž formy drátové	kus	5,500	6 627,12	0,00	36 449,16	36 449,16	0,000
14	R	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	65,000	52,52	0,00	3 413,80	3 413,80	0,000
							16 663,62	126 037,96	142 701,58	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, s.o.

Zhotovitel: MONZAS spol. s r.o.

Místo:

P053

Zpracoval:

Datum: 21. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
15	R	7593505202	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	40,000	62,94	0,00	2 517,60	2 517,60	0,000	0,000
16	R	7594207080	Demontáž kolejové skříňové TJA, T JAP	kus	7,000	1 854,76	0,00	12 983,32	12 983,32	0,000	0,000

Celkem

17 745,24

133 502,86

151 248,10

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV
 Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023
 Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, s.o.
 Zhotovitel: MONZAS spol. s r.o.
 Místo: Středočeský kraj

P053

Zpracoval:
 Datum: 21. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
OST										
Ostatní										
1	XDp	9902200800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vyloučených hmot atd.) do 150 km	t	2,500	2 980,12	0,00	7 450,30	7 450,30	0,000
2	XDp	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	3,000	9 409,26	0,00	28 227,78	28 227,78	0,000
							0,00	35 678,08	35 678,08	0,000
VRN										
Vedlejší rozpočtové náklady										
3	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 335,020	5,21	0,00	6 955,45	6 955,45	0,000
							0,00	6 955,45	6 955,45	0,000
Celkem							0,00	42 633,53	42 633,53	0,000