

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

LESY



Zakázka:

Oprava lesní cesty U Srubu

KSO:

Místo: k.ú. Mníšek pod Brdy, p.p.č. 2861/1 a 3

CC-CZ:

Datum: 10.4.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		133 166,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 165,84	21,00%	27 964,83
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	161 130,83	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Zakázka:

Oprava lesní cesty U Srubu

Místo:

k.ú. Mníšek pod Brdy, p.p.č. 2861/1 a 3

Datum:

10.4.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

133 165,84

HSV - Práce a dodávky HSV

133 165,84

1 - Zemní práce

91 922,50

5 - Komunikace pozemní

35 575,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 625,00

998 - Přesun hmot

3 043,34

SOUPIS PRACÍ

LESY

Zakázka:

Oprava lesní cesty U Srubu

Místo: k.ú. Mníšek pod Brdy, p.p.č. 2861/1 a 3

Datum: 10.4.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

133 165,84

D HSV Práce a dodávky HSV 133 165,84

D 1 Zemní práce 91 922,50

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	805,000	25,00	20 125,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Poznámka k položce:

Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva, bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky.

"Stan. 0,000 - 1,670 km; Stržení (rozrytí) vystouplého středu lesní cesty" (1150,00*0,70)

W Součet 805,000

2	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	54,600	500,00	27 300,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Poznámka k položce:

Strojní hloubení nezapažených rýh, průměrné šířky do 800 mm, s urovnáním dna do dohodnutého profilu a spádu, o objemu do 100 m3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy.

"Stan. 0,700 - 0,820 km; Zřízení podélného příkopu vpravo, délky 120 m (prům. šířka * hloubka * délka výkopu)" (0,65*0,70*120,00)

W Součet 54,600

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně	m3	61,950	50,00	3 097,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Poznámka k položce:

Strojní uložení sypanin do násypů nezahutněných, s rozprostřením sypanin ve vrstvách a s náležitým urovnáním, jakékoliv třídy těžitelnosti.

"Uložení nánosů odstraněných ze středu vozovky ve staničení 0,000 až 1,670 km" (105,00*0,05)

W "Uložení bahňitých nánosů odstraněných z pravotočivého oblouku ve staničení 1,700 - 1,730 km" (26,25*0,08)

W Mezisoučet 7,350

W "Uložení materiálu z hloubení rýhy pro obnovovaný podélný příkop ve staničení 0,700 - 0,820 km" (54,600)

W Mezisoučet 54,600

W Součet 61,950

4	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	3 450,000	12,00	41 400,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Poznámka k položce:

Provedení plošné úpravy povrchu lesní cesty, včetně hrubého urovnání nerovností místním materiálem (směs drčeného kameniva).

"Stan. 0,000 - 1,670 km; Plošná úprava povrchu lesní cesty" (1150,00*3,00)

W Součet 3 450,000

D 5 Komunikace pozemní 35 575,00

5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	105,000	115,00	12 075,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Poznámka k položce:

Úprava stávajícího krytu lesní cesty, doplněním drčeného kameniva velikosti 0-32 a 32-63 mm, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlněním a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2 (vyrovnání nerovností povrchu v proměnlivé tloušťce od 0 do 180 mm s cílem překlopit příčný sklon pravotočivého oblouku vlevo).

"Stan. 1,700 - 1,730 km; Překlopení příčného sklonu pravotočivého oblouku" (30,00*3,5)

W Součet 105,000

6	K	572211111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	23,500	1 000,00	23 500,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

Poznámka k položce:

Vyspravení hlubokých výtuků, vyjetých kolejí a propadlých míst, na krajnicích a na vozovce lesní cesty, drčeným kamenivem velikostí 0-32 a 16-32 mm (nebo obdobným), s jeho rozprostřením a zhutněním.

"Stan. 0,000 - 1,670 km; Doplnění kamenivem frakce 0-32 mm (pomístně v trase LC)" (18,50)

W "Stan. 0,000 - 1,670 km; Doplnění kamenivem frakce 16-32 mm (pomístně v trase LC)" (5,00)

W Součet 23,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 625,00
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	131,250	20,00	2 625,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Čištění obou krajnic lesní cesty nebo celé šíře vozovky, odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného víivam síničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek a se složením, průměrně tloušťky do 100 mm.				
	P						
	W		"Stan. 0,000 - 1,670 km; Odstranění nánosů prorostlých drnem ze středu vozovky" (150,00*0,70)		105,000		
	W		"Stan. 1,700 - 1,730 km; Odstranění bahnitých nánosů z pravotočivého oblouku (cca 25 % plochy)" ((30,00*3,50)*0,25)		26,250		
	W		Součet		131,250		
D	998		Přesun hmot				3 043,34
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	t	53,392	57,00	3 043,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Zakázka:

Oprava cesty Pěšina skalka

KSO:

Místo: k.ú. Mníšek pod Brdy, p.p.č.1602/3

CC-CZ:

Datum: 24.4.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				52 233,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	52 232,96	21,00%	10 968,92	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		63 201,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Zakázka:

Oprava cesty Pěšina skalka

Místo:

k.ú. Mníšek pod Brdy, p.p.č.1602/3

Datum:

24.4.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 232,96

HSV - Práce a dodávky HSV

52 232,96

1 - Zemní práce

34 890,38

5 - Komunikace pozemní

12 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 312,50

998 - Přesun hmot

1 030,08

SOUPIS PRACÍ

LESV

Zakázka:

Oprava cesty Pěšina skalka

Místo: k.ú. Mníšek pod Brdy, p.p.č.1602/3

Datum: 24.4.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							52 232,96
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 232,96
D	1		Zemní práce				34 890,38
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	97,500	52,00	5 070,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění křovin a náletových dřevin (stromů) o průměru kmene do 100 mm, při celkové ploše do 100 m2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek				
	WV		"Stan. 0,280 - 0,345 km; Odstranění náletových dřevin a větví stromů, v trase podélného příkopu (prům. šířka * délka výřezu)" (1,50*65,00)		97,500		
	WV		Součet		97,500		
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	29,575	655,00	19 371,63
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Strojní hloubení nezapažených rýh, šířky do 800 mm, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, o objemu do 100 m3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy.				
	WV		"Stan. 0,280 - 0,345 km; Zřízení podélného příkopu vlevo, délky 65 m (prům. šířka * hloubka * délka výkopu)" (0,65*0,70*65,00)		29,575		
	WV		Součet		29,575		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	43,375	50,00	2 168,75
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Strojní uložení sypanin do násypů nezhutněných, s rozprostřením sypanin ve vrstvách a s náležitým urovnáním, jakékoliv třídy těžitelnosti.				
	WV		"Uložení nánosů odstraněných z lesní cesty, pomísně ve staničení 0,000 až 0,345 km" (172,500*0,08)		13,800		
	WV		Mezisoučet		13,800		
	WV		"Uložení materiálu z hloubení rýhy pro podélný příkop vlevo ve staničení 0,280 - 0,345 km" (29,575)		29,575		
	WV		Mezisoučet		29,575		
	WV		Součet		43,375		
4	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	690,000	12,00	8 280,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Provedení plošné úpravy povrchu lesní cesty, včetně urovnání nerovností místním materiálem (směs drčeného kameniva).				
	WV		"Stan. 0,000 - 0,345 km; Plošná úprava povrchu lesní cesty" (345,00*2,00)		690,000		
	WV		Součet		690,000		
D	5		Komunikace pozemní				12 000,00
5	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	12,000	1 000,00	12 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vyspravení výtluků, vyjetých kolejí a propadlých míst, na krajnicích a na vozovce lesní cesty, drčeným kamenivem velikostí 4-8 a 16-32 mm (nebo obdobným), s jeho rozprostřením a zhutněním.				
	WV		"Doplnění nerovností, výtluků a vyjetých kolejí drčeným kamenivem frakce 4-8 mm (nepravidelně v trase LC)" (8,00)		8,000		
	WV		"Doplnění nerovností, výtluků a vyjetých kolejí drčeným kamenivem frakce 16-32 mm (nepravidelně v trase LC)" (4,00)		4,000		
	WV		Součet		12,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 312,50
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	172,500	25,00	4 312,50
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Čištění obou krajnic lesní cesty, travnatého středu nebo celé šíře vozovky, odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vívem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek a se složením, průměrné tloušťky do 100 mm.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"Stan. 0,000 - 0,345 km; Pomístní odstranění bahnitých nánosů z lesní cesty (25 % plochy vozovky)"		172,500		
	W		((345,00*2,00)*0,25)				
			Součet		172,500		
D	998		Přesun hmot				1 030,08
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	17,760	58,00	1 030,08 ✓

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESVĚP



Zakázka:

Oprava lesní cesty V Korytanech

KSO:

Místo: k.ú. Mnišek pod Brdy, p.p.č. 2834/15

CC-CZ:

Datum: 10.4.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			176 937,00
DPH základní snížená	Základ daně 176 936,52 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 37 156,67 0,00
Cena s DPH	v	CZK	214 093,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESYČ



Zakázka:

Oprava lesní cesty V Korytanech

Místo:

k.ú. Mníšek pod Brdy, p.p.č. 2834/15

Datum:

10.4.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

176 936,52

HSV - Práce a dodávky HSV

176 936,52

1 - Zemní práce

33 755,00

5 - Komunikace pozemní

86 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 050,00

998 - Přesun hmot

331,52

SOUPIS PRACÍ

LESY

Zakázka:

Oprava lesní cesty V Korytanech

Místo: k.ú. Mníšek pod Brdy, p.p.č. 2834/15

Datum: 10.4.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

176 936,52

D HSV Práce a dodávky HSV

176 936,52

D 1 Zemní práce

33 755,00

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	40,000	50,00	2 000,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

P *Poznámka k položce:
Odstranění křovin a náletových dřevin (stromů) o průměru kmene do 100 mm, při celkové ploše do 100 m2. V ceně jsou započítány i náklady na případně nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek.*

W "Odstranění náletových dřevin a větví stromů, v trase lesní cesty" (1,00*40,00) 40,000

W Součet 40,000

2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	160,500	80,00	12 840,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

P *Poznámka k položce:
Strojní uložení sypanin do násypů nez hutněných, s rozprostřením sypanin ve vrstvách a s náležitým urovnáním, jakékoliv třídy těžitelosti.*

W "Obratiště odvozních souprav; Uložení odstraněných nánosů s příměsí klestu z prostoru obratiště" (325,00*0,18) 58,500

W "Cesta k obratišti odvozních souprav; Uložení odstraněných nánosů z celé plochy vozovky" (600,00*0,11) 66,000

W "Výjezd z lesní cesty; Uložení odstraněných nánosů z celé plochy výjezdu" (160,00*0,18) 28,800

W Mezisoučet 153,300

W "Výjezd z lesní cesty; Uložení materiálu z čištění přfkopu podél výjezdu" (18,00*0,40) 7,200

W Mezisoučet 7,200

W Součet 160,500

3	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	485,000	15,00	7 275,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

P *Poznámka k položce:
Provedení plošné úpravy povrchu lesní cesty, včetně urovnání nerovností místním materiálem (směs drčeného kameniva a zeminy).*

W "Obratiště odvozních souprav; Plošná úprava povrchu celé plochy obratiště" (325,00) 325,000

W "Výjezd z lesní cesty; Plošná úprava povrchu z celé plochy výjezdu" (160,00) 160,000

W Součet 485,000

4	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	485,000	24,00	11 640,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

P *Poznámka k položce:
Úprava stávajícího krytu vozovky se zhutněním - strojním vyrovnáním výškových rozdílů s použitím vibračního válce.*

W "Obratiště odvozních souprav; Úprava pláňe se zhutněním na celé ploše obratiště" (325,00) 325,000

W "Výjezd z lesní cesty; Úprava pláňe se zhutněním na celé ploše výjezdu" (160,00) 160,000

W Součet 485,000

D 5 Komunikace pozemní

86 800,00

5	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	460,000	180,00	82 800,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

P *Poznámka k položce:
Doplnění podkladu obratiště odvozních souprav a rozjezdu z lesní cesty (plochy přes 100 m2), drčeným kamenivem frakce 0-63 mm, průměrné tloušťky 120 mm, s rozprostřením a zhutněním.*

W "Obratiště odvozních souprav; Doplnění podkladu na celé ploše obratiště" (300,00) 300,000

W "Výjezd z lesní cesty; Doplnění podkladu na celé ploše výjezdu" (160,00) 160,000

W Součet 460,000

6	K	572211111	Výsrazení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	4,000	1 000,00	4 000,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

P *Poznámka k položce:
Výsrazení výtluků, vyjetých kolejí a propadlých míst, na krajnicích a na vozovce lesní cesty, drčeným kamenivem velikostí 0-63 mm (nebo obdobným), s jeho rozprostřením a zhutněním.*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"Cesta k obratišti odvozních souprav; Doplnění nerovností, výluků a vyjetých kolejí DK frakce 0-63 mm" (4,00)		4,00		
	W		Součet		4,00		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 050,00
7	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m ³ /m	m	18,000	100,00	1 800,00
	P		<i>Poznámka k položce: Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a spádu, s naložením nánosů na dopravní prostředek nebo s jejich rozprostřením na vzdálenost do 20 m.</i>				
	W		"Výjezd z lesní cesty; Čištění odvodňovacího příkopu podél výjezdu" 18,00		18,000		
	W		Součet		18,000		
8	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m ²	1 085,000	50,00	54 250,00
	P		<i>Poznámka k položce: Čištění obou krajnic lesní cesty, travnatého středu nebo celé šíře vozovky, odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek a se složením, průměrné tloušťky do 200 mm.</i>				
	W		"Obratiště odvozních souprav; Odstranění bahnitých nánosů s příměsí kletu z celé plochy obratiště" (325,00)		325,000		
	W		"Cesta k obratišti odvozních souprav; Odstranění bahnitých nánosů z celé plochy vozovky" (200,00*3,00)		600,000		
	W		"Výjezd z lesní cesty; Odstranění bahnitých nánosů z celé plochy výjezdu" (160,00)		160,000		
	W		Součet		1 085,000		
	D	998	Přesun hmot				331,52
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,920	56,00	331,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Zakázka:

Oprava lesní cesty Pleš k Václavu

KSO:

Místo: k.ú. Nová Ves pod Pleší, p.p.č. 313/10

CC-CZ:

Datum: 1.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **75 830,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 830,00	21,00%	15 924,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 91 754,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY



Zakázka:

Oprava lesní cesty Pleš k Václavu

Místo:

k.ú. Nová Ves pod Pleší, p.p.č. 313/10

Datum:

1.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 830,00

HSV - Práce a dodávky HSV

75 830,00

1 - Zemní práce

54 120,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 710,00

SOUPIS PRACÍ

LESY ČR

Zakázka:

Oprava lesní cesty Pleš k Václavu

Místo: k.ú. Nová Ves pod Pleší, p.p.č. 313/10

Datum: 1.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 830,00

D HSV Práce a dodávky HSV

75 830,00

D 1 Zemní práce

54 120,00

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	90,000	39,00	3 510,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění křovin a náletových dřevin (stromů) o průměru kmene do 100 mm, při celkové ploše do 100 m2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek.				
	W		"Odstranění náletových dřevin, křovin a větví stromů, vpravo v trase lesní cesty" (2,00*20,00)		40,000		
	W		"Odstranění náletových dřevin, křovin a větví stromů, vlevo v trase lesní cesty" (2,00*25,00)		50,000		
	W		Součet		90,000		
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	1 500,000	15,00	22 500,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva, bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakákoliv tloušťky.				
	W		"Stan. 0,000 - 0,500 km" (500,00*3,00)		1 500,000		
3	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,200	600,00	720,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Strojní hloubení nezapažených rýh, šířky přes 800 do 2 000 mm, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, o objemu do 20 m3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na převození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy.				
	W		"Stan. 0,190 km; zřízení zemního přejezdného rigolu č. 1. v konstrukci vozovky (šířka * hloubka * délka výkopu)" (((1,00*0,30)/2)*2)*4,00)		1,200		
	W		Součet		1,200		
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	97,800	50,00	4 890,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Strojní uložení sypanin do násypů nezhutněných, s rozprostřením sypanin ve vrstvách a s náležitým urovnáním, jakékoliv třídy těžitelnosti.				
	W		"Uložení nánosů odstraněných z povrchu cesty ve staničení 0,000 až 0,200 km" (600,00*0,08)		48,000		
	W		"Uložení nánosů odstraněných z povrchu cesty ve staničení 0,300 až 0,500 km" (600,00*0,08)		48,000		
	W		Mezisoučet		96,000		
	W		"Uložení materiálu z hloubení rýhy pro zemní přejezdny rigol č. 1. ve staničení 0,190 km" (1,20)		1,200		
	W		"Uložení materiálu z čištění příkopu od zemního přejezdného rigolu č. 1. ve staničení 0,190 km" (2,00*0,30)		0,600		
	W		Mezisoučet		1,800		
	W		Součet		97,800		
5	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 500,000	15,00	22 500,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Úprava stávajícího krytu vozovky se zhutněním - strojním vyrovnáním výškových rozdílů s použitím vibračního válce.				
	W		"Stan. 0,000 - 0,500 km" (500,00*3,00)		1 500,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 710,00
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	2,000	55,00	110,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem, s odstraněním uvalného porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m.				
	W		Čištění příkopu do lesního porostu na výtoku ze zemního přejezdného rigolu.				
	W		"Stan. 0,190 km; zemní přejezdny rigol č. 1., čištění příkopu na výtoku z rigolu do lesního porostu" (2,00)		2,000		
	W		Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 200,000	18,00	21 600,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Čištění obou krajnic lesní cesty, travnatého středu nebo celé šíře vozovky, odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek a se složením, průměrné tloušťky do 100 mm.</i>				
	P						
	W		"Stan. 0,000 - 0,200 km; Odstranění nánosů z povrchu cesty" (200,00*3,00)		600,000		
	W		"Stan. 0,300 - 0,500 km; Odstranění nánosů z povrchu cesty" (200,00*3,00)		600,000		
	W		Součet		1 200,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Zakázka:

Opravy přibližovacích linií v oddělení 528, I.ú. Stříbrná Lhota, polesí
Mníšek pod Brdy

KSO:

Místo: Polesí Mníšek pod Brdy, I.ú. Stříbrná Lhota

CC-CZ:

Datum: 29.5.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 208,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 207,80	21,00%	3 403,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 611,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Zakázka:

Opravy přibližovacích linií v oddělení 528, I.ú. Stříbrná Lhota, polesí
Mníšek pod Brdy

Místo: Polesí Mníšek pod Brdy, I.ú. Stříbrná Lhota

Datum: 29.5.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 207,80

HSV - Práce a dodávky HSV

16 207,80

1 - Zemní práce

16 207,80

SOUPIS PRACÍ

LESY



Zakázka:

Opravy přibližovacích linií v oddělení 528, I.ú. Stříbrná Lhota, polesí
Mníšek pod Brdy

Místo: Polesí Mníšek pod Brdy, I.ú. Stříbrná Lhota

Datum: 29.5.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 207,80

D HSV Práce a dodávky HSV 16 207,80

D 1 Zemní práce 16 207,80

1	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	714,000	22,70	16 207,80
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Poznámka k položce:

Plošná úprava povrchu cest pro přibližování, s urovnáním povrchu, bez doplnění materiálu, s ručním odklizením těžebních zbytků, souvislé plochy přes 500 m2.

P

W

W

"528 B a C; Odklizení klestu, urovnání povrchu cesty, zapravení kolejí" (255,00*2,80)

714,000

Součet

714,000