

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	oprava chodníku ul. Králova	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Valašské
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Valašské Meziříčí		
Projektant			
Zhotovitel	TS Valašské Meziříčí s.r.o.	26814463	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		18.07.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Nák
0	0,00	0	0,00	0	

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS	365 662,94	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>369 656,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	snížená	15,0	0,00	základní	21,0	369 656,00
DPH	%	Základ daně								
snížená	15,0	0,00								
základní	21,0	369 656,00								
	Cena s DPH									
	E Přípočty a odpočty									
	Dodá zadavatel									
	Klouzavá doložka									
	Zvýhodnění									

Meziřičí
CZ26814463
lady / 1 m.j.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 993,06
3 993,06
0,00
369 656,00
DPH celkem
0,00
77 627,76
447 283,76
0,00
0,00
0,00

	A	B	C	D	E	F
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR					
2	Stavba: oprava chodníku ul. Králova					
3	Objekt:					
4						
5						
6	Objednatel:					
7	Zhotovitel:					
8	Místo: Valašské Meziříčí					
9						
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
11						
12						
13			HSV	Práce a dodávky HSV		
14			1	Zemní práce		
15	42	221	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	131,000
16	41	221	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	8,000
17	3	221	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	131,000
18	4	221	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	46,500
19	5	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	175,000
20	44	001	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	93,000
21	7	001	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	93,000
22	8	005	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	2,000
23	9	001	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	46,500
24			5	Komunikace pozemní		
25	10	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	131,000
26	11	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	131,000
27	12	221	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	46,500
28	13	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	46,500
29	14	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,500
30	15	221	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	131,000
31	16	592	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	131,000
32	17	592	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,100
33	18	592	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	2,400
34	19	221	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	2,100
35	20	221	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	93,000
36			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
37	21	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	88,000
38	43	592	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	88,000
39	23	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	88,000
40	40	592	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	88,000
41	26	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,000
42	27	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	93,000

	A	B	C	D	E	F
43	24	592	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	4,000
44	25	592	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000
45			997	Přesun sutě		
46	28	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	116,008
47	30	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	102,008
48	32	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	116,008
49	37	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	116,008
50	33	221	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	38,000
51	34	221	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	14,000
52	35	221	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,000
53			998	Přesun hmot		
54	36	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	78,887
55			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
56			VRN3	Zařízení staveniště		
57	38	000	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000
58			VRN7	Provozní vlivy		
59	39	000	072002000	Silniční provoz	...	1,000
60				Celkem		

	G	H
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	Zpracoval:	
8	Datum: 18. 7. 2023	
9		
10	Cena jednotková	Cena celkem
11		
12		
13		365 662,94
14		34 211,40
15	61,28	8 027,68
16	79,90	639,20
17	28,99	3 797,69
18	143,76	6 684,84
19	55,75	9 756,25
20	30,12	2 801,16
21	12,06	1 121,58
22	126,99	253,98
23	24,28	1 129,02
24		133 739,68
25	107,82	14 124,42
26	203,67	26 680,77
27	21,88	1 017,42
28	305,10	14 187,15
29	333,85	1 502,33
30	263,57	34 527,67
31	247,00	32 357,00
32	516,75	1 085,18
33	323,47	776,33
34	25,48	53,51
35	79,87	7 427,91
36		90 849,60
37	269,96	23 756,48
38	122,25	10 758,00
39	230,02	20 241,76
40	125,00	11 000,00
41	3 266,81	16 334,05
42	79,63	7 405,59

	G	H
43	131,17	524,68
44	414,52	829,04
45		91 992,85
46	39,70	4 605,52
47	44,49	4 538,34
48	146,16	16 955,73
49	440,88	51 145,61
50	170,07	6 462,66
51	260,10	3 641,40
52	244,40	4 643,60
53		14 869,41
54	188,49	14 869,41
55		3 993,06
56		2 395,64
57	2 395,64	2 395,64
58		1 597,42
59	1 597,42	1 597,42
60		369 656,00