

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění závad nebo překážek v dohodnutém časovém limitu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění překážky způsobené sněhem nebo ledem.	hod	10		0,00
2	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	hod	10		0,00
3	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	hod	10		0,00
4	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	hod	10		0,00
5	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	10		0,00
6	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	10		0,00
7	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	10		0,00
8	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	10		0,00
9	5904025010	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání ručně z terénu nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace výřezu spálením, štěpkováním nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné.	hod	10		0,00
10	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání ručně z terénu nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace výřezu spálením, štěpkováním nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné.	hod	10		0,00
11	5904025110	Ořez větví místně ručně kontinuálně strojně v šíři 3 metry od osy koleje. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání ručně z terénu nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace výřezu spálením, štěpkováním nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné.	km	10		0,00
12	5904030010	Likvidace porostu odhrnutí včetně kořenů. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	10		0,00
13	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
14	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
15	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
16	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
17	5904035050	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
18	5904035060	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
19	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
20	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
21	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
22	5904035140	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
23	5904035150	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
24	5904035160	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25	5904040010	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
26	5904040020	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
27	5904040030	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	5		0,00
28	5904040040	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	5		0,00
29	5904040050	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	5		0,00
30	5904040060	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	5		0,00
31	5904040110	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
32	5904040120	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
33	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
34	5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	5		0,00
35	5904040150	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	5		0,00
36	5904040160	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	5		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
37	5904040210	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	5		0,00
38	5904040220	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
39	5904040230	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
40	5904040240	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
41	5904040250	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
42	5904040260	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
43	5904040310	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
44	5904040320	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
45	5904040330	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	10		0,00
46	5904040340	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	5		0,00
47	5904040350	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	5		0,00
48	5904040360	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	5		0,00
49	5904055110	Hubení travního porostu postřikovačem souvisle strojně v profilu koleje šíře záběru 5 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na postřik travního porostu nebo náletové dřevité vegetace, potřebné manipulace a aplikací herbicidu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vodu a dodávku herbicidu.	km	10		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
50	5904055120	Hubení travního porostu postřikovačem souvisle strojně v profilu koleje šíře záběru 6 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na postřik travního porostu nebo náletové dřevité vegetace, potřebné manipulace a aplikací herbicidu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vodu a dodávku herbicidu.	km	10		0,00
51	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění plevelů a nánosů nad horní plochou pražce, úprava rozrušeného KL, ometení pražců a upevňovačů, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	m2	10		0,00
52	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění drnu a nánosů a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a urovnání povrchu stezky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a úpravu štěrkodrtě.	m2	10		0,00
53	5905015020	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění drnu a nánosů a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a urovnání povrchu stezky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a úpravu štěrkodrtě.	m2	10		0,00
54	5905015030	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů přes 20 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění drnu a nánosů a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a urovnání povrchu stezky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a úpravu štěrkodrtě.	m2	10		0,00
55	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.	m2	10		0,00
56	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.	m2	10		0,00
57	5905023010	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě do 3 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě její doplnění a rozprostření.	m2	10		0,00
58	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě její doplnění a rozprostření.	m2	10		0,00
59	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě její doplnění a rozprostření.	m2	10		0,00
60	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva stezky ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	10		0,00
61	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva stezky ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	10		0,00
62	5905030010	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	10		0,00
63	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	10		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
64	5905030110	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	10		0,00
65	5905030120	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	10		0,00
66	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	10		0,00
67	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	10		0,00
68	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože otevřené. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	10		0,00
69	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	10		0,00
70	5905040010	Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odtěžení KL kolejovou mechanizací a uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, současné vložení geosyntetika, rozprostření kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění kameniva a dodávku materiálu.	km	0,2		0,00
71	5905040020	Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odtěžení KL kolejovou mechanizací a uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, současné vložení geosyntetika, rozprostření kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění kameniva a dodávku materiálu.	km	0,2		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
72	5905040030	Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce dřevěné rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odtěžení KL kolejovou mechanizací a uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, současně vložení geosyntetika, rozprostření kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění kameniva a dodávku materiálu.	km	0,2		0,00
73	5905040040	Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce dřevěné rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odtěžení KL kolejovou mechanizací a uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, současně vložení geosyntetika, rozprostření kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění kameniva a dodávku materiálu.	km	0,2		0,00
74	5905040050	Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odtěžení KL kolejovou mechanizací a uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, současně vložení geosyntetika, rozprostření kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění kameniva a dodávku materiálu.	km	0,1		0,00
75	5905040060	Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odtěžení KL kolejovou mechanizací a uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, současně vložení geosyntetika, rozprostření kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění kameniva a dodávku materiálu.	km	0,1		0,00
76	5905040070	Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odtěžení KL kolejovou mechanizací a uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, současně vložení geosyntetika, rozprostření kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění kameniva a dodávku materiálu.	km	0,1		0,00
77	5905040080	Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odtěžení KL kolejovou mechanizací a uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, současně vložení geosyntetika, rozprostření kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění kameniva a dodávku materiálu.	km	0,1		0,00
78	5905050010	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláň, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	km	0,2		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
79	5905050020	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláň, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	km	0,2		0,00
80	5905050030	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláň, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	km	0,2		0,00
81	5905050040	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláň, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	km	0,2		0,00
82	5905050050	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláň, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	km	0,1		0,00
83	5905050060	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláň, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	km	0,1		0,00
84	5905050070	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláň, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	km	0,1		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
85	5905050080	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláň, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	km	0,1		0,00
86	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláň a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. Položka se použije v případech, kdy se nové KL nezřizuje.	m3	300		0,00
87	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláň a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. Položka se použije v případech, kdy se nové KL nezřizuje.	m3	300		0,00
88	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL nově zřizované koleje, vložení geosyntetika, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.3. Položka se použije v případech nově zřizované koleje nebo výhybky.	m3	300		0,00
89	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL nově zřizované koleje, vložení geosyntetika, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.3. Položka se použije v případech nově zřizované koleje nebo výhybky.	m3	300		0,00
90	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a homogenizaci vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku a doplnění kameniva.	m2	300		0,00
91	5905065020	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a homogenizaci vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku a doplnění kameniva.	m2	300		0,00
92	5905070010	Odsunutí koleje od osy do 0,50 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva za hlavami, podél pražců a odsun koleje od osy.	m	100		0,00
93	5905070020	Odsunutí koleje od osy přes 0,50 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva za hlavami, podél pražců a odsun koleje od osy.	m	100		0,00
94	5905075010	Zasunutí koleje do osy do 0,50 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrácení koleje zpět do osy, dohození kameniva, úprava KL a zhutnění KL za hlavami pražců.	m	100		0,00
95	5905075020	Zasunutí koleje do osy přes 0,50 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrácení koleje zpět do osy, dohození kameniva, úprava KL a zhutnění KL za hlavami pražců.	m	100		0,00
96	5905080010	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože otevřené. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice.U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m2	300		0,00
97	5905080020	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice.U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m2	300		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
98	5905080110	Ojedinělé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože otevřené. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice. U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m2	300		0,00
99	5905080120	Ojedinělé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože zapuštěné. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice. U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m2	300		0,00
100	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedině vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	200		0,00
101	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedině vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	200		0,00
102	5905095030	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedině vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	200		0,00
103	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedině vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	200		0,00
104	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	km	2		0,00
105	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	km	2		0,00
106	5905100030	Úprava kolejového lože souvisle strojně ve výhybce lože otevřené. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	200		0,00
107	5905100040	Úprava kolejového lože souvisle strojně ve výhybce lože zapuštěné. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	200		0,00
108	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	50		0,00
109	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	50		0,00
110	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	600		0,00
111	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	300		0,00
112	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	km	1		0,00
113	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	100		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
114	5905115010	Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu nadvýšení KL ručně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a zřízení nadvýšení z vozů a na dodávku kameniva.	m	100		0,00
115	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	50		0,00
116	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	50		0,00
117	5906005030	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	20		0,00
118	5906005040	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	20		0,00
119	5906005050	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	20		0,00
120	5906005060	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	10		0,00
121	5906005120	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný nevystrojený. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	5		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
122	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	5		0,00
123	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	10		0,00
124	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	10		0,00
125	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	10		0,00
126	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	10		0,00
127	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	10		0,00
128	5906010060	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	5		0,00
129	5906010120	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný nevystrojený. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	5		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
130	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	5		0,00
131	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	5		0,00
132	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	5		0,00
133	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	5		0,00
134	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	20		0,00
135	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	20		0,00
136	5906015060	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	20		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
137	5906015110	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný nevystrojený. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	20		0,00
138	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	20		0,00
139	5906020010	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné nevystrojené. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, úprava KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	20		0,00
140	5906020020	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné vystrojené. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, úprava KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	20		0,00
141	5906020030	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, úprava KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	20		0,00
142	5906020040	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, úprava KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	20		0,00
143	5906020050	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, úprava KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	5		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
144	5906020060	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 5 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	5		0,00
145	5906020110	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné nevystrojené. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	5		0,00
146	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	5		0,00
147	5906030010	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	10		0,00
148	5906030020	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný příčný vystrojený. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	10		0,00
149	5906030030	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	10		0,00
150	5906030040	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	10		0,00
151	5906030050	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	10		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
152	5906030060	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	10		0,00
153	5906030110	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný nevystrojený. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	10		0,00
154	5906030120	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	10		0,00
155	5906035010	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné příčné nevystrojené. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	10		0,00
156	5906035020	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné příčné nevystrojené vystrojené. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	10		0,00
157	5906035030	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	10		0,00
158	5906035040	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	10		0,00
159	5906035050	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	10		0,00
160	5906035060	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 5 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	10		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
161	5906035110	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné nevystrojené. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	10		0,00
162	5906035120	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	10		0,00
163	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy koleje. Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná.	m	100		0,00
164	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy koleje. Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná.	m	100		0,00
165	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s pražci.	kus	20		0,00
166	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s pražci.	kus	20		0,00
167	5906052010	Příplatek za výměnu pražce s rozponovými podkladnicemi. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úplnou demontáž a montáž podkladnic a/nebo jejich výměnu za jiný typ včetně upevňovadel, u přídržné stoličky demontáž, vrtání otvorů a montáž na pražec.	kus	20		0,00
168	5906055010	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	20		0,00
169	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	20		0,00
170	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	20		0,00
171	5906055040	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek pryžových podložek. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	20		0,00
172	5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek polyetylenových podložek. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	20		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
173	5906055060	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek pryžových a polyetylenových podložek. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	20		0,00
174	5906055070	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek svěrkových šroubů. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	20		0,00
175	5906055080	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek svěrek. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	50		0,00
176	5906055090	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek svěrek a svěrkových šroubů. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	50		0,00
177	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření impregnací.	kus	100		0,00
178	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření impregnací.	kus	100		0,00
179	5906075010	Regenerace úložné plochy komplety. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zakolíčkování otvorů, úpravu teslováním nebo frézováním, impregnaci úložné plochy a potřebnou manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž nebo montáž kolejiva a dodávku materiálu.	úl.pl.	20		0,00
180	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávku materiálu.	úl.pl.	20		0,00
181	5906080115	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávku materiálu.	úl.pl.	20		0,00
182	5906105010	Demontáž pražce dřevěný. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.	kus	150		0,00
183	5906105020	Demontáž pražce betonový. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.	kus	150		0,00
184	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.	kus	150		0,00
185	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.	kus	10		0,00
186	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.	kus	10		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
187	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.	kus	10		0,00
188	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.	kus	10		0,00
189	5906110020	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.	kus	10		0,00
190	5906110050	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky do 3,5 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.	kus	10		0,00
191	5906110060	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 3,5 m do 4 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.	kus	10		0,00
192	5906110070	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.	kus	10		0,00
193	5906115010	Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, odsunutí pražce, jeho vrácení do původní polohy a dohození kameniva.	kus	10		0,00
194	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění mřížky, zkrácení, ošetření čela pražce impregnačním prostředkem a osazení mřížky	kus	10		0,00
195	5906125160	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,1		0,00
196	5906125170	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,1		0,00
197	5906125180	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,1		0,00
198	5906125270	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,1		0,00
199	5906125280	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,1		0,00
200	5906125360	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,1		0,00
201	5906125370	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,1		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
202	5906125380	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,1		0,00
203	5906130070	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,1		0,00
204	5906130080	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,1		0,00
205	5906130090	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,1		0,00
206	5906130180	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,1		0,00
207	5906130190	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,1		0,00
208	5906130270	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,1		0,00
209	5906130280	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,1		0,00
210	5906130290	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,1		0,00
211	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,1		0,00
212	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,1		0,00
213	5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,1		0,00
214	5906135070	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00
215	5906135080	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00
216	5906135090	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
217	5906135100	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. T nebo A rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00
218	5906135110	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. T nebo A rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00
219	5906135190	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00
220	5906135200	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00
221	5906135210	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00
222	5906135220	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. T nebo A rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00
223	5906135230	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. T nebo A rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00
224	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00
225	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00
226	5906140090	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00
227	5906140100	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. T rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00
228	5906140105	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. T rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00
229	5906140110	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. A rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
230	5906140120	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. A rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00
231	5906140190	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00
232	5906140200	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00
233	5906140210	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00
234	5906140235	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. T rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00
235	5906140240	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. T rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00
236	5906140243	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. A rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00
237	5906140247	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. A rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,1		0,00
238	5907010070	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	40		0,00
239	5907010080	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	40		0,00
240	5907010090	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	40		0,00
241	5907010095	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	40		0,00
242	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
243	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
244	5907015045	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
245	5907015047	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
246	5907015060	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. A rozdělení "b". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
247	5907015065	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. A rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
248	5907015070	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. A rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
249	5907015110	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
250	5907015115	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
251	5907015120	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
252	5907015122	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
253	5907015135	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. A rozdělení "b". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
254	5907015140	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. A rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
255	5907015145	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. A rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
256	5907015185	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
257	5907015190	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
258	5907015195	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
259	5907015197	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
260	5907015260	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
261	5907015265	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
262	5907015270	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
263	5907015272	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
264	5907015285	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. A rozdělení "b". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
265	5907015290	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. A rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
266	5907015295	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. A rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
267	5907015335	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
268	5907015340	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
269	5907015345	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
270	5907015347	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
271	5907015360	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. A rozdělení "b". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
272	5907015365	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. A rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
273	5907015370	Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. A rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
274	5907015410	Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
275	5907015415	Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
276	5907015420	Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
277	5907015422	Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
278	5907015435	Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. A rozdělení "b". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
279	5907015440	Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. A rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
280	5907015445	Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. A rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
281	5907015485	Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
282	5907015490	Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
283	5907015495	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
284	5907015497	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
285	5907015510	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. A rozdělení "b". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
286	5907015515	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. A rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
287	5907015520	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. A rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	100		0,00
288	5907020035	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
289	5907020040	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
290	5907020045	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
291	5907020047	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
292	5907020060	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. A rozdělení "b". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
293	5907020065	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. A rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
294	5907020070	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. A rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
295	5907020110	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
296	5907020115	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
297	5907020120	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
298	5907020122	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
299	5907020135	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. A rozdělení "b". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
300	5907020140	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. A rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
301	5907020145	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. A rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
302	5907020185	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
303	5907020190	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
304	5907020195	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
305	5907020197	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
306	5907020260	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
307	5907020265	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
308	5907020270	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
309	5907020272	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
310	5907020335	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
311	5907020340	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
312	5907020345	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
313	5907020347	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
314	5907020360	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. A rozdělení "b". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
315	5907020365	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. A rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
316	5907020410	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
317	5907020415	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
318	5907020420	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
319	5907020422	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
320	5907020485	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
321	5907020490	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
322	5907020495	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
323	5907020497	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
324	5907020510	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. A rozdělení "b". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
325	5907020515	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. A rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
326	5907020540	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
327	5907020545	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
328	5907020565	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodicích vložek tv. UIC60 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
329	5907020570	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodicích vložek tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
330	5907020575	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodicích vložek tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
331	5907020580	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodicích vložek tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
332	5907020610	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
333	5907020615	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
334	5907025035	Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
335	5907025040	Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
336	5907025045	Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
337	5907025047	Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
338	5907025110	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
339	5907025115	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
340	5907025120	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
341	5907025122	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
342	5907025185	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
343	5907025190	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
344	5907025195	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
345	5907025197	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
346	5907025260	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
347	5907025265	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
348	5907025270	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
349	5907025272	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
350	5907025335	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
351	5907025340	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
352	5907025345	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
353	5907025347	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svérkových šroubů tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
354	5907025410	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
355	5907025415	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
356	5907025420	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
357	5907025422	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
358	5907025485	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
359	5907025490	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
360	5907025495	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
361	5907025497	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
362	5907030110	Záměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
363	5907030115	Záměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
364	5907030120	Záměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
365	5907030122	Záměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
366	5907030185	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
367	5907030190	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
368	5907030195	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
369	5907030197	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
370	5907030260	Záměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
371	5907030265	Záměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
372	5907030270	Záměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
373	5907030272	Záměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
374	5907030335	Záměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
375	5907030340	Záměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
376	5907030345	Záměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
377	5907030347	Záměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
378	5907030410	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
379	5907030415	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
380	5907030420	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
381	5907030422	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
382	5907030485	Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
383	5907030490	Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
384	5907030495	Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
385	5907030497	Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	200		0,00
386	5907035210	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí mazivem.	m	10		0,00
387	5907035220	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí mazivem.	m	10		0,00
388	5907035230	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí mazivem.	m	10		0,00
389	5907035240	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí mazivem.	m	10		0,00
390	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.	m	10		0,00
391	5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky výměny kolejnic. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na povolení a dotažení upevňovadel.	m	10		0,00
392	5907045130	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. A. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky výměny kolejnic. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na povolení a dotažení upevňovadel.	m	10		0,00
393	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	10		0,00
394	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	50		0,00
395	5907050030	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. A. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	6		0,00
396	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	24		0,00
397	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	10		0,00
398	5907050130	Dělení kolejnic kyslíkem tv. A. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	10		0,00
399	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.	kus	30		0,00
400	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.	kus	30		0,00
401	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.	kus	30		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
402	5908005030	Oprava kolejnicového styku výměna spojky tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	20		0,00
403	5908005130	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	20		0,00
404	5908005230	Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	20		0,00
405	5908005330	Oprava kolejnicového styku výměna spojek tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	20		0,00
406	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	20		0,00
407	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	20		0,00
408	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	20		0,00
409	5908010230	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 2 otvory tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	20		0,00
410	5908015030	Oprava součástí izolovaného styku (IS) výměna spojky tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku včetně obroušení převalků hlavy kolejnice, případnou výměnu profilové vložky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	20		0,00
411	5908015130	Oprava součástí izolovaného styku (IS) demontáž spojky tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku včetně obroušení převalků hlavy kolejnice, případnou výměnu profilové vložky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	20		0,00
412	5908015230	Oprava součástí izolovaného styku (IS) montáž spojky tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku včetně obroušení převalků hlavy kolejnice, případnou výměnu profilové vložky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	20		0,00
413	5908015330	Oprava součástí izolovaného styku (IS) výměna spojek tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku včetně obroušení převalků hlavy kolejnice, případnou výměnu profilové vložky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	20		0,00
414	5908015430	Oprava součástí izolovaného styku (IS) demontáž spojek tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku včetně obroušení převalků hlavy kolejnice, případnou výměnu profilové vložky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	20		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
415	5908015530	Oprava součástí izolovaného styku (IS) montáž spojek tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku včetně obroušení převalků hlavy kolejnice, případnou výměnu profilové vložky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	20		0,00
416	5908025030	Zřízení izolovaného styku (IS) bez rozřezu kolejnice tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení izolovaného styku, případné obroušení převalků čela kolejnic a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	20		0,00
417	5908025130	Zřízení izolovaného styku (IS) s rozřezem kolejnice tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení izolovaného styku, případné obroušení převalků čela kolejnic a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	20		0,00
418	5908036030	Oprava LISU plastovými spojkami tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání, očištění a obroušení, výměnu profilové vložky, úpravu pryžových podložek, montáž spojek, dotažení styku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	20		0,00
419	5908040010	Výměna můstkové desky za podkladnice pražce dřevěné. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.	kus	4		0,00
420	5908040020	Výměna můstkové desky za podkladnice pražce betonové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.	kus	4		0,00
421	5908040030	Výměna můstkové desky za desku stejného typu pražce dřevěné. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.	kus	4		0,00
422	5908040040	Výměna můstkové desky za desku stejného typu pražce betonové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.	kus	4		0,00
423	5908045010	Výměna podkladnice dvě vrtule pražce dřevěné. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.	kus	10		0,00
424	5908045020	Výměna podkladnice dvě vrtule pražce betonové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.	kus	10		0,00
425	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.	kus	10		0,00
426	5908045030	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.	kus	10		0,00
427	5908046010	Výměna podkladnice dvojité čtyři vrtule pražce dřevěné. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.	kus	10		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
428	5908046020	Výměna podkladnice dvojité čtyři vrtule pražce betonové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.	kus	10		0,00
429	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.	kus	10		0,00
430	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.	úl.pl.	10		0,00
431	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.	kus	10		0,00
432	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.	kus	10		0,00
433	5908052060	Výměna podložky penefolové pod podkladnici. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.	kus	10		0,00
434	5908053090	Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.	kus	20		0,00
435	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.	kus	20		0,00
436	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.	kus	20		0,00
437	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.	kus	20		0,00
438	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. RS. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.	kus	20		0,00
439	5908053170	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový jiný tvar. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.	kus	20		0,00
440	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.	kus	20		0,00
441	5908053190	Výměna drobného kolejiva šroub výhybkový. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.	kus	20		0,00
442	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.	kus	20		0,00
443	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.	kus	20		0,00
444	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.	kus	20		0,00
445	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů antikoročním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti.	kus	20		0,00
446	5908055020	Příplatek za výměnu deformované vrtule. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů antikoročním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti.	kus	20		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
447	5908060010	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 2 vrtule. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na posun pražce, demontáž podkladnice, zakolíčkování, otvorů, oteslování úložné plochy, převrtání otvorů, impregnace plochy a montáž podkladnice a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	úl.pl.	20		0,00
448	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na posun pražce, demontáž podkladnice, zakolíčkování, otvorů, oteslování úložné plochy, převrtání otvorů, impregnace plochy a montáž podkladnice a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	úl.pl.	20		0,00
449	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	úl.pl.	20		0,00
450	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	úl.pl.	20		0,00
451	5908070010	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svérkové rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
452	5908070020	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svérkové rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
453	5908070025	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svérkové rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
454	5908070030	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svérkové rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
455	5908070110	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů vrtule rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
456	5908070120	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů vrtule rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
457	5908070125	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů vrtule rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
458	5908070130	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů vrtule rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
459	5908070210	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svérkové a vrtule rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
460	5908070220	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svérkové a vrtule rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
461	5908070225	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svérkové a vrtule rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
462	5908070230	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svérkové a vrtule rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
463	5908070320	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
464	5908070330	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
465	5908070335	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
466	5908070340	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
467	5908070410	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů vrtule rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
468	5908070420	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů vrtule rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
469	5908070425	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů vrtule rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
470	5908070430	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů vrtule rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
471	5908070510	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové a vrtule rozdělení "c". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
472	5908070520	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové a vrtule rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
473	5908070525	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové a vrtule rozdělení "u". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
474	5908070530	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové a vrtule rozdělení "e". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	km	1		0,00
475	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	10		0,00
476	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	10		0,00
477	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	10		0,00
478	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	10		0,00
479	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	10		0,00
480	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	10		0,00
481	5909010420	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	10		0,00
482	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus	6		0,00
483	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	50		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
484	5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	50		0,00
485	5909020030	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun a zdvih. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	50		0,00
486	5909020110	Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	50		0,00
487	5909020120	Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky zdvih. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	50		0,00
488	5909020130	Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun a zdvih. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	50		0,00
489	5909025010	Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.	km	0,2		0,00
490	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.	km	0,2		0,00
491	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	0,2		0,00
492	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	0,2		0,00
493	5910030310	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití přípravku pro směrové vyrovnání kolejnic.	svar	6		0,00
494	5910115010	Oprava deformací rovnáním mechanického styku. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na rovnání dle schváleného postupu a případnou demontáž a montáž upevňovačů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců.	kus	4		0,00
495	5910120010	Ohýbání kolejnic hmotnosti do 50 kg/m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulace a ohýbání do potřebného poloměru.	m	200		0,00
496	5910134010	Výměna pražcové kotvy v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, výměnu, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	10		0,00
497	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní prostředek.	kus	10		0,00
498	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	10		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
499	5911011020	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejníc, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	50		0,00
500	5911011030	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejníc, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	50		0,00
501	5911013020	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejníc, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	50		0,00
502	5911013030	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejníc, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	50		0,00
503	5911015020	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejníc, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	50		0,00
504	5911015030	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejníc, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	50		0,00
505	5911017020	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejníc, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	50		0,00
506	5911017030	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejníc, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	50		0,00
507	5911027030	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejníc, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	50		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
508	5911027040	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	50		0,00
509	5911029030	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	50		0,00
510	5911029040	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	50		0,00
511	5911031010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	50		0,00
512	5911031030	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	50		0,00
513	5911031040	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	50		0,00
514	5911033010	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	50		0,00
515	5911033030	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	50		0,00
516	5911033040	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	50		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
517	5911060030	Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.	m	50		0,00
518	5911060130	Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.	m	50		0,00
519	5911113020	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	t	6		0,00
520	5911113030	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	t	6		0,00
521	5911113130	Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.	t	6		0,00
522	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	20		0,00
523	5911303040	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	20		0,00
524	5911303050	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy A. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	20		0,00
525	5911303330	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	20		0,00
526	5911303340	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy T. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	20		0,00
527	5911303350	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy A. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	20		0,00
528	5913010010	Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy do 5 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž asfaltobetonové vrstvy, závěrné zídky a případně podkladního dílu, opravu podkladního betonu, montáž zídky a dílu, doplnění a zhutnění asfaltobetonové vrstvy včetně zajištění plasticity mezi zídkou a vozovkou. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na případné odříznutí asfaltobetonové vrstvy, demontáž panelů přejezdu a dodávku materiálu.	m	20		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
529	5913010020	Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy přes 5 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž asfaltobetonové vrstvy, závěrné zídky a případně podkladního dílu, opravu podkladního betonu, montáž zídky a dílu, doplnění a zhutnění asfaltobetonové vrstvy včetně zajištění plasticity mezi zídkou a vozovkou. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na případné odříznutí asfaltobetonové vrstvy, demontáž panelů přejezdu a dodávku materiálu.	m	20		0,00
530	5913015110	Oprava povrchu závěrné zídky přejezdové konstrukce celopryžové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu místa, vyplnění a případné vytvrzení a zabroušení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	cm2	50		0,00
531	5913015120	Oprava povrchu závěrné zídky přejezdové konstrukce betonové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu místa, vyplnění a případné vytvrzení a zabroušení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	cm2	50		0,00
532	5913015140	Oprava povrchu závěrné zídky přejezdové konstrukce polymerové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu místa, vyplnění a případné vytvrzení a zabroušení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	cm2	50		0,00
533	5913020010	Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	12		0,00
534	5913020020	Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	6		0,00
535	5913020030	Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	6		0,00
536	5913020040	Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji spínací táhlo. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	4		0,00
537	5913020050	Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji prodlužovací táhlo. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	10		0,00
538	5913020060	Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji koncový úhelník. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	10		0,00
539	5913020080	Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	6		0,00
540	5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.	kus	6		0,00
541	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.	kus	6		0,00
542	5913025030	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.	kus	6		0,00
543	5913025040	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji spínací táhlo. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.	kus	6		0,00
544	5913025050	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji prodlužovací táhlo. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.	kus	6		0,00
545	5913025060	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji koncový úhelník. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.	kus	20		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
546	5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	6		0,00
547	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	6		0,00
548	5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	6		0,00
549	5913030040	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji spínací táhlo. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	6		0,00
550	5913030050	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji prodlužovací táhlo. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	6		0,00
551	5913030060	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji koncový úhelník. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	20		0,00
552	5913055010	Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	24		0,00
553	5913055020	Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	12		0,00
554	5913055030	Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	6		0,00
555	5913067010	Výměna betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	24		0,00
556	5913067020	Výměna betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	24		0,00
557	5913125030	Výměna dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	6		0,00
558	5913125040	Výměna dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	6		0,00
559	5913130030	Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.	kus	6		0,00
560	5913130040	Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.	kus	10		0,00
561	5913135030	Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	12		0,00
562	5913135040	Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	6		0,00
563	5913140010	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.	m	24		0,00
564	5913140020	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.	m	24		0,00
565	5913145010	Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	24		0,00
566	5913145020	Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	24		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
567	5913150010	Výměna dílů polymerového přejezdu vnějšího panelu. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	6		0,00
568	5913150020	Výměna dílů polymerového přejezdu vnitřního panelu. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	6		0,00
569	5913150030	Výměna dílů polymerového přejezdu náběhového klínu. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	6		0,00
570	5913150040	Výměna dílů polymerového přejezdu spojovací tyče. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	6		0,00
571	5913150050	Výměna dílů polymerového přejezdu rektifikačního zařízení. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	6		0,00
572	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	m	120		0,00
573	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	m	120		0,00
574	5913235030	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	m	120		0,00
575	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	m2	240		0,00
576	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	m2	240		0,00
577	5913240030	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	m2	240		0,00
578	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin zalitím, nerovností nebo výtlučku vyplněním a zhutnění výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	120		0,00
579	5913245210	Oprava komunikace vyplněním výtlučků hloubky do 5 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin zalitím, nerovností nebo výtlučku vyplněním a zhutnění výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	10		0,00
580	5913245220	Oprava komunikace vyplněním výtlučků hloubky do 10 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin zalitím, nerovností nebo výtlučku vyplněním a zhutnění výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	10		0,00
581	5913265020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltové lité s vrstvami 5 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s litým asfaltovým krytem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	240		0,00
582	5913275030	Výměna dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v betonu. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dlažby nebo obrubníku a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	32		0,00
583	5913275035	Výměna dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dlažby nebo obrubníku a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	32		0,00
584	5913275210	Výměna dílů komunikace obrubníku uložení v betonu. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dlažby nebo obrubníku a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	10		0,00
585	5913275215	Výměna dílů komunikace obrubníku uložení v podsypu. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dlažby nebo obrubníku a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	10		0,00
586	5913300010	Demontáž silničních panelů komunikace dočasná. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění panelů, úpravu plochy a naložení na dopravní prostředek.	m2	100		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
587	5913305010	Montáž silničních panelů komunikace dočasná. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu podkladní vrstvy a uložení panelů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.	m2	100		0,00
588	5914005010	Rozšíření stezky zemního tělesa přísypávkou zemního tělesa. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, odtěžení zemního tělesa, dopravu a skládkovné.	m2	20		0,00
589	5914005040	Rozšíření stezky zemního tělesa použitými železobetonovými pražci. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, odtěžení zemního tělesa, dopravu a skládkovné.	m2	20		0,00
590	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m3	5		0,00
591	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m3	5		0,00
592	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m3	5		0,00
593	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m3	5		0,00
594	5914015060	Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m3	5		0,00
595	5914015110	Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén). Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m	10		0,00
596	5914015120	Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab štěrbínový. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m	10		0,00
597	5914015130	Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpust' s mříží. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m	10		0,00
598	5914020010	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů a nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m3	100		0,00
599	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů a nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m3	100		0,00
600	5914020030	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně recipient. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů a nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m3	100		0,00
601	5914025010	Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopové tvárnice. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů, včetně obsypání a zasypání zařízení propustným materiálem podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dopravu materiálu.	m	20		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
602	5914025020	Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopové desky. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů, včetně obsypání a zasypání zařízení propustným materiálem podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.	m	20		0,00
603	5914025110	Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopové zídky monolitické betonové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů, včetně obsypání a zasypání zařízení propustným materiálem podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.	m	20		0,00
604	5914025120	Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopové zídky přechodové napojení monolitické. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů, včetně obsypání a zasypání zařízení propustným materiálem podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.	m	20		0,00
605	5914025130	Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopové zídky z lomového kamene. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů, včetně obsypání a zasypání zařízení propustným materiálem podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.	m	20		0,00
606	5914035010	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.	m	20		0,00
607	5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.	m	20		0,00
608	5914035520	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu štěrbinový. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.	m	20		0,00
609	5914035550	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti prefabrikované díly. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.	m	20		0,00
610	5914070010	Oprava konstrukční vrstvy pražcového podloží tl. do 0,15 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu konstrukční vrstvy zemního tělesa a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zemní práce a dodávku materiálu.	m2	100		0,00
611	5914070020	Oprava konstrukční vrstvy pražcového podloží tl. přes 0,15 m. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu konstrukční vrstvy zemního tělesa a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zemní práce a dodávku materiálu.	m2	100		0,00
612	5914110140	Oprava nástupiště z prefabrikátů desky. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	10		0,00
613	5914110150	Oprava nástupiště z prefabrikátů podložky Tischer. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	10		0,00
614	5914110160	Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	10		0,00
615	5914110170	Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U95. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	10		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
616	5914125010	Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	10		0,00
617	5914125020	Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	10		0,00
618	5914125030	Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	10		0,00
619	5914135020	Zřízení nástupiště úrovňového Tischer. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž prefabrikátů nástupiště podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zemní práce a dodávku materiálu.	m	10		0,00
620	5914135030	Zřízení nástupiště úrovňového Tischer oboustranné. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž prefabrikátů nástupiště podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zemní práce a dodávku materiálu.	m	10		0,00
621	5914135040	Zřízení nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž prefabrikátů nástupiště podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zemní práce a dodávku materiálu.	m	10		0,00
622	5914135050	Zřízení nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145Z. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž prefabrikátů nástupiště podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zemní práce a dodávku materiálu.	m	10		0,00
623	5914135060	Zřízení nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž prefabrikátů nástupiště podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zemní práce a dodávku materiálu.	m	10		0,00
624	5914150020	Montáž zarážedla kolejnicového. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení materiálu na dopravní prostředek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	2		0,00
625	5914152010	Zřízení zarážedla zemního. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	2		0,00
626	5914155020	Oprava rampy spárování jakéhokoli zdiva. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	50		0,00
627	5914155030	Oprava rampy zdiva. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	20		0,00
628	5914155040	Oprava rampy upevnění ochranného úhelníku. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	10		0,00
629	5914155110	Oprava rampy uvolněné kotvy. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	10		0,00
630	5914155120	Oprava rampy výměna příčného trámce. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	10		0,00
631	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.	m2	100		0,00
632	5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozhrnutí a urovnání KL a terénu z důvodu rušení trati.	m2	100		0,00
633	5917060010	Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji výměna. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu a skládkovné.	m	10		0,00
634	5917060020	Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji demontáž-vyjmutí. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu a skládkovné.	m	10		0,00
635	5917060030	Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji montáž-vložení. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu a skládkovné.	m	10		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
636	5917060040	Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji zřízení. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu a skládkovné.	m	10		0,00
637	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vyřídění a uložení materiálů na úložiště nebo do skladu.	t	5		0,00
638	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vyřídění a uložení materiálů na úložiště nebo do skladu.	t	20		0,00
639	5999005030	Třídění kolejnic. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vyřídění a uložení materiálů na úložiště nebo do skladu.	t	20		0,00
640	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.	t	20		0,00
641	5999010020	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.	t	50		0,00
642	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.	t	50		0,00
643	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.	t	50		0,00
644	5954101005	Ošetřování vegetace Herbicidy Clinic	l	100		0,00
645	5954101010	Ošetřování vegetace Herbicidy Dicopur M 750	l	100		0,00
646	5954101015	Ošetřování vegetace Herbicidy Glyfomax	l	100		0,00
647	5954101045	Ošetřování vegetace Herbicidy Roundup Klasik	l	100		0,00
648	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	500,000		0,00
649	5955101005	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	200,000		0,00
650	5955101015	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrkostrf frakce 0/22	t	10		0,00
651	5955101020	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrkostrf frakce 0/32	t	10		0,00
652	5955101025	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drf frakce 4/8	t	10		0,00
653	5955101030	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drf frakce 8/16	t	10		0,00
654	5956101000	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	10		0,00
655	5956101005	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm	kus	10		0,00
656	5956101010	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený buk 2600x260x160 mm	kus	10		0,00
657	5956101015	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený buk 2600x260x150 mm	kus	10		0,00
658	5956101020	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný dub 2600x260x160 mm	kus	50		0,00
659	5956101025	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný dub 2600x260x150 mm	kus	50		0,00
660	5956101030	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný buk 2600x260x160 mm	kus	50		0,00
661	5956101035	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný buk 2600x260x150 mm	kus	50		0,00
662	5956116000	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260	m3	2		0,00
663	5956116005	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260	m3	2		0,00
664	5956119000	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2200x260x160	kus	10		0,00
665	5956119005	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2300x260x160	kus	10		0,00
666	5956119010	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2400x260x160	kus	10		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
667	5956119015	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2500x260x160	kus	10		0,00
668	5956119020	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2600x260x160	kus	10		0,00
669	5956119025	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2700x260x160	kus	10		0,00
670	5956119030	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2800x260x160	kus	10		0,00
671	5956119035	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2900x260x160	kus	10		0,00
672	5956119040	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3000x260x160	kus	10		0,00
673	5956119045	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3100x260x160	kus	10		0,00
674	5956119050	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3200x260x160	kus	10		0,00
675	5956119055	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3300x260x160	kus	10		0,00
676	5956119060	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3400x260x160	kus	10		0,00
677	5956119065	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3500x260x160	kus	10		0,00
678	5956119070	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3600x260x160	kus	10		0,00
679	5956119075	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3700x260x160	kus	10		0,00
680	5956119080	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3800x260x160	kus	10		0,00
681	5956119085	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3900x260x160	kus	10		0,00
682	5956119090	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4000x260x160	kus	10		0,00
683	5956119095	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4100x260x160	kus	10		0,00
684	5956119100	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4200x260x160	kus	10		0,00
685	5956119105	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4300x260x160	kus	10		0,00
686	5956119110	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4400x260x160	kus	10		0,00
687	5956119115	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4500x260x160	kus	10		0,00
688	5956119120	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4600x260x160	kus	10		0,00
689	5956119125	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4700x260x160	kus	10		0,00
690	5956119130	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4800x260x160	kus	10		0,00
691	5956119135	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4900x260x160	kus	10		0,00
692	5956119140	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5000x260x160	kus	10		0,00
693	5956119145	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5100x260x160	kus	10		0,00
694	5956119150	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5200x260x160	kus	10		0,00
695	5956119155	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5300x260x160	kus	10		0,00
696	5956119160	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5400x260x160	kus	10		0,00
697	5956119165	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5500x260x160	kus	10		0,00
698	5956119170	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5600x260x160	kus	10		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
699	5956119175	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5700x260x160	kus	10		0,00
700	5956119180	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5800x260x160	kus	10		0,00
701	5956119185	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5900x260x160	kus	10		0,00
702	5956119190	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 6000x260x160	kus	10		0,00
703	5956122000	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2200x260x150	kus	10		0,00
704	5956122005	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2300x260x150	kus	10		0,00
705	5956122010	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2400x260x150	kus	10		0,00
706	5956122015	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2500x260x150	kus	10		0,00
707	5956122020	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150	kus	10		0,00
708	5956122025	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150	kus	10		0,00
709	5956122030	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150	kus	10		0,00
710	5956122035	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150	kus	10		0,00
711	5956122040	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150	kus	10		0,00
712	5956122045	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150	kus	10		0,00
713	5956122050	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150	kus	10		0,00
714	5956122055	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150	kus	10		0,00
715	5956122060	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150	kus	10		0,00
716	5956122065	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150	kus	10		0,00
717	5956122070	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150	kus	10		0,00
718	5956122075	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150	kus	10		0,00
719	5956122080	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150	kus	10		0,00
720	5956122085	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150	kus	10		0,00
721	5956122090	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150	kus	10		0,00
722	5956122095	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150	kus	10		0,00
723	5956122100	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150	kus	10		0,00
724	5956122105	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150	kus	10		0,00
725	5956122110	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150	kus	10		0,00
726	5956122115	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150	kus	10		0,00
727	5956122120	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150	kus	10		0,00
728	5956122125	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4700x260x150	kus	10		0,00
729	5956122130	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4800x260x150	kus	10		0,00
730	5956122135	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4900x260x150	kus	10		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
731	5956122140	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5000x260x150	kus	10		0,00
732	5956122145	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5100x260x150	kus	10		0,00
733	5956122150	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5200x260x150	kus	10		0,00
734	5956122155	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5300x260x150	kus	10		0,00
735	5956122160	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5400x260x150	kus	10		0,00
736	5956122165	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5500x260x150	kus	10		0,00
737	5956122170	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5600x260x150	kus	10		0,00
738	5956122175	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5700x260x150	kus	10		0,00
739	5956122180	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5800x260x150	kus	10		0,00
740	5956122185	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5900x260x150	kus	10		0,00
741	5956122190	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 6000x260x150	kus	10		0,00
742	5956131000	Železniční svršek-kolejnicové podpory Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců	kus	10		0,00
743	5956131005	Železniční svršek-kolejnicové podpory Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)	kus	10		0,00
744	5956140015	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný nevystrojený tv. B03 (S)	kus	5		0,00
745	5956140020	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný nevystrojený tv. SB 8 P	kus	5		0,00
746	5956140040	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B03 (S)	kus	5		0,00
747	5956140045	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4	kus	5		0,00
748	5956140050	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění pružné-Skl24	kus	5		0,00
749	5957101050	Železniční svršek-kolejnice Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m	kus	10		0,00
750	5957101055	Železniční svršek-kolejnice Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 24,950 m	kus	1		0,00
751	5957101060	Železniční svršek-kolejnice Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 24,900 m	kus	1		0,00
752	5957101065	Železniční svršek-kolejnice Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 24,850 m	kus	1		0,00
753	5957101070	Železniční svršek-kolejnice Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 24,800 m	kus	1		0,00
754	5957110030	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m	100		0,00
755	5957110040	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R350HT	m	25		0,00
756	5958116000	Železniční svršek-upevňovací matice M24	kus	100		0,00
757	5958116005	Železniční svršek-upevňovací matice M22	kus	100		0,00
758	5958125000	Železniční svršek-upevňovací komplety s antikorozi úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	100		0,00
759	5958125005	Železniční svršek-upevňovací komplety s antikorozi úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)	kus	100		0,00
760	5958125010	5955101005	kus	100		0,00
761	5958128000	Železniční svršek-upevňovací komplety Skl 14 (svěrka Skl 14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	100		0,00
762	5958128005	Železniční svršek-upevňovací komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus	100		0,00
763	5958128010	Železniční svršek-upevňovací komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	100		0,00
764	5958134025	Železniční svršek-upevňovací součásti upevňovací svěrka ŽS 4	kus	100		0,00
765	5958134030	Železniční svršek-upevňovací součásti upevňovací svěrka ŽS 4 úprava pro žlábek z kolejnic	kus	100		0,00
766	5958134040	Železniční svršek-upevňovací součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	100		0,00
767	5958134041	Železniční svršek-upevňovací součásti upevňovací šroub svěrkový T5	kus	100		0,00
768	5958134043	Železniční svršek-upevňovací součásti upevňovací šroub svěrkový RS 0 (M22x70)	kus	100		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
769	5958134044	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací šroub svérkový RS 1 (M24x80)	kus	100		0,00
770	5958134045	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací šroub svérkový RS 2 (M24x87)	kus	100		0,00
771	5958134075	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	100		0,00
772	5958134080	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	100		0,00
773	5958134085	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R3 (180)	kus	100		0,00
774	5958134140	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vložka M	kus	100		0,00
775	5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	100		0,00
776	5958158020	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus	100		0,00
777	5958158060	Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)	kus	100		0,00
778	5958158070	Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	100		0,00
779	5958158075	Železniční svršek-upevňovadla Podložka z penefolu pod podkladnici 390/170/5	kus	100		0,00
780	5958173000	Železniční svršek-upevňovadla Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	150		0,00
781	5958176000	Železniční svršek-upevňovadla Penefolové pásy folie 30x1x0,002	m	100		0,00
782	5960101005	Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8	kus	5		0,00
783	5960101010	Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6	kus	5		0,00
784	5960101015	Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5	kus	5		0,00
785	5960101020	Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový PB 2	kus	5		0,00
786	5960101025	Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový PB 3	kus	5		0,00
787	5960101030	Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 03	kus	5		0,00
788	5960101040	Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný	kus	5		0,00
789	5963101000	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace	m	10		0,00
790	5963101003	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídka tv. T	m	10		0,00
791	5963101005	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace	m	10		0,00
792	5963101007	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace se závěrnou zídka tv. T	m	10		0,00
793	5963101010	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový pro staniční komunikace	m	10		0,00
794	5963101015	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový závěrná zídka tvaru T délky 1,2 m	kus	10		0,00
795	5963101020	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový základový beton B 35, 30x45x150 cm	kus	10		0,00
796	5963101025	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový pojistka proti posunu	kus	10		0,00
797	5963101035	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní	kus	6		0,00
798	5963101040	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail panel vnější	kus	12		0,00
799	5963101045	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail kolejová opěrka	kus	20		0,00
800	5963101050	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm	kus	4		0,00
801	5963101055	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero	kus	4		0,00
802	5963101060	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka	kus	4		0,00
803	5963101065	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní pedeStrail	kus	6		0,00
804	5963101070	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail panel vnější pedeStrail	kus	12		0,00
805	5963101075	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1800 mm	kus	2		0,00
806	5963101080	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1800 mm	kus	2		0,00
807	5963101085	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm	kus	2		0,00
808	5963101090	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 900 mm	kus	2		0,00
809	5963101095	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní ecoStrail	kus	6		0,00
810	5963101100	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail panel vnější ecoStrail	kus	12		0,00
811	5963101105	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 1200 mm	kus	12		0,00
812	5963101110	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 600 mm	kus	12		0,00
813	5963101115	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 1800 mm	kus	12		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
814	5963101120	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail betonový základ délky 1500 mm	kus	4		0,00
815	5963101125	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail pojistný díl vnitřní	kus	6		0,00
816	5963101130	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail pojistný díl vnější	kus	12		0,00
817	5963101135	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail pojistka protu posuvu	kus	12		0,00
818	5963110010	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd Intermont panel ZPP 1	kus	18		0,00
819	5963110015	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd Intermont panel ZPP 2	kus	36		0,00
820	5963110020	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd Intermont panel ZPP 3 pro pěší	kus	4		0,00
821	5963110025	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd Intermont panel ZPP 4 pro pěší	kus	4		0,00
822	5963110030	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd Intermont panel ŽPP 5	kus	4		0,00
823	5963131000	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd pro pěší dřevěný z fošen	m	10		0,00
824	5963134000	Železniční přejezdové konstrukce Náběhový klín dřevěný	kus	2		0,00
825	5963149000	Železniční přejezdové konstrukce Asfalt litý jemnozrnný (LAJ)	t	5		0,00
826	5963149005	Železniční přejezdové konstrukce Asfalt litý střednězrnný (LAS)	t	5		0,00
827	5963152000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová závluka pro trhlíny a spáry	kg	10		0,00
828	5964103000	Železniční spodek Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 100 mm	m	12		0,00
829	5964103005	Železniční spodek Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm	m	12		0,00
830	5964103010	Železniční spodek Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 200 mm	m	12		0,00
831	5964103015	Železniční spodek Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 250 mm	m	12		0,00
832	5964103040	Železniční spodek Drenážní plastové díly spojka-spojovací nátrubek DN 100 mm	kus	6		0,00
833	5964103045	Železniční spodek Drenážní plastové díly spojka-spojovací nátrubek DN 150 mm	kus	6		0,00
834	5964103050	Železniční spodek Drenážní plastové díly spojka-spojovací nátrubek DN 200 mm	kus	6		0,00
835	5964103055	Železniční spodek Drenážní plastové díly spojka-spojovací nátrubek DN 250 mm	kus	6		0,00
836	5964115000	Železniční spodek Příkopový žlab tvaru J	kus	10		0,00
837	5964115005	Železniční spodek Příkopový žlab tvaru J velký	kus	10		0,00
838	5964115010	Železniční spodek Příkopový žlab tvaru U	kus	10		0,00
839	5964117000	Železniční spodek Poklop příkopového žlabu tvaru J	kus	10		0,00
840	5964117005	Železniční spodek Poklop příkopového žlabu tvaru J velký	kus	10		0,00
841	5964117010	Železniční spodek Poklop příkopového žlabu tvaru U	kus	10		0,00
842	5964119000	Železniční spodek Příkopová tvárnice TZZ 3	kus	10		0,00
843	5964119005	Železniční spodek Příkopová tvárnice TZZ 5	kus	10		0,00
844	5964119010	Železniční spodek Příkopová tvárnice TZZ 4a	kus	10		0,00
845	5964119015	Železniční spodek Příkopová tvárnice TZZ 4b	kus	10		0,00
846	5964121000	Železniční spodek Prahová vpust' výztužné vč. mříží	kus	1		0,00
847	5964123000	Železniční spodek Odvodňovací žlab s mříží	kus	1		0,00
848	5964123005	Železniční spodek Odvodňovací žlab s mříží koncový	kus	1		0,00
849	5964123010	Železniční spodek Odvodňovací žlab s mříží a vývodem	kus	1		0,00
850	5964125000	Železniční spodek Mřížka (rošt) odvodňovací plast 200x200 mm	kus	2		0,00
851	5964125010	Železniční spodek Mřížka (rošt) odvodňovací litina	kus	2		0,00
852	5964133005	Železniční spodek Geotextilie separační	m2	100		0,00
853	5964147005	Železniční spodek Nástupištní díly blok úložný U85	kus	10		0,00
854	5964147010	Železniční spodek Nástupištní díly blok úložný U95	kus	10		0,00
855	5964147105	Železniční spodek Nástupištní díly výplňová deska D3	kus	10		0,00
856	5964159000	Železniční spodek Obrubník krajový	kus	10		0,00
857	5964159005	Železniční spodek Obrubník chodníkový	kus	10		0,00
858	5964161000	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517	m3	5		0,00
859	5964161005	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	5		0,00
860	5964161010	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	5		0,00
861	5964163000	Železniční spodek Řezivo fošny	m3	2		0,00
862	5964163005	Železniční spodek Řezivo hranoly	m3	2		0,00
863	5964163010	Železniční spodek Řezivo prkna	m3	2		0,00
864	9901000100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 10 km	kus	10		0,00
865	9901000200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 20 km	kus	10		0,00
866	9901000300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 30 km	kus	10		0,00
867	9901000400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 40 km	kus	10		0,00
868	9901000500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60 km	kus	10		0,00
869	9901000600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 80 km	kus	10		0,00
870	9901000700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 100 km	kus	10		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
871	9901000800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 150 km	kus	10		0,00
872	9901000900	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 200 km	kus	10		0,00
873	9901001000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 250 km	kus	10		0,00
874	9901001100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 300 km	kus	10		0,00
875	9901001200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 350 km	kus	10		0,00
876	9901009100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t příplatek za každý další 1 km	kus	10		0,00
877	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	10		0,00
878	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	10		0,00
879	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	10		0,00
880	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	10		0,00
881	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	10		0,00
882	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	10		0,00
883	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	10		0,00
884	9902100800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 150 km	t	10		0,00
885	9902100900	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 200 km	t	10		0,00
886	9902101000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 250 km	t	10		0,00
887	9902101100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 300 km	t	10		0,00
888	9902101200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 350 km	t	10		0,00
889	9902109100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin příplatek za každý další 1 km	t	10		0,00
890	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	10		0,00
891	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t	10		0,00
892	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t	10		0,00
893	9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	10		0,00
894	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	10		0,00
895	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t	10		0,00
896	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t	10		0,00
897	9902200800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 150 km	t	10		0,00
898	9902200900	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 200 km	t	10		0,00
899	9902201000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 250 km	t	10		0,00
900	9902201100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 300 km	t	10		0,00
901	9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km	t	10		0,00
902	9902209100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu příplatek za každý další 1 km	t	10		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba 2016 - plán ST Strakonice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ST Strakonice

Zpracoval:

Datum: 7.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
903	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	10		0,00
904	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	10		0,00
905	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	5		0,00
906	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	5		0,00
907	9903100300	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 300 km	kus	5		0,00
908	9903100400	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 400 km	kus	5		0,00
909	9903109100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t příplatek za každý další 1 km	kus	5		0,00
910	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	5		0,00
911	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	5		0,00
912	9903200300	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 300 km	kus	5		0,00
913	9903200400	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 400 km	kus	5		0,00
914	9903209100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km	kus	5		0,00
915	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	10		0,00
916	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	10		0,00
917	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	10		0,00
918	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	10		0,00
919	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	10		0,00
920	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu	t	10		0,00
921	9909000700	Poplatek za recyklaci kameniva	t	10		0,00
CENA CELKEM						0,00