

Položkový rozpočet

S:	8079	Obnova hudebního pavilónu
O:	2	Střecha
R:	1	Obnova hudebního pavilónu - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				54 777,26
5	764211241R00	Krytina hladká z Cu, svítky š. 670 mm, sklon do 30° <small>Položka je kalkulována včetně dodání a úpravy krytiny u krajů, prostupů a výčnělků a filie pod plechovou krytinu. -včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.</small>	m2	12,67200	3 785,50	47 969,86
		13,2*0,8*1,2		12,67200		
6	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí <small>snesení krytiny a ponechání v místě stavby</small>	m2	12,67200	537,20	6 807,40
		13,2*0,8*1,2		12,67200		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				67,76
7	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m <small>0,077t krytina</small>	t	0,07700	880,00	67,76
Celkem						54 845,02

Položkový rozpočet

S:	8079	Obnova hudebního pavilónu
O:	2	Střecha
R:	1	Obnova hudebního pavilónu - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské						-20 467,20
1	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 bez dodání materiálu Výměna všech nosných krokví pod svrchním pláštěm střechy 13ks*průměrná délka 10m*1,2	m	-156,00000	55,00	-8 580,00
				-156,00000		
3	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB krokve : 0,1*0,12*10*13*1,2	m3	-1,87200	850,00	-1 591,20
				-1,87200		
4	60515231R	Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 6 - 10 m krokve : 0,1*0,12*10*13*1,2	m3	-1,87200	5 500,00	-10 296,00
				-1,87200		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-906,05
7	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m 1,0296t hranol	t	-1,02960	880,00	-906,05
Celkem						-21 373,25

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 4.7.2023		
Název veř. zakázky: Hudební pavilon v oboře Jinošov – oprava střechy					
Zhotovitel: BINI Jihlava s.r.o.					
Objednatel: Lesy ČR, s.p.					
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:		
	OaÚ				
Popis změny: - Ponechání původních krokví - Výměna měděné krytiny i na ploše atiky					
Zdůvodnění změny: Po stržení původní krytiny a záklopu byly krokve shledány ve výborném stavu a budou ponechány na místě. Vzhledem k tomu, že ukojení památkově chráněných kamenných prvků umístěných na atice (tyra a vázy) umožní technicky výměnu měděné krytiny, dojde k výměně krytiny i na atice.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: autorský dozor není			Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE		
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 1.8.2023	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: -21 373,25	Bilance: 33 471,77 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 54 845,02		
	Konečná celková cena akce po změně			33 471,77 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			522 437,97 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum:	Podpis:	
			Datum:	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:			Datum:	Podpis:	
Přílohy: položkový výkaz výmě		deník 1 list			