

## Vyúčtování stavebních prací

### Oprava podlahové konstrukce - rohový byt Výbor

Zhotovitel:  
Dorestav, s.r.o.  
Vlastibořice 65  
463 44 Sychrov

Objednatel:  
Domov Maxov

Název díla:  
Výbor 178  
Horní Maxov

Vypracoval:  
Tel., E-mail:  
Jan Brzák  
602 732 232, jan.brzak@dorestav.cz

Pořadí výpisu:  
Středisko:  
1.

Etapa:  
Zakázka:  
Listů: 1

Pořadové číslo	Číslo a položka ceníku	Popis položky	Měr. jedn.	Provedené množství	Jednotková sazba / cena [ Kč ]	Cena celkem bez DPH [ Kč ]	Poznámky
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Oprava obvodových zdí	m2	5,00	2 300,00	11 500,00	
2		Podsyp šterkopisek 0/32	m2	15,00	200,00	3 000,00	
3		Podkladní mazanina +KARI 6/150/150	m2	15,00	2 300,00	34 500,00	
4		Penetrace, hydroizolace šterková Weber	m2	18,10	550,00	9 955,00	
5		Tepelná izolace polyst. 100S 12cm+separační fólie	m2	15,00	450,00	6 750,00	
6		Obvodová dilatace mirelon. pásek	m	15,50	60,00	930,00	
7		Mazanina betonová +KARI 6/150/150	m2	15,00	2 400,00	36 000,00	
8		Odkopání, naložení a vynesení suti	t	1,00	3 500,00	3 500,00	
9		Přesun hmot, doprava	soub.	1,00	4 800,00	4 800,00	
		Doporučuji provedení odkopání a odvodnění soklového zdiva z vnější části objektu.					
		Celkem bez DPH	%			110 935,00	
		DPH				15,00	
		<b>Celkem včetně DPH</b>				<b>127 575,25</b>	

Poznámka:

24.07.2023

**DOMOU MAXOU (8)**  
Horní Maxov 181  
468 71, Lučany nad Nisou  
IČO: 70872651  
www.domovmaxov.eu

Vypracováno ve Vlastibořicích ~~29.06.~~ 2023

Razítko / podpis