

## Soupis požadavků TO Staré Město u Uh. Hr.

Oprava geometrických parametrů koleje 2023 - ST Olomouc

červenec - srpen 2023

Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
<p>místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):</p> <p>zst. Staré Město - výh. č. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 12</p>												
<p>termín provádění prací od:</p>				05.08.2023 (výluky)								
<p>do:</p>				05.08.2023 (výluky)								
<p>cena za jednotlivé SO:</p>					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			celková cena za SO 01 až 06:

8	Kolejové lože	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	100,000						100,000		
10	Kolejové lože	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože otevřené	m	200,000						200,000		
16	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	10,000						10,000		
17	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	50,000						50,000		
25	GPK	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	10,000						10,000		
28	GPK	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	10,000						10,000		
41	GPK	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,200						0,200		
47	GPK	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	70,000						70,000		
48	GPK	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	450,000						450,000		
58	Výhybky a výh. konstrukce	Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	6,000						6,000		
59	Výhybky a výh. konstrukce	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	6,000						6,000		
85	Sděl. a zab. technika	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	20,000						20,000		
86	Sděl. a zab. technika	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	20,000						20,000		
91	Sděl. a zab. technika	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	10,000						10,000		
92	Sděl. a zab. technika	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	10,000						10,000		
93	Sděl. a zab. technika	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	10,000						10,000		
94	Sděl. a zab. technika	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovač (Clamp, Vortok apod)	kus	10,000						10,000		
102	Materiál	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	90,000						90,000		
124	Manipulace a přepravy	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	90,000						90,000		
129	Manipulace a přepravy	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000						2,000		
130	Manipulace a přepravy	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000						1,000		