

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Labe		
Název akce	Studénka, Lužany u Jičina, ř. km 1,000-1,500		
Zhotovitel akce:	Kampa - Marynka s.r.o., se sídlem Lesní 1060, 514 01 Jilemnice		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	953499
Zdroj financování	VZ, DVT - 2. etapa		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00292-2022-947	Cena za dílo (Kč bez DPH)	2 997 765,47 Kč
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dodatků SoD (Kč bez DPH)			
Specifikace (popis) změny			
Situování:			
<p>Popis: Odborné ošetření kořenů stromů s doplněním kokosových rohoží před pokládkou opevnění. Bude odstraněn 1 vzrostlý strom (Lípa c.) - průměr 500 mm na pařezu, který byl posouzen dendrologem, jako havarijní. Na základě tohoto byl dohodnut posun termínu dokončení stavby do 31.8.2023 s tím, že vlastní stavební práce budou dokončeny nejpozději do 15.8.2023 z důvodu opravy místní komunikace. V km 0,188 bude zajištěna kanalizační přípojka DN 200, nebude se provádět shybka s výměnou porubí s ocelovou chráničkou. Stávající potrubí bude zajištěno obsypáním štěrkopískem 0,2m s následným obetonováním tl. 0,2 m, v horní části s vložením KARI sítě. Obetonování bude ve výšce navržené nivelety dna - bude tvořit pas. Před a za obetonávkou ve dně, bude doplněna kamenná rovnanina 2 x 0,7 m (2 řady kamenů).</p>			
Příčina - důvod vzniku změny			
<p>Při modelaci koryta vodního toku pro založení kamenné rovnaniny, bylo nutné učinit protipatření, aby stavební činností nedošlo k poškození kořenových systémů. Práce v úsecích v blízkosti stromů byly pozastaveny. Investor na vlastní náklady uzavřel objednávku pro vypracování odborného arboristického posudku. V km 0,188 byl po odkrytí kanalizační přípojky posouzen její stav na základě kterého, bylo dohodnuto její ponechání, bez provedení přeložky formou shybky. Potrubí bude zajištěno obsypem a obetonováním se zajištěním nad a pod kamenou rovnaninou.</p>			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - více práce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 2 Rozpočet - méně práce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 3 kopie listů ze stavebního deníku			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ano		
Popis dohodnutých vlivů:			
Nerealizované (méněpráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)			36922,35
Dodatečné (vícepráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)			48779,61
Nerealizované (méněpráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)			36922,35
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)			48779,61
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (%)			1,627199008
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	07.07.2023		
zástup TDS	07.07.2023		
autorský dozor	07.07.2023		
vedoucí ST	07.07.2023		
zhotovitel	07.07.2023		
Záznamy o změnách ve SD			
datum 21.6.2023 a 7.7.2023 číslo strany SD - list.č. 0775607 a 0775610 z deníku č.II.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 22-2019 - Studenka, Luzany u Jicina, r.km 1,000 - 1,500_MÉNĚPRÁCE

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 30.6.2023
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			36 922,35
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 36 922,35	Výše daně 7 753,69
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			44 676,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENÍČKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
tel.: 499 426 114
IČO: 26014998 IČ CZ26014998

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 22-2019 - Studenka, Luzany u Jicina, r.km 1,000 - 1,500_MÉNĚPRÁCE

Místo: Datum: 30.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		36 922,35	44 676,04
SO 01	Rekonstrukce opev...	36 922,35	44 676,04

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
tel.: 499 425 114
IČO: 26014998, DIČ: CZ26014998



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

22-2019 - Studenka, Luzany u Jicina, r.km 1,000 - 1,500_MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce opev...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 922,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 922,35	21,00%	7 753,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 676,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

KAMPA
MÁRYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
tel.: 499 426 114
IČO: 26014998 ADIC CZ26014998

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

22-2019 - Studenka, Luzany u Jicina, r.km 1,000 - 1,500_MÉNĚPRÁCE

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce opev...

Místo:

Datum: 30.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 922,35

HSV - Práce a dodávky HSV

35 684,80

1 - Zemní práce

676,20

4 - Vodorovné konstrukce

501,10

8 - Trubní vedení

34 396,93

998 - Přesun hmot

110,57

OST.- Ostatní

1 237,55

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
tel.: 498 426 114
IČO: 26014998, DIČ: CZ26014998

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

22-2019 - Studenka, Luzany u Jicina, r.km 1,000 - 1,500_MÉNĚPRÁCE

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce opev...

Místo:

Datum: 30.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 922,35

D HSV Práce a dodávky HSV 35 684,80

D 1 Zemní práce 676,20

12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,600	561,00	336,60
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------

PP Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

13	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	1,200	283,00	339,60
----	---	----------	--------------------------------	---	-------	--------	--------

PP šterkopisek netříděný zásypový

D 4 Vodorovné konstrukce 501,10

21	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	0,074	1 150,00	85,10
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	-------

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm
 WV pod šachtu
 WV 0,7*0,7*0,15
 WV Součet

22	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,320	1 300,00	416,00
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	--------

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
 WV pod potrubí přípojky
 WV 4,0*0,8*0,1
 WV Součet

D 8 Trubní vedení 34 396,93

30	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	8,000	447,00	3 576,00
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

31	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	4,000	250,00	1 000,00
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	----------

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160
 WV 2+2
 WV Součet

32	M	28612243r	pružná spojka flex-seal DN 150	kus	2,000	290,00	580,00
----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	--------	--------

PP pružná spojka flex-seal DN 150

33	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000	124,00	248,00
----	---	----------	-----------------------------------	-----	-------	--------	--------

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

34	K	890411811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	1,021	4 330,00	4 420,93
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

PP Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží
 WV D. 1. b.05
 WV 1,3*PI*0,5*0,5
 WV Součet

35	K	894811131	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm	kus	1,000	6 290,00	6 290,00
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

PP Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	899301811	Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg	kus	1,000	194,00	194,00
	PP		Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg				
37	K	899911101	Kluzné objímky (pojizdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	4,000	212,00	848,00
	PP		Kluzné objímky (pojizdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm				
38	K	899913151	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 200	kus	2,000	1 120,00	2 240,00
	PP		Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 200				
39	K	899914112	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm	m	4,000	1 540,00	6 160,00
	PP		Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm				
40	M	55283929	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x8,0mm	m	4,000	2 210,00	8 840,00
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x8,0mm				
	D	998	Přesun hmot				110,57
43	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	0,405	273,00	110,57
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m				
	D	OST	Ostatní				1 237,55
42	K	R005	Likvidace stavební suti dle platné legislativy	t	2,246	551,00	1 237,55
	PP		Likvidace stavební suti dle platné legislativy				
	W		naložení, odvoz vč. Složení a poplatku za uložení				
	W		vybouraná kanalizační šachta				
	W		1,021*2,2		2,246		
	W		Součet		2,246		

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
 tel.: 499 826 114
 IČO: 26014998 / DIČ: CZ26014998

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 22-2019 - Studenka, Luzany u Jičina, r.km 1,000 - 1,500_VÍCEPRÁCE

KSO:
Místo: Lužany u Jičína

CC-CZ:
Datum: 30.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ: 26014998
DIČ: CZ26014998

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 779,61

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	48 779,61	10 243,80
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 59 023,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JIČEMNICE
tel.: 499 486 114
IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 22-2019 - Studenka, Luzany u Jicína, r.km 1,000 - 1,500_VÍCEPRÁCE

Místo: Lužany u Jičína

Datum: 30.6.2023

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		48 779,61	59 023,41
SO 01	Rekonstrukce opev...	48 779,61	59 023,41

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
tel.: 499 426 114
IČO: 26014998 DIČ: C726014998



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

22-2019 - Studenka, Luzany u Jicina, r.km 1,000 - 1,500_VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce opev...

KSO:

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.6.2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

26014998

DIČ:

CZ26014998

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena-bez DPH

48 779,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 779,61	21,00%	10 243,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 023,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
tel.: 499 426 114
IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

22-2019 - Studenka, Luzany u Jicina, r.km 1,000 - 1,500_VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce opev...

Místo: Lužany u Jičín

Datum: 30.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

48 779,61

HSV - Práce a dodávky HSV

48 779,61

1 - Zemní práce

0,00


4 - Vodorovné konstrukce

47 602,43

998 - Přesun hmot

1 177,18

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
tel.: 499 426 114
IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

22-2019 - Studenka, Luzany u Jicina, r.km 1,000 - 1,500_VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce opev...

Místo:

Datum: 30.6.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

48 779,61

D HSV Práce a dodávky HSV 48 779,61

D 1 Zemní práce 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 47 602,43

27	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním lince a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	2,800	2 930,00	8 204,00
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním lince a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg

W kamenná rovnanina před a za potrubím kan. Přípojky

W 2*3,5*0,8*0,5

2,800

W

W

Součet

2,800

26	K	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.	m3	1,400	5 829,50	8 161,30
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

PP Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

W obetonávka potrubí

W 3,5*1,0*0,2+2*3,5*0,5*0,2

1,400

W

W

Součet

1,400

31	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sít	t	0,025	55 002,00	1 375,05
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-----------	----------

PP Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a rozteči výztuž KARI 100x100x8 - 3,5*0,9 = 3,15 m2

W

W

W

0,025

0,025

Součet

0,025

15	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch	m2	4,900	1 370,60	6 715,94
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

W 2*3,5*0,7

4,900

W

W

Součet

4,900

16	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch	m2	4,900	444,11	2 176,14
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	111251000 - R	Likvidace dřevní hmoty z ořezaných větví stromů dle zvolené technologie dodavatele v souladu s platnou legislativou	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Likvidace dřevní hmoty z ořezaných větví stromů dle zvolené technologie dodavatele v souladu s platnou legislativou				
	W		štěpkování a odvoz na plochu určenou k rekultivaci				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
12	K	112151354	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	1,000	10 780,00	10 780,00
	PP		Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm				
13	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním hl přes 0,2 do 0,5 m	kus	1,000	3 822,00	3 822,00
	PP		Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním hl přes 0,2 do 0,5 m				
14	K	R01	Zakrytí kořenů kokosovou rohoží a ošetření kořenů stromů	m2	39,000	112,00	4 368,00
	PP		Zakrytí kořenů kokosovou rohoží a ošetření kořenů stromů				
	D	998	Přesun hmot				1 177,18
32	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	4,312	273,00	1 177,18
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m				

KAMPA
MARNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
tel.: 499 426 114 ©
IČO: 26014998 DIČ: CZ 26014998

