

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 20. 7. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
263	Příprava kabelizace pro montáž počítačů náprav v žst. Kralupy nad Vltavou Předměstí	332 254,95	0,00	69 773,54	402 028,49	239 502,04	92 752,91	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	227 397,51	0,00	47 753,48	275 150,99	212 267,14	15 130,37	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	64 392,72	0,00	13 522,47	77 915,19	0,00	64 392,72	0,00	0,00	0,00
3	VRN	40 464,72	0,00	8 497,59	48 962,31	27 234,90	13 229,82	0,00	0,00	0,00
Celkem		332254,95	0,00	69773,54	402028,49	239502,04	92752,91	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Příprava kabelizace pro montáž počítačů náprav v žst. Kralupy nad Vltavou Předměstí
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
Místo: žst. Kralupy nad Vltavou Předměstí

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 20. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	15 130,37	15 130,37		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	15 130,37	15 130,37		0,000
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	6,400	2 029,50	0,00	12 988,80	12 988,80	0,00000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	6,400	334,62	0,00	2 141,57	2 141,57	0,00000	0,000
OST Ostatní							24 520,46	187 746,68	212 267,14		0,000
8	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	15,000	912,78	0,00	13 691,70	13 691,70	0,00000	0,000
3	R	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	25,000	114,84	0,00	2 871,00	2 871,00	0,00000	0,000
15	R	7590145046	UPMP	kus	19,000	3 623,40	0,00	68 844,60	68 844,60	0,00000	0,000
13	R	7590147042	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24	kus	17,000	494,01	0,00	8 398,17	8 398,17	0,00000	0,000
5	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	325,000	23,27	0,00	7 562,75	7 562,75	0,00000	0,000
17	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	310,000	58,91	18 262,10	0,00	18 262,10	0,00000	0,000
18	759	7593501000	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09040 průměr 40/32 mm	m	25,000	33,96	849,00	0,00	849,00	0,00000	0,000
19	759	7593500603	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222)	m	105,000	3,96	415,80	0,00	415,80	0,00000	0,000
20	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	1,000	2 029,50	2 029,50	0,00	2 029,50	0,00000	0,000
21	749	7491510090	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min.	kus	6,000	494,01	2 964,06	0,00	2 964,06	0,00000	0,000
9	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	1,000	4 831,20	0,00	4 831,20	4 831,20	0,00000	0,000
14	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	98,000	18,12	0,00	1 775,76	1 775,76	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Příprava kabelizace pro montáž počítačů náprav v žst. Kralupy nad Vltavou Předměstí
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
Místo: žst. Kralupy nad Vltavou Předměstí

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 20. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
10	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	8,000	2 108,70	0,00	16 869,60	16 869,60	0,00000	0,000
11	R	7590555134	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0	kus	15,000	2 286,90	0,00	34 303,50	34 303,50	0,00000	0,000
12	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	2,000	2 851,20	0,00	5 702,40	5 702,40	0,00000	0,000
7	R	7593405280	Montáž žlabu betonového plnostěnný 20 x 20 - T 2 N	m	10,000	1 306,80	0,00	13 068,00	13 068,00	0,00000	0,000
6	R	7593407280	Demontáž žlabu betonového plnostěnného 20 x 20 - T 2 N	m	10,000	398,97	0,00	3 989,70	3 989,70	0,00000	0,000
4	R	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	117,000	49,90	0,00	5 838,30	5 838,30	0,00000	0,000

Celkem

24 520,46

202 877,05

227 397,51

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Příprava kabelizace pro montáž počítačů náprav v žst. Kralupy nad Vltavou Předměstí
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
Místo: žst. Kralupy nad Vltavou Předměstí

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 20. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	1 352,34	1 352,34		0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	1 352,34	1 352,34		0,000
3	R	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,200	6 761,70	0,00	1 352,34	1 352,34	0,00000	0,000
M Práce a dodávky M							87,54	62 952,84	63 040,38		0,251
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							87,54	62 952,84	63 040,38		0,251
1	R	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	117,000	435,60	0,00	50 965,20	50 965,20	0,00000	0,000
2	R	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	117,000	96,82	0,00	11 327,94	11 327,94	0,00000	0,000
5	R	460881411	Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů se šterkovým ložem při elektromontážích	m2	3,000	212,85	87,54	551,01	638,55	0,08350	0,251
4	R	468021212	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalité	m2	3,000	36,23	0,00	108,69	108,69	0,00000	0,000
Celkem							87,54	64 305,18	64 392,72		0,251

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Příprava kabelizace pro montáž počítačů náprav v žst. Kralupy nad Vltavou Předměstí
Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
Místo: žst. Kralupy nad Vltavou Předměstí

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 20. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	27 234,90	27 234,90	0,000	
2	R	9901000600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	12,000	1 524,60	0,00	18 295,20	18 295,20	0,00000	0,000
3	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000	8 939,70	0,00	8 939,70	8 939,70	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	13 229,82	13 229,82	0,000	
1	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	2 672,690	4,95	0,00	13 229,82	13 229,82	0,00000	0,000
Celkem							0,00	40 464,72	40 464,72	0,000	