

## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/36740 - Silnice III/36740: Bělov - Žlutava

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/36740

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/36740

### Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	132254204.	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 500 m3 strojně	M3	312,725	401,825	89,100	811,20	253 682,52	325 960,44	72 277,92	28,49
18	161102111.	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m	M3	156,365	200,915	44,550	308,04	48 166,67	61 889,86	13 723,18	28,49
19	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3	M3	312,725	401,825	89,100	394,35	123 323,10	158 459,69	35 136,59	28,49
20	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3	M3	3 127,250	4 018,250	891,000	7,56	23 642,01	30 377,97	6 735,96	28,49
21	171251201.	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	312,725	401,825	89,100	21,03	6 576,61	8 450,38	1 873,77	28,49
22	171201231.	Poplatek za uložení zeminy a kamení	T	562,905	723,285	160,380	314,86	177 236,27	227 733,52	50 497,25	28,49
23	175151101.	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	50,746	81,796	31,050	483,63	24 542,29	39 559,00	15 016,71	61,19
24	174151101.	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	149,501	185,951	36,450	755,66	112 971,93	140 515,73	27 543,81	24,38
25	451573111.	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	M3	10,740	22,890	12,150	1 057,93	11 362,17	24 216,02	12 853,85	113,13
26	58337310.	Šterkopísek frakce 0-4 tř.B	T	101,480	163,580	62,100	289,67	29 395,71	47 384,22	17 988,51	61,19
27	58344197.	Šterkodrtě frakce 0-63 A	T	299,000	371,900	72,900	459,70	137 450,30	170 962,43	33 512,13	24,38
35	997002511.	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	T	574,820	616,400	41,580	210,28	120 873,15	129 616,59	8 743,44	7,23
36	997002519.	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	T	10 921,580	11 711,600	790,020	2,22	24 245,91	25 999,75	1 753,84	7,23
37	997221615.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	T	574,820	616,400	41,580	314,86	180 987,83	194 079,70	13 091,88	7,23

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/36740 - Silnice III/36740: Bělov - Žlutava

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/36740

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/36740

### Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	871375221.	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	M	6,000	141,000	135,000	1 637,28	9 823,68	230 856,48	221 032,80	2 250,00
89	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	4 141,220	4 276,220	135,000	64,72	268 019,76	276 756,96	8 737,20	3,26
<b>Nové položky</b>											
109	810441811.	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	M	0,000	135,000	135,000	401,51	0,00	54 203,85	54 203,85	100,00
<b>Celkem</b>								<b>1 552 299,91</b>	<b>2 147 022,59</b>	<b>594 722,69</b>	<b>38,31</b>

Za zhotovitele:

Datum: 27.7.2023

Za objednatele:

Datum: 27.7.2023