

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: I [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Brandýs n. L., Nábřeží 120, 250 01 Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stelba s.r.o.

se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 119 80 699

DIČ: CZ11980699

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 357450

zastoupená: Marcelou Procházkovou, na základě plné moci,

ve věcech technických jedná: Ing. Lumír Bažant, jednatel

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 241851850/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „**Opravy výtluků na lesních cestách „LC“ na LR Mcely, Ledce a Seletice, LS Brandýs n. Labem**“, evidenční číslo zakázky: **S947/2023/331**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou (dále jen „dílo“).

Dílo bude provedeno na LC 45 HRAB.AL.BOCHN 4030, LC 46 ZLATODUBSKA 4031, CL.47 ZELENA ALEJ 4032, CL.39 MUZIKOVA CESTA 4069, CL.DLOUHA ALEJ, CL.51 NA KRKAVCIK 4036, CL.19.KNIZECI ALEJ, LC Bučská, LC Velkoledecká a CL.18 RADLICKA nacházející se na pozemcích p. č. 570/1, p. č. 557, p. č. 516/1 v k. ú. Ledce u Mladé Boleslavi, p. č. 407, p. č. 402, p. č. 509/3, p. č. 517, p. č. 421/1, p.č. 421/41, vše v k. ú. Jabkenice, p. č. 497/1, p.č. 497/4, p.č. 495/1, vše v k. ú. Pěčice a p. č. 1174, p.č. 1159, p.č. 1154, p.č. 1173, vše v k. ú. Seletice, LR Ledce, Mcely, Seletice, okres Nymburk, Středočeský kraj.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- oprava jednotlivých výtluků, výmolů a odjetých krajnic na předmětných LC lokálně v celých jejich délkách,
- přesné specifikace, rozměry a konkrétní stavební práce na jednotlivých LC jsou dány Položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy,
- využito bude PDK frakce 0-32 mm na opravu menších a mělčích výtluků a PDK frakce 0-63 mm k opravě středních a hlubších výtluků a výmolů,
- na LC CL.39 MUZIKOVA CESTA 4069 a LC Bučská bude k opravám využit asfaltový recyklát, který zajistí objednatel,
- veškerá opravovaná místa budou zakalena PDK frakce 0-8 mm,
- na LC Knížecí alej budou vytrženy výrazně poškozené svodnice, které budou nahrazeny novými (dodávka+ montáž).

A dále:

- průběžná údržba veškerých komunikací dotčených prováděním díla (během celé doby provádění díla), včetně následného uvedení všech povrchů takto dotčených komunikací do původního stavu,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů (zejména kmenů, kořenových náběhů) před poškozením během celé doby provádění díla,
- likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle Položkového

rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový rozpočet“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit ujednanou cenu.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: **28. 7. 2023**.
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, **nejpozději do 15. 9. 2023**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **461 735,92 Kč (slovy: čtyři sta šedesát jeden tisíc sedm set třicet pět korun českých a devadesát dva haléře) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvními stranám známý a je pro ně závazný.
3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.
 - c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.
2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním

dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
2. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.
4. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.
5. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou, nese zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku či jinou prokazatelnou písemnou formou a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
8. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
9. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném rozsahu Položkového rozpočtu a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny za dílo.
14. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatel, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
15. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písm. a), b) anebo c),
- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převážení zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převážení vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převážení vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.**Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením (dokončením) díla se rozumí úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; odstranění veškerých vad a nedodělků díla; předání veškerých dokumentů nezbytných pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od Položkového rozpočtu a smluvních podmínek,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,
 - d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
 - e) soupis příloh,
 - f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavbě),
 - vážní lístky,
 - fotodokumentaci průběhu stavebních prací.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.**Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
 - a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně), a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,
 - c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,
 - d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).
4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
 - c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 15 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 15 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 15, písm. a) až j) smlouvy,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - e) zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.


XII.**Závěrečná ustanovení**



1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V, dne:...../
dle elektronického podpisu


V, dne:...../
dle elektronického podpisu

Za objednatele:




 Oblastního ředitelství východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:



na základě plné moci
Stelba s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 999000
Stavba: Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

LESVČR

KSO:
Místo: k.ú. Ledce u MB, Jabkevice, Seletice

CC-CZ:
Datum: 13.6.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Stelba s.r.o

IČ: 11980699
DIČ: CZ11980699

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			461 735,92
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	461 735,92	96 964,54
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	558 700,46
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 999000

Stavba: Opravy LC na LR Ledce, Mčely, Seletice

Místo: k.ú. Ledce u MB, Jabkeřice, Seletice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Stelba s.r.o

Datum:

13.6.2023

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		461 735,92	558 700,46
112037	LC 45 HRAB.AL.BOCHN 4030	36 615,74	44 305,05
112038	LC 46 ZLATODUBSKA 4031	58 016,89	70 200,44
112039	CL. 47 ZELENA ALEJ 4032	67 313,98	81 449,92
112078	CL.39 MUZIKOVA CESTA 4069	22 977,50	27 802,78
112125	CL.DLOUHA ALEJ	32 694,66	39 560,54
174353	CL.51 NA KRKAVCIK 4036	47 109,95	57 003,04
174370	CL.19 KNIZECI ALEJ 4058	126 512,75	153 080,43
174375	LC Bučská	36 224,16	43 831,23
174686	LC Velkoledecká	20 770,83	25 132,70
174369	CL.18 RADLICKA	13 499,46	16 334,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:

112037 - LC 45 HRAB.AL.BOCHN 4030

KSO:

Místo: k.ú. Mcely, Jabkenice

CC-CZ:

Datum: 13.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Stelba s.r.o

IČ:

11980699

DIČ:

CZ11980699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 615,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 615,74	21,00%	7 689,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 305,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice
Objekt: 112037 - LC 45 HRAB.AL.BOCHN 4030

Místo: k.ú. Mcely, Jabkenice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stelba s.r.o

Datum: 13.6.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	36 615,74
HSV - Práce a dodávky HSV	36 615,74
5 - Komunikace pozemní	28 615,74
998 - Přesun hmot	2 435,42
VRN6 - Územní vlivy	6 154,82
VRN9 - Ostatní náklady	8 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice
 Objekt: 112037 - LC 45 HRAB.AL. BOCHN 4030

Místo: k.ú. Mcely, Jabkenice
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Stelba s.r.o.

Datum: 13.6.2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 615,74	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 615,74	
D	5		Komunikace pozemní				28 615,74	
1	K	564821011- R 01	Opravy výtluků šterkodrti ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	90,500	120,00	10 860,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Opravy jednotlivých výtluků velikostí 0,5- 1,0 m2 v celé délce trasy LC, tj. km do 100 m2 tl 80 mm na úsecích: km 0,000-3,241: a) malé výtluky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 45 ks b) střední výtluky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 68 ks					
	W		45*0,5		22,500			
	W		68*1,0		68,000			
	W		Součet		90,500			
2	K	564841011	Opravy výtluků ze šterkodrtě ŠD frakce 0-63, plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	30,000	181,00	5 430,00	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Opravy jednotlivých hlubších výtluků velikostí nad 1 m2 v celé délce trasy LC, tj. km do 100 m2, prům. hloubky 120 mm na úsecích: km 0,000-3,241: a) větší výtluky o průměrné velikosti 2,0 m2: 15 ks					
	W		15*2,0		30,000			
	W		Součet		30,000			
3	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 25 do 30 kg/m2	m2	120,500	31,00	3 735,50	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Posyp krytu kamenivem (zakalení) opravených jednotlivých výtluků velikostí 0,5- 2 m2 v celé délce trasy LC, tj. km 0,000-1,345 s navýšením o 30 % pro propojení s okolní vozovkou: a) malé výtluky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 35 ks b) střední výtluky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 27 ks c) větší výtluky o průměrné velikosti do 2,0 m2: 15 ks					
	W		90,5+30		120,500			
	W		Součet		120,500			
D	998		Přesun hmot				2 435,42	
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	28,652	85,00	2 435,42	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot v rámci staveniště stavby: PDK 0-32: 16,552 tun, PDK 0-63: 8,520 tun, PDK 0-8: 1,347 tun 16,552+8,280+3,820					
	W		16,552+8,280+3,820		28,652			
	W		Součet		28,652			
D	VRN6		Územní vlivy				6 154,82	
5	K	065002000 R03	Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK	km	42,447	145,00	6 154,82	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podíl příplatků na mimostaveništní dopravu materiálu z lomu nad obvyklou vzdáleností lomu 20 km (lokality vzdálená v prům. vzdálenosti 20 km od nejbližších dvou lomů).					
	W		(28,652/27)*20*2		42,447			
	W		Součet		42,447			
D	VRN9		Ostatní náklady				8 000,00	
6	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpř	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtluky na LC o délce 3,420 km s větším výskytem výtluků v celé délce trasy LC.					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:

112038 - LC 46 ZLATODUBSKA 4031

KSO:

Místo: k.ú. Seletice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Stelba s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.6.2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

11980699

DIČ:

CZ11980699

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

58 016,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 016,89	21,00%	12 183,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 200,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:

112038 - LC 46 ZLATODUBSKA 4031

Místo:

k.ú. Seletice

Datum:

13.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Stelba s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

58 016,89

HSV - Práce a dodávky HSV

58 016,89

5 - Komunikace pozemní

50 016,89

998 - Přesun hmot

4 292,84

VRN6 - Územní vlivy

10 849,05

VRN9 - Ostatní náklady

8 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:

112038 - LC 46 ZLATODUBSKA 4031

Místo: k.ú. Seletice

Datum: 13.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Stelba s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							58 016,89	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				58 016,89	
D	5		Komunikace pozemní				50 016,89	
1	K	564821011- R 01	Opravy výtluků štěrkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m ² tl 80 mm	m ²	33,000	120,00	3 960,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Opravy jednotlivých výtluků velikostí 0,5- 1,0 m ² v celé délce trasy LC, tj. km do 100 m ² tl 80 mm na úsecích: km 0,000-1,433: a) malé výtluky o průměrné velikosti do 0,5 m ² : 18 ks b) střední výtluky o průměrné velikosti do 1,0 m ² : 24 ks					
	W		18*0,5		9,000			
	W		24*1,0		24,000			
	W		Součet		33,000			
2	K	564841011	Opravy výtluků ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-63, plochy do 100 m ² tl 120 mm	m ²	141,000	181,00	25 521,00	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Opravy jednotlivých hlubších výtluků velikostí nad 1 m ² v celé délce trasy LC, tj. km do 100 m ² , prům. hloubky 120 mm na úsecích: km 0,000-0,1,433 km: a) větší výtluky o průměrné velikosti 2,0 m ² : 10 ks, b) větší výtluky o průměrné velikosti 4,0 m ² : 6 ks, c) velké výmoly o průměrné velikosti 6,0 m ² : 6 ks, d) velké výmoly o průměrné velikosti 8,0 m ² : 2 ks, e) velký plošný výmol o průměrné velikosti 20,0 m ² : 1 ks, f) odjetá koleje ve vnitřním abouku před odbočkou k LC Dlouhá ale o délce 25 m a šířce 1,2. tl. 30 m ² : 1 ks.					
	W		2,0*10		20,000			
	W		4,0*6		24,000			
	W		6,0*6		36,000			
	W		8,0*2		16,000			
	W		15,0*1		15,000			
	W		25*1,2*1		30,000			
	W		Součet		141,000			
3	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším přes 25 do 30 kg/m ²	m ²	174,000	31,00	5 394,00	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Posyp krytu kamenivem (zakalení) opravených jednotlivých výtluků.					
	W		33,0+141,0		174,000			
	W		Součet		174,000			
D	998		Přesun hmot				4 292,84	
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	50,504	85,00	4 292,84	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot v rámci staveniště stavby.					
	W		6,072+38,916+5,516		50,504			
	W		Součet		50,504			
D	VRN6		Územní vlivy				10 849,05	
5	K	065002000 R03	Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK	km	74,821	145,00	10 849,05	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podíl příplatku na mimostaveništní dopravu jednotlivých materiálů z lomu nad obvyklou vzdáleností lomu 20 km (lokalita vzdálená v prům. vzdálenosti 20 km od nejbližších dvou lomů).					
	W		(50,504/27)*20*2		74,821			
	W		Součet		74,821			
D	VRN9		Ostatní náklady				8 000,00	
6	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtluky na LC o délce 1,433 km s větším výskytem jednotlivých výtluků a výmolů.					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:

112039 - CL. 47 ZELENA ALEJ 4032

KSO:

Místo: k.ú. Jabkebice

CC-CZ:

Datum: 13.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Stelba s.r.o

IČ:

11980699

DIČ:

CZ11980699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 313,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 313,98	21,00%	14 135,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

81 449,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:

112039 - CL. 47 ZELENÁ ALEJ 4032

Místo:

k.ú. Jabkečice

Datum:

13.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Stelba s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

67 313,98

HSV - Práce a dodávky HSV

67 313,98

5 - Komunikace pozemní

59 313,98

998 - Přesun hmot

5 094,22

VRN6 - Územní vlivy

12 874,26

VRN9 - Ostatní náklady

8 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:

112039 - CL. 47 ZELENÁ ALEJ 4032

Místo:

k.ú. Jabkevice

Datum:

13.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Stelba s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							67 313,98	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				67 313,98	
D	5		Komunikace pozemní				59 313,98	
1	K	564821011- R 01	Opravy výtluků štěrkodrtě ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	22,500	120,00	2 700,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Opravy jednotlivých výtluků velikostí 0,5- 1,0 m2 v celé délce trasy LC, tj. km do 100 m2 tl 80 mm na úsecích: km 0,000-3,027: a) malé výtluky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 5 ks b) střední výtluky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 20 ks					
	W		5*0,5		2,500			
	W		20*1,0		20,000			
	W		Součet		22,500			
2	K	564841011	Opravy výtluků ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-63, plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	179,000	181,00	32 399,00	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Opravy jednotlivých hlubších výtluků velikostí nad 1 m2 v celé délce trasy LC, tj. km do 100 m2, prům. hloubky 120 mm na úsecích: km 0,000-3,027 km: a) větší výtluky o průměrné velikosti 2,0 m2: 18 ks, b) větší výtluky o průměrné velikosti 4,0 m2: 12 ks, c) velké výmoly o průměrné velikosti 6,0 m2: 8 ks, d) velké výmoly o průměrné velikosti 8,0 m2: 4 ks, e) velký plošný výmol o průměrné velikosti 15,0 m2: 1 ks.					
	W		2,0*18		36,000			
	W		4,0*12		48,000			
	W		6,0*8		48,000			
	W		8,0*4		32,000			
	W		15,0*1		15,000			
	W		Součet		179,000			
3	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým přes 25 do 30 kg/m2	m2	201,500	31,00	6 246,50	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Posyp krytu kamenivem (zakaleni) opravených jednotlivých výtluků.					
	W		22,5*179,0		201,500			
	W		Součet		201,500			
D	998		Přesun hmot				5 094,22	
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	59,932	85,00	5 094,22	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot v rámci staveniště stavby.					
	W		4,140+49,404+6,388		59,932			
	W		Součet		59,932			
D	VRN6		Územní vlivy				12 874,26	
5	K	065002000 R03	Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK	km	88,788	145,00	12 874,26	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podíl příplatek na mimostaveništní dopravu materiálu z lomu nad obvyklou vzdáleností lomu 20 km (lokálně vzdálená v prům. vzdálenosti 20 km od nejbližších ávou lomů).					
	W		(59,932/27)*20*2		88,788			
	W		Součet		88,788			
D	VRN9		Ostatní náklady				8 000,00	
6	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtluky na LC o délce 3,420 km.					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:

112078 - CL.39 MUZIKOVA CESTA 4069

KSO:

Místo: k.ú. Seletice

CC-CZ:

Datum: 13.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Stelba s.r.o

IČ:

11980699

DIČ:

CZ11980699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			22 977,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 977,50	21,00%	4 825,28
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		27 802,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt: **112078 - CL.39 MUZIKOVA CESTA 4069**

Místo: k.ú. Seletice

Datum: 13.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Stelba s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	22 977,50
HSV - Práce a dodávky HSV	22 977,50
5 - Komunikace pozemní	12 261,35
VRN6 - Územní vlivy	690,35
998 - Přesun hmot	2 716,15
VRN9 - Ostatní náklady	8 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:

112078 - CL.39 MUZIKOVA CESTA 4069

Místo:

k.ú. Seletice

Datum:

13.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Stelba s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 977,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 977,50	
D	5		Komunikace pozemní				12 261,35	
1	K	569931132- R01	Oprava výtlučků recyklatem tl 100 mm	m2	87,000	100,00	8 700,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Oprava jednotlivých výtlučků prům. hl. 100 mm nacházejících se na úseku km: 0,000-1,433. a) malé výtlučky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 34 ks, b) střední výtlučky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 40 ks, c) větší výtlučky o průměrné velikosti do 2,0 m2: 10 ks, d) velké výtlučky o průměrné velikosti do 5 m2: 2 ks. Recykliát bude brán z deponie objednatele ve vzdálenosti do 5000 m od místa použití. WV 34*0,5+40*1+10*2+2*5 87,000 WV Součet 87,000					
2	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým přes 30 do 35 kg/m2	m2	87,000	33,00	2 871,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k položce:</i> Vrchní zakalení konstrukce opravovaných výtlučků. WV 87 87,000 WV Součet 87,000					
D	VRN6		Územní vlivy				690,35	
3	K	065002000 R03	Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK	km	4,761	145,00	690,35	
			<i>Poznámka k položce:</i> Podíl na příplatek na mimostaveništní dopravu materiálu z lomu (PDK 0-8 mm) nad obvyklou vzdáleností lomu 20 km (lokalita vzdálená v prům. vzdálenosti 20 km od nejbližších dvou lomů). WV (3,214/27)*20*2 4,761 WV Součet 4,761					
D	998		Přesun hmot				2 716,15	
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	22,006	85,00	1 870,51	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot v rámci staveniště stavby. WV 18,792 18,792 WV 3,214 3,214 WV Součet 22,006					
6	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	18,792	45,00	845,64	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot- asfaltového recykliátu z deponie LČR. WV 18,792 18,792 WV Součet 18,792					
D	VRN9		Ostatní náklady				8 000,00	
7	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k položce:</i> Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtlučky na LC o délce 2,714 km a přesun mechanizace pro naložení materiálu z deponie LČR. WV 1 1,000 WV Součet 1,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice
Objekt:
112125 - CL.DLOUHA ALEJ

KSO:
Místo: k.ú. Seletice

CC-CZ:
Datum: 13.6.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Stelba s.r.o

IČ: 11980699
DIČ: CZ11980699

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			32 694,66
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 694,66	21,00%	6 865,88
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	39 560,54

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:

112125 - CL.DLOUHA ALEJ

Místo:

k.ú. Seletice

Datum:

13.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Stelba s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 694,66

HSV - Práce a dodávky HSV

32 694,66

5 - Komunikace pozemní

24 694,66

998 - Přesun hmot

2 115,57

VRN6 - Územní vlivy

5 346,59

VRN9 - Ostatní náklady

8 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:

112125 - CL.DLOUHA ALEJ

Místo:

k.ú. Seletice

Datum:

13.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Stelba s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							32 694,66	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 694,66	
D	5		Komunikace pozemní				24 694,66	
1	K	564821011- R 01	Opravy výtuků štěrkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	35,500	120,00	4 260,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Opravy jednotlivých výtuků velikosti 0,5- 1,0 m2 v celé délce trasy LC, tj. km do 100 m2 tl 80 mm na úseku: km 0,000-0,350 (od Velkoledecké po Y): a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 15 ks b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 28 ks					
	W		15*0,5		7,500			
	W		28*1,0		28,000			
	W		Součet		35,500			
2	K	564841011	Opravy výtuků ze štěrkodrté ŠD trakce 0-63, plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	56,000	181,00	10 136,00	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Opravy jednotlivých hlubších výtuků velikosti nad 1 m2 v celé délce trasy LC, tj. km do 100 m2, prům. hloubky 120 mm na úsecích: km 0,000-3,027 km: a) větší výtuky o průměrné velikosti 2,0 m2: 8 ks, b) větší výtuky o průměrné velikosti 4,0 m2: 2 ks, c) velké výmoly o průměrné velikosti 6,0 m2: 0 ks, d) velké výmoly o průměrné velikosti 8,0 m2: 4 ks, e) velký plošný výmol o průměrné velikosti 15,0 m2: 0 ks. Předmětem oprav je zejména úsek od LC Velkoledecká po Ypsilonko k LC Zlatodubská.					
	W		2,0*8		16,000			
	W		4,0*2		8,000			
	W		6,0*0		0,000			
	W		8,0*4		32,000			
	W		15,0*0		0,000			
	W		Součet		56,000			
3	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým přes 25 do 30 kg/m2	m2	91,500	31,00	2 836,50	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Posyp krytu kamenivem (zakalení) opravených jednotlivých výtuků.					
	W		35,5+56,0		91,500			
	W		Součet		91,500			
D	998		Přesun hmot				2 115,57	
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	24,889	85,00	2 115,57	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot v rámci stavenišť stavby.					
	W		6,532+15,456+2,901		24,889			
	W		Součet		24,889			
D	VRN6		Územní vlivy				5 346,59	
5	K	065002000 R03	Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK	km	36,873	145,00	5 346,59	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podíl příspěvek na mimostaveništní dopravu materiálu z lomu nad obvyklou vzdáleností lomu 20 km (lokality vzdálená v prům. vzdálenosti 20 km od nejbližších dvou lomů).					
	W		(24,889/27)*20*2		36,873			
	W		Součet		36,873			
D	VRN9		Ostatní náklady				8 000,00	
6	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtuky na LC o délce 3,420 km.					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:

174353 - CL.51 NA KRKAVCÍK 4036

KSO:

Místo: k.ú. Jabkebice

CC-CZ:

Datum: 13.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Stelba s.r.o

IČ:

11980699

DIČ:

CZ11980699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			47 109,95
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 109,95	21,00%	9 893,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	57 003,04
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mčely, Seletice

Objekt:

174353 - CL.51 NA KRKAVCÍK 4036

Místo:

k.ú. Jabkečice

Datum:

13.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Stelba s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47 109,95

HSV - Práce a dodávky HSV

47 109,95

5 - Komunikace pozemní

39 109,95

998 - Přesun hmot

3 360,99

VRN6 - Územní vlivy

8 493,96

VRN9 - Ostatní náklady

8 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:

174353 - CL.51 NA KRKAVCÍK 4036

Místo:

k.ú. Jabkebice

Datum:

13.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Stelba s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							47 109,95	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				47 109,95	
D	5		Komunikace pozemní				39 109,95	
1	K	564821011- R 01	Opravy výtluků štěrkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	5,000	120,00	600,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Opravy jednotlivých výtluků velikostí 0,5- 1,0 m2 v celé délce trasy LC, tj. km do 100 m2 tl 80 mm na úsecích: km 0,000-0,545: a) malé výtluky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 0 ks b) střední výtluky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 5 ks					
	W		0*0,5		0,000			
	W		5*1,0		5,000			
	W		Součet		5,000			
2	K	564841011	Opravy výtluků ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-63, plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	125,000	181,00	22 625,00	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Opravy jednotlivých hlubších výtluků velikostí nad 1 m2 v celé délce trasy LC, tj. km do 100 m2, prům. hloubky 120 mm na úsecích: km 0,000-0,545 km: a) větší výtluky o průměrné velikosti 2,0 m2: 10 ks, b) větší výtluky o průměrné velikosti 4,0 m2: 2 ks, c) velké výmoly o průměrné velikosti 6,0 m2: 2 ks, d) velké výmoly o průměrné velikosti 8,0 m2: 5 ks, e) velký plošný výmol o průměrné velikosti 15,0 m2: 3 ks.					
	W		2,0*10		20,000			
	W		4,0*2		8,000			
	W		6,0*2		12,000			
	W		8,0*5		40,000			
	W		15,0*3		45,000			
	W		Součet		125,000			
3	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 25 do 30 kg/m2	m2	130,000	31,00	4 030,00	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Posyp krytu kamenivem (zakalení) opravených jednotlivých výtluků.					
	W		5,0+125,0		130,000			
	W		Součet		130,000			
D	998		Přesun hmot				3 360,99	
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	39,541	85,00	3 360,99	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot v rámci stavenišť stavby.					
	W		0,920+34,500+4,121		39,541			
	W		Součet		39,541			
D	VRN6		Územní vlivy				8 493,96	
5	K	065002000 R03	Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK	km	58,579	145,00	8 493,96	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podíl příspěvek na mimostaveništní dopravu materiálu z lomu nad obvyklou vzdáleností lomu 20 km (lokality vzdálená v prům. vzdálenosti 20 km od nejbližších dvou lomů).					
	W		(39,541/27)*20*2		58,579			
	W		Součet		58,579			
D	VRN9		Ostatní náklady				8 000,00	
6	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtluky na LC o délce 3,420 km.					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:

174370 - CL.19 KNIZECI ALEJ 4058

KSO:

Místo: k.ú. Ledce u MB, Jabkebice,

CC-CZ:

Datum: 13.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Stelba s.r.o

IČ:

11980699

DIČ:

CZ11980699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **126 512,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 512,75	21,00%	26 567,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **153 080,43**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt: 174370 - CL.19 KNIZECI ALEJ 4058

Místo: k.ú. Ledce u MB, Jabkevice,

Datum: 13.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Štelba s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	126 512,75
HSV - Práce a dodávky HSV	126 512,75
1 - Zemní práce	1 184,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 770,00
5 - Komunikace pozemní	116 558,75
998 - Přesun hmot	10 104,63
VRN6 - Územní vlivy	25 536,82
VRN9 - Ostatní náklady	7 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:

174370 - CL.19 KNIZECI ALEJ 4058

Místo:

k.ú. Ledce u MB, Jabkečice,

Datum:

13.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Stelba s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

126 512,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

126 512,75

D 1

Zemní práce

1 184,00

1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do spanyry	m	16,000	74,00	1 184,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Vytržení určených výrazně poškozených a tudíž nefunkčních svodnic v délce trasy. Poškozené svodnice budou označeny při předání staveniště (jedná se o 4 ks svodnic v jednotlivých klesáních a stoupáních u lokálních minim LC.

WV

4*4,0

16,000

W

Součet

16,000

D 4

Vodorovné konstrukce

1 770,00

2	K	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	3,000	590,00	1 770,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Ukrotvení svodnic (patek) do betonu.

WV

4*3*0,5*0,5

3,000

W

Součet

3,000

D 5

Komunikace pozemní

116 558,75

3	K	564821011- R 01	Opravy výtuků štěrkočrtě ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	339,500	120,00	40 740,00	
---	---	-----------------	--	----	---------	--------	-----------	--

Poznámka k položce:

Opravy jednotlivých výtuků velikostí 0,5- 1,0 m2 v celé délce trasy LC, tj. km do 100 m2 tl 80 mm na úsecích: km 0,000-4,897:

Úsek č.1 závara silnice Ledce- LC Radlická:

a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 32 ks,
b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 24 ks.

Úsek č.2 LC Radlická- Hladká ohoz:

a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 25 ks,
b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 27 ks.

Úsek č.3 Hladká ohoz- Setoborská:

a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 20 ks,
b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 27 ks.

Úsek č.4 Setoborská- K Bílému potoku:

a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 46 ks,
b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 35 ks.

Úsek č.5 K Bílému potoku- U Jízdárny:

a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 21 ks,
b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 26 ks.

sek č.6 U Jízdárny- Slepá:

a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 22 ks,
b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 32 ks.

sek č.7 Slepá- K Matějovkám:

a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 26 ks,
b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 38 ks.

sek č.8 K Matějovkám- Velkoledecká:

a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 17 ks,
b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 26 ks

WV

(32+25+20+46+21+22+26+17)*0,5

104,500

WV

(24+27+27+35+26+32+38+26)*1,0

235,000

W

Součet

339,500

4	K	564841011	Opravy výtuků ze štěrkočrtě ŠD frakce 0-63, plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	138,000	181,00	24 978,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			Poznámka k položce: Opravy jednotlivých hlubších výtuků velikosti nad 1 m ² v celé délce trasy LC, tj. km do 100 m ² , prům. hloubky 120 mm na úsecích: km 0,000-3,420. a) větší výtuky o průměrné velikosti 2,0 m ² : 7 ks Úsek č.1 závora silnice Ledca- LC Radlická: a) větší výtuky o průměrné velikosti o ploše cca 2,0 m ² : 10 ks. Úsek č.2 LC Radlická- Hladká ohoz: a) větší výtuky o průměrné velikosti o ploše cca 2,0 m ² : 1 ks. Úsek č.3 Hladká ohoz- Setoborská: a) větší výtuky o průměrné velikosti o ploše cca 2,0 m ² : 7 ks. Úsek č.4 Setoborská- K Bílému potoku: a) větší výtuky o průměrné velikosti o ploše cca 2,0 m ² : 12 ks. Úsek č.5 K Bílému potoku- U Jízdárny: a) větší výtuky o průměrné velikosti o ploše cca 2,0 m ² : 7 ks. sek č.6 U Jízdárny- Slepá: a) větší výtuky o průměrné velikosti o ploše cca 2,0 m ² : 7 ks. sek č.7 Slepá- K Matějovkám: a) větší výtuky o průměrné velikosti o ploše cca 2,0 m ² : 19 ks. sek č.8 K Matějovkám- Velkoledacká: a) větší výtuky o průměrné velikosti o ploše cca 2,0 m ² : 6 ks.						
			VV (10+1+7+12+7+7+19+6)*2,0 138,000 VV Součet 138,000						
5	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým přes 25 do 30 kg/m ²	m ²	490,300	31,00	15 199,30	CS ÚRS 2022 02	
			Poznámka k položce: Posyp krytu kamenivem (zakalení) opravených jednotlivých výtuků a po opravě svodnic. VV 339,5+138 477,500 VV 4*4*0,8 12,800 VV Součet 490,300						
6	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2023 01	
			Poznámka k položce: Výměna 4 ks svodnic v místech umístění stávajících poškozených svodnic. Svodnice budou kotvené do betonu. VV 4*4,0 16,000 VV Součet 16,000						
	D	998	Přesun hmot				10 104,63		
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	118,878	85,00	10 104,63	CS ÚRS 2021 01	
			Poznámka k položce: Přesun hmot v rámci stavenišť stavby. VV 62,468+38,088+15,543+1,753+1,026 118,878 VV Součet 118,878						
	D	VRN6	Územní vlivy				25 536,82		
8	K	065002000 R03	Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK	km	176,116	145,00	25 536,82		
			Poznámka k položce: Podíl příplatek na mimostaveništní dopravu materiálů z lomu nad obvyklou vzdáleností lomu 20 km (lokalita vzdálená v prům. vzdálenosti 20 km od nejbližších dvou lomů). VV (118,878/27)*20*2 176,116 VV Součet 176,116						
	D	VRN9	Ostatní náklady				7 000,00		
9	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2021 01	
			Poznámka k položce: Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtuky na LC o délce 3,420 km. VV 1 1,000 VV Součet 1,000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:

174375 - LC Bučská

KSO:

Místo: k.ú. Seletice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Stelba s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.6.2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

11980699

DIČ:

CZ11980699

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

36 224,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 224,16	21,00%	7 607,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 831,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:

174375 - LC Bučská

Místo:

k.ú. Seletice

Datum:

13.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Stelba s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 224,16

HSV - Práce a dodávky HSV

36 224,16

5 - Komunikace pozemní

22 781,55

VRN6 - Územní vlivy

1 158,55

998 - Přesun hmot

5 442,61

VRN9 - Ostatní náklady

8 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice
 Objekt: 174375 - LC Bučská

Místo: k.ú. Seletice
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Stelba s.r.o

Datum: 13.6.2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 224,16	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 224,16	
D	5		Komunikace pozemní				22 781,55	
2	K	569931132- R01	Oprava výtluků recyklátem tl 100 mm	m2	83,000	100,00	8 300,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Oprava jednotlivých výtluků prům. hl. 100 mm nacházejících se na úseku km: 0,000-2,714. a) malé výtluky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 64 ks b) střední výtluky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 35 ks c) větší výtluky o průměrné velikosti do 2,0 m2: 8 ks Recyklát bude brán z deponie objednatel ve vzdálenosti do 5000 m od místa použití. 64*0,5+35*1+8*2					
	W				83,000			
	W		Součet		83,000			
3	K	569951133-R02	Oprava výmořů a vytlačených kolejí asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	63,000	135,00	8 505,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Oprava vytlačené žvý koleje v úseku km: 0,025-0,070, tj. 45 m, v prům. šířce 1,4 m L.C. Recyklát bude brán z deponie objednatel ve vzdálenosti do 5000 m od místa použití. 45*1,4					
	W				63,000			
	W		Součet		63,000			
4	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drčeným nebo těženým přes 30 do 35 kg/m2	m2	146,000	33,00	4 818,00	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vrchní zakalení konstrukce opravené koleje a jednol. výtluků na LC:					
	W				83		83,000	
	W				63		63,000	
	W		Součet		146,000			
D	VRN6		Územní vlivy				1 158,55	
5	K	065002000 R03	Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK	km	7,990	145,00	1 158,55	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podíl na příplatek na mimostaveništní dopravu materiálu z lomu (PDK 0-8 mm) nad obvyklou vzdáleností lomu 20 km (lokalita vzdálená v prům. vzdálenosti 20 km od nejbližších dvou lomů). (5,393/27)*20*2					
	W				7,990			
	W		Součet		7,990			
D	998		Přesun hmot				5 442,61	
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	43,733	85,00	3 717,31	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot v rámci staveništní stavby.					
	W				17,928+20,412		38,340	
	W				5,393		5,393	
	W		Součet		43,733			
8	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	38,340	45,00	1 725,30	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot- asfaltového recyklátu z deponie LČR.					
	W				17,928+20,412		38,340	
	W		Součet		38,340			
D	VRN9		Ostatní náklady				8 000,00	
9	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtluky na LC o délce 2,714 km a přesunu mechanizace pro natožení materiálu na deponii LČR.					
	W				1		1,000	
	W		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:

174686 - LC Velkoledecká

KSO:

Místo: k.ú. Seletice, Jabkevice

CC-CZ:

Datum: 13.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Stelba s.r.o

IČ:

11980699

DIČ:

CZ11980699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 770,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 770,83	21,00%	4 361,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 132,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mceły, Seletice

Objekt:

174686 - LC Velkoledecká

Místo:

k.ú. Seletice, Jabkebice

Datum:

13.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Stelba s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 770,83

HSV - Práce a dodávky HSV

20 770,83

5 - Komunikace pozemní

12 770,83

998 - Přesun hmot

1 099,82

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN6 - Územní vlivy

2 779,51

VRN9 - Ostatní náklady

8 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:

174686 - LC Velkoledecká

Místo:

k.ú. Seletice, Jabkebice

Datum:

13.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Stelba s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 770,83	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 770,83	
D	5		Komunikace pozemní				12 770,83	
1	K	564821011- R 01	Opravy výtluků štěrkodrtě ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	42,000	120,00	5 040,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Opravy jednotlivých výtluků velikostí 0,5- 1,0 m2 v celé délce trasy LC, tj. km do 100 m2 tl 80 mm na úsecích: km 0,000-3,420: a) malé výtluky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 14 ks b) střední výtluky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 35 ks					
	W		14*0,5		7,000			
	W		35*1,0		35,000			
	W		Součet		42,000			
2	K	564841011	Opravy výtluků ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-63, plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	14,000	181,00	2 534,00	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Opravy jednotlivých hlubších výtluků velikostí nad 1 m2 v celé délce trasy LC, tj. km do 100 m2, prům. hloubky 120 mm na úsecích: km 0,000-3,420: a) větší výtluky o průměrné velikosti 2,0 m2: 7 ks					
	W		7*2,0		14,000			
	W		Součet		14,000			
3	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým přes 25 do 30 kg/m2	m2	42,500	31,00	1 317,50	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Posyp krytu kamenivem (zakalení) opravených jednotlivých výtluků.					
	W		28,5+14		42,500			
	W		Součet		42,500			
D	998		Přesun hmot				1 099,82	
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	12,939	85,00	1 099,82	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot v rámci staveniště stavby.					
	W		7,728+3,864+1,347		12,939			
	W		Součet		12,939			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN6		Územní vlivy				2 779,51	
5	K	065002000 R03	Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK	km	19,169	145,00	2 779,51	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podíl příspěvek na mimostaveništní dopravu materiálů z lomu nad obvyklou vzdáleností lomu 20 km (lokality vzdálené v prům. vzdálenosti 20 km od nejbližších dvou lomů).					
	W		(12,939/27)*20*2		19,169			
	W		Součet		19,169			
D	VRN9		Ostatní náklady				8 000,00	
6	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtluky na LC o délce 3,420 km s menším výskytem výtluků v celé délce trasy LC.					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice
Objekt:
174369 - CL.18 RADLICKA

KSO:
Místo: k.ú. Ledce u MB

CC-CZ:
Datum: 13.6.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Stelba s.r.o

IČ: 11980699
DIČ: CZ11980699

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			13 499,46
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 499,46	21,00%	2 834,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	16 334,35
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mčely, Seletice

Objekt:

174369 - CL.18 RADLICKA

Místo:

k.ú. Ledce u MB

Datum:

13.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Stelba s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 499,46

HSV - Práce a dodávky HSV

13 499,46

5 - Komunikace pozemní

5 499,46

998 - Přesun hmot

467,50

VRN6 - Územní vlivy

1 181,46

VRN9 - Ostatní náklady

8 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt: 174369 - CL.18 RADLICKA

Místo: k.ú. Ledce u MB

Datum: 13.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Stelba s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 499,46

D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 499,46	
D	5		Komunikace pozemní				5 499,46	
1	K	564821011- R 01	Opravy výtluků šterkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	25,500	120,00	3 060,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Opravy jednotlivých výtluků na LC Radlická o velikosti 0,5- 1,0 m2 v celé délce trasy LC, tj. km do 100 m2 tl 80 mm.					
	P		<i>Nna úseku Prodloužená Radlická- Knížecí alej:</i> a) malé výtluky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 5 ks b) střední výtluky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 5 ks a na úseku Knížecí alej- KÚ: a) malé výtluky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 6 ks b) střední výtluky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 15 ks					
	W		5*0,5+5*1		7,500			
	W		6*0,5+15*1,0		18,000			
	W		Součet		25,500			
3	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 25 do 30 kg/m2	m2	25,500	31,00	790,50	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k položce:</i> Posyp krytu kamenivem (zakalení) opravených jednotlivých výtluků.					
	W		25,5		25,500			
	W		Součet		25,500			
D	998		Přesun hmot				467,50	
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	5,500	85,00	467,50	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot v rámci staveniště stavby: PDK 0-32: 16,552 tun, PDK 0-63: 5,520 tun, PDK 0-8: 1,347 tun					
	W		4,692+0,808		5,500			
	W		Součet		5,500			
D	VRN6		Územní vlivy				1 181,46	
5	K	065002000 R03	Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK	km	8,148	145,00	1 181,46	
			<i>Poznámka k položce:</i> Podíl připlátku na mimostaveništní dopravě materiálu z lomu nad obvyklou vzdáleností lomu 20 km (lokality vzdálená v prům. vzdálenosti 20 km od nejbližších dvou lomů).					
	W		(5,500/27)*20*2		8,148			
	W		Součet		8,148			
D	VRN9		Ostatní náklady				8 000,00	
6	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k položce:</i> Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtluky na LC o délce 3,420 km s větším výskytem výtluků v celé délce trasy LC.					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			