

**HSM + TOMI – Údržba SPS
rok 2023**

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460

udrzba@hrosistavby.cz

Datum: 26. 07. 2023

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199-2022 u Vás objednááme **havarijní opravu střechy přístřešku** u výpravní budovy nad I. nástupištěm, včetně zjištění její skladby (pravděpodobně dřevěné nosníky na betonovém krakorci s dřevěným záklopem) v žst. Hranice na Moravě, dle nabídkového listu č. 267/2023.

Zakázka // objekt RE: E216H4Y21MNT

Dohodnutá cena: 59.818,57 Kč

Termín: 15. srpen 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA635220024

Příloha: Nabídkový list 267/2023 ze dne 25.7.2023
Požadavek ze dne 21.7.2023
1x foto

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **267/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216H4YH1MNT

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Hranice n.M. - výpravní budova

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000384971

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5652247N, 17.7420214E

Havarijní oprava části střechy nad I. nástupištěm, včetně zjištění její skladby a technického stavu

Jedná se o plochu cca 3x3 m, tato část bude opravena v plném, definitivním rozsahu, včetně oplechování.

Bude I. Etapou opravy střechy přístřešku I. Nástupiště.

Žádám o zaslání cenové nabídky na provedení oprav dle místního šetření

Termín: 15.8.2023

Příloha: foto rozsahu

Vzdálenost v KM

-

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

28.07.2023

Dodání nabídky

25.07.2023

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Předpokládaný termín nástupu je 10 dnů od potvrzené obj.

15.08.2023

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Kód: 267-2023

Stavba: Hranice n.M. - výpravní budova - Havarijní oprava části střechy nad I. nástupištěm, včetně zjištění její skladby a tech

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OR Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%

Cena s DPH v CZK

Správce obvodu

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 267-2023
Stavba: Hranice n.M. - výpravní budova - Havarijní oprava částí střechy nad I. nástupištěm, včetně zjištění její skladby a tech
Místo: Datum:
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava Projektant:
Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- | | |
|---|--|
| 1 | Havarijní oprava částí střechy nad I. nástupištěm, včetně zjištění její skladby a tech |
| 2 | VRN |
| 3 | Index |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice n.M. - výpravní budova - Havarijní oprava části střechy nad I. nástupištěm, včetně zjištění její skladby a tech

Objekt:

1 - Havarijní oprava části střechy nad I. nástupištěm, včetně zjištění její skladby a tech

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	997		Přesun sutě				
1	K	9970135-R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	km	86,000		
2	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,100		
31	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	1,100		
32	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,100		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	712		Povlakové krytiny				
13	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	16,000		
10	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	16,000		
11	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,005		
12	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	16,000		
3	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše opdklad	m2	16,000		
4	M	62832001	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem</i>	m2	18,648		
5	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	16,000		
6	M	62853005	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu</i>	m2	18,648		
35	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	126,135		
36	K	998712292	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvýšený přesun do 100 m	%	126,135		
D	762		Konstrukce tesařské				
19	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	8,000		
22	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	8,000		
23	M	60512130	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m</i>	m3	0,173		
24	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	8,000		
25	M	60515111	<i>řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm</i>	m3	0,160		
20	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	8,000		
26	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	8,000		
38	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	218,287		
D	764		Konstrukce klempířské				
7	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do sutí	m	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	764002811	Demontáž okapového plechu do sulí v krytině povlakové	m	4,000		
17	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	4,000		
15	K	764011404	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 330 mm	m	4,000		
16	K	764212404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm	m	4,000		
18	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	4,000		
33	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	38,396		
34	K	998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m	%	38,396		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice n.M. - výpravní budova - Havarijní oprava částí střechy nad I. nástupištěm,
včetně zjištění její skladby a tech

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN4		Inženýrská činnost				
2	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000		
D	VRN7		Provozní vlivy				
3	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice n.M. - výpravní budova - Havarijní oprava části střechy nad I. nástupištěm,
včetně zjištění její skladby a tech

Objekt:

3 - Index

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	N00		Index dle SOD				
D	N01		Index dle SOD				
1	K	00001	Index dle SOD			0,200	