

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olbramkostel VB, BJ - oprava sociálního zázemí bytu

KSO:

Místo: Olbramkostel

CC-CZ:

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

202 993,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	202 993,52	15,00%	30 449,03

Cena s DPH

v CZK

233 442,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olbramkostel VB, BJ - oprava sociálního zázemí bytu

Místo: Olbramkostel

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

202 993,52

HSV - Práce a dodávky HSV	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	
734 - Ústřední vytápění - armatury	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
771 - Podlahy z dlaždic	
781 - Dokončovací práce - obklady	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN5 - Finanční náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olbramkostel VB, BJ - oprava sociálního zázemí bytu

Místo: Olbramkostel

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	346244353	Obezdivka koupelňových van ploch rovných tl 75 mm z pórabetonových přesných tvárníc	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Obezdivka koupelňových van ploch rovných z přesných pórabetonových tvárníc, na tenké maltové lože, tl. 75 mm					
	VV		(1,6+0,7)*0,6					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	612311101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
	VV		"z pol. 97801-3191" 20,25					
3	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	VV		"z pol. 97801-3191" 20,25					
4	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	VV		20,25					
5	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
	VV		20*0,1					
6	K	612341131	Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		"15 cm nad obklady pro vyrovnání stěn"					
	VV		(2,5+2,5+2,5+2,5-0,6)*0,15 + (1,6+1,6+0,9+0,6-0,6)*0,15 + 2,1*0,15 + 1,5*0,15					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		"koupelna" 2,5*2,5					
	VV		"WC" 1,6*0,9					
	VV		"kuchyně" 4,1*3,15					
	VV		Součet					
8	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plyných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		"ovezdívka vany" (1,6+0,7)*0,6					
9	K	974031153	Vysekání rýh ve zdívu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysekání rýh ve zdívu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
	VV		"voda + kanalizace" 15+5					
10	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		"koupelna"					
	VV		(2,5+2,5+2,5+2,5)*1,25 - 0,6*1,25					
	VV		"WC"					
	VV		(1,6+1,6+0,9+0,9)*1,25 - 0,6*1,25					
	VV		"kuchyně"					
	VV		3					
	VV		Součet					
11	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		"z pol. 97801-3191" 20,25					
D	997		Přesun sutě					
12	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haty výšky do 6 m					
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		2,916*15					
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot					
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
17	K	711191001	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše vodorovné V					
	VV		"koupelna" 2,5*2,5					
18	M	58581220	adhezivní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg				CS ÚRS 2022 01
	PP		adhezivní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty					
	VV		"vodorovná plocha" 6,25*0,12075					
	VV		"svislá plocha" 20,25*0,1265					
	VV		Součet					
19	K	711191011	Provedení adhezivního můstku na svislé ploše	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše svislé S					
	VV		"z pol. 97801-3191" 20,25					
20	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V jednosložkovou na bázi cementu					
	VV		"koupelna" 2,5*2,5					
21	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S jednosložkovou na bázi cementu					
	VV		"koupelna"					
	VV		"okolo vany" (1+2,5+1)*1,25					
	VV		"ostatní prostory" (2,5+1,5+1,5)*0,25					
	VV		Součet					
22	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
23	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	VV		"vana, dřez, umyvadlo" 5					
24	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	VV		"umyvadlo, vana, dřez" 3					
25	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
26	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
27	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	VV		"teplá + studená voda" 15+15					
28	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
29	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
30	K	722232011	Kohout kulový podomítkový G 1/2" PN 16 do 120°C vnitřní závit	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 16 do 120°C podomítkové vnitřní závit G 1/2"					
	VV		"výměna stávajících uzávěrů teplá a studená voda" 2					
31	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
33	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	725	Zdravotnická - zařízení předměty					
34	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klozetů kombi					
35	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
36	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
37	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž van ocelových volně stojících					
38	K	725224137	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou délka 1600 mm	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1600 mm					
39	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		"dřez, vana, umyvadlo" 3					
40	K	725831321	Baterie vanová nástěnná klasická s vidlicí a sprchou	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Baterie vanové nástěnné klasické s vidlicí a sprchou					
41	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury					
42	K	734221680	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s odděleným čidlem	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s odděleným čidlem					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
43	K	735151672.KRD	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33 výška/délka 600/500 mm výkon 1203 W	kus				
	PP		Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33 výška/délka 600/500 mm výkon 1203 W					
44	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm					
	VV		"koupelna" 1					
45	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles					
46	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
47	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
48	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	VV		Koupelna					
	VV		2,5*2,5					
49	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	VV		koupelna					
	VV		2,5*2,5					
50	K	771574417	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2				CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 12 do 19 ks/m2					
	VV		koupelna					
	VV		2,5*2,5					
51	M	R-597619999	dlaždice slinutá vel. 333x333x8 mm	m2				R-položka
	PP		dlaždice slinutá vel. 333x333x8 mm					
	VV		6,25*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"					
52	K	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru					
53	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
55	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	VV		"z pol. 97801-3191" 20,25					
56	K	781474224	Montáž obkladů vnitřních keramických z dekorů přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 12 do 19 ks/m2					
57	M	R-597610009	Obklad keramický vel. 200x400x8 mm	m2				R-položka
	PP		Obklad keramický vel. 200x400x8 mm					
	VV		20,25*1,2 "Přepočtené koeficientem množství					
58	K	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru					
59	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové					
60	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
61	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
62	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
	VV		"zednické výpomoci pro ZTI" 8					
63	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
	VV		"práce spojené s napojením na stávající rozvody ZTI a topení" 8					
64	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
	VV		"práce spojené s novými rozvody zásuvkových rozvodů - VVC, koupelna, kuchyň + úprava rozvaděče vč. materiálu" 60					
65	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik					
	VV		"příprava - zaměření, koordinace se správcem" 2,5					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
66	K	059002000	index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					