

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava chodníků ul. Zahradní, Odry	Objednatel:	Město Odry	IČO/DIČ:	298221
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Michal Král	IČO/DIČ:	60304260 / CZxxxxxxxx
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplnkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	487 702,12	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		1 000,00
	Montáž	459 958,92	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		4 000,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		142 909,09						
ZRN celkem		1 090 570,13	DN celkem		0,00	NUS celkem		5 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 095 570,13
Základ 21%	1 095 570,13	DPH 21%	230 069,73	Celkem včetně DPH	1 325 639,86

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Oprava chodníků ul. Zahradní, Odry	Doba výstavby:	Objednatel: Město Odry
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
Zpracoval:	Zpracováno dne:	Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	245 212,95	245 212,95	581,65
	111	Odstranění travin a křovin	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	136 273,65	23 398,35	159 672,00	293,40
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	210 581,48	171 640,03	382 221,50	111,11
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochác	140 847,00	157 616,68	298 463,68	107,11
Celkem:					1 090 570,13	

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava chodníků ul. Zahradní, Odry	Doba výstavby:	Objednatel: Město Odry
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: Michal Král
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
11 Přípravné a přidružené práce							0,00	245 212,95	245 212,95	581,65		
1		113151214R00	Fréz. živič. krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	m2	665,30	80,00	0,00	53 224,00	53 224,00	0,11	73,18	RTS II / 2022
2		113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drčené tl. 25 cm	m2	665,30	120,00	0,00	79 836,00	79 836,00	0,55	365,92	RTS II / 2022
3		113201012RAA	Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	65,00	50,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,22	14,30	RTS II / 2022
4		113201011RAA	Vytrhání obrubníků silničních	m	475,00	70,00	0,00	33 250,00	33 250,00	0,27	128,25	RTS II / 2022
5		979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302 t	t	73,18	250,00	0,00	18 295,75	18 295,75	0,00	0,00	RTS II / 2022
6		979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 0104 t	t	365,92	110,00	0,00	40 251,20	40 251,20	0,00	0,00	RTS II / 2022
7		979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	142,55	120,00	0,00	17 106,00	17 106,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
111 Odstranění travin a křovin							0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
8		111000001VD	Vytyčení případ. stáv. inž. sítí, vlastní vytyčení chod.	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							136 273,65	23 398,35	159 672,00	293,40		
9		564861111RT2	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	665,30	240,00	136 273,65	23 398,35	159 672,00	0,44	293,40	RTS II / 2022
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch							210 581,48	171 640,03	382 221,50	111,11		
10		596111111R00	Kladení dlažby zámková 1barva, lože z kam. do 3 cm	m2	665,30	270,00	22 434,64	157 196,36	179 631,00	0,17	111,11	RTS II / 2022
11		59245025	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	671,95	280,00	188 146,84	0,00	188 146,84	0,00	0,00	RTS II / 2018
12		998226011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	111,11	130,00	0,00	14 443,66	14 443,66	0,00	0,00	RTS II / 2022
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevně							140 847,00	157 616,68	298 463,68	107,11		
13		919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	475,00	50,00	13 755,07	9 994,93	23 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
14		917862111RV3	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 vč. obrub. 1000/150/1 m	m	475,00	340,00	112 650,04	48 849,96	161 500,00	0,20	92,72	RTS II / 2022
15		917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	65,00	310,00	14 441,89	5 708,11	20 150,00	0,22	14,39	RTS II / 2022
16		979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	581,65	120,00	0,00	69 797,76	69 797,76	0,00	0,00	RTS II / 2022
17		979082319R00	Příplatek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	2 326,59	10,00	0,00	23 265,92	23 265,92	0,00	0,00	RTS II / 2022
Celkem:									1 090 570,13			

Poznámka: