

Příloha č. 1 k objednávce č. 23_63520

Datum: 10.7.2023

DELTA XX s.r.o.

Báňská 1635

434 01 Most

e-mail: deltaxx@deltaxx.cz

IČ 28738519 DIČ CZ2873851

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4198/2022 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 07/2023. Jedná se o přípravu pro montáž 2 ks mincovníků k veřejným WC a s tím spojené práce.

Ostrava-Kunčice - žst.-výpravní budova, IC6000385097.

Zakázka E216HGW01VPY

Jedná se o činnost v režimu OUA.

Dohodnutá cena: **53 677,04 Kč**

Termín: do 12.9.2023

Příloha: Nabídkový list č. 073/2023 ze dne 4.7.2023

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	073/2023		
Název majetku	Ostrava-Kunčice - žst.-výpravní budova	Inventární číslo	IC6000385097
Zahájení prací	14.07.2023	Ukončení prací	12.09.2023

Popis prací

Příprava pro montáž 2 ks mincovníků k veřejným WC

Objednáváme u Vás:

- 1) Přípravu pro montáž 2 ks mincovníků ke vstupům k veřejným WC (1 ks WC ženy, 1 ks WC muži) - přivedení a realizace slaboproudé a silnoproudé kabeláže, montáž 2 ks el. zámků - instalace do stávajících dveří, zapravení drážek a děr v prostorách wc a ve vestibulu včetně výmalby
- 2) Dokumentace skutečného provedení včetně mimořádné revize
- 3) Zpracování nabídkového rozpočtu

Příloha:

- 1) fotodokumentace
- 2) půdorys 1NP

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
<i>Jednotlivé položky viz Nabídkový rozpočet, který je přílohou tohoto Nabídkového listu.</i>						
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	Součet VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	Součet HSV					
	Pomocná stavební výroba					
	Součet PSV					
	Hodinové zúčtovací sazby					
	Součet HZS					
	Mezisoučet					
	Přirážka/Sleva	0,9			-	

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

04.07.2023

podpis

podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 073/2023
Stavba: E216HGW01VPY - Příprava pro montáž 2 ks mincovníků k veřejným WC

KSO:
Místo: Ostrava-Kunčice - žst.-výpravní budova

CC-CZ:
Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

IČ: 28738519
DIČ: CZ28738519

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH zákl. přenesen	21,00%	
DPH sníž. přenesen	15,00%	

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 073/2023

Stavba: E216HGW01VPY - Příprava pro montáž 2 ks mincovníků k veřejným WC

Místo: Ostrava-Kunčice - žst.-výpravní budova

Datum:

4. 7. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

073/2023 E216HGW01VPY - Příprava pro montáž 2 ks mincovníků k veřejným WC

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

E216HGW01VPY - Příprava pro montáž 2 ks mincovníků k veřejným WC

KSO:

Místo: Ostrava-Kunčice - žst.-výpravní budova

CC-CZ:

Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

DELTAAX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

IČ:

28738519

DIČ:

CZ28738519

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

E216HGW01VPY - Příprava pro montáž 2 ks mincovníků k veřejným WC

Místo: Ostrava-Kunčice - žst.-výpravní budova
Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava
Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

Datum: 4. 7. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

766 - Konstrukce truhlářské

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

E216HGW01VPY - Příprava pro montáž 2 ks mincovníků k veřejným WC

Místo: Ostrava-Kunčice - žst.-výpravní budova
 Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava
 Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

Datum: 4. 7. 2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stropěch	kus	4,000			
		PP	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325223					
		W	2*2		4,000			
		W	Součet		4,000			
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,750			
		PP	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101					
		W	25*0,03		0,750			
		W	Součet		0,750			
3	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,750			
		PP	Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315121					
		W	25*0,03		0,750			
		W	Součet		0,750			
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	2,408			
		PP	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001					
		W	(0,34+0,262)*2*2		2,408			
		W	Součet		2,408			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	9,000			
		PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
		W	6*1,5		9,000			
		W	Součet		9,000			
6	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000			
		PP	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033331					
		W	2		2,000			
		W	Součet		2,000			
7	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	1,200			
		PP	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977131110					
		W	0,15*4*2		1,200			
		W	Součet		1,200			
8	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	1,000			
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151111					
		W	0,5*2		1,000			
		W	Součet		1,000			
9	K	977211121	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárníc hl do 200 mm	m	2,408			
		PP	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211121					
		W	(0,34+0,262)*2*2		2,408			
		W	Součet		2,408			
10	K	977332111	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm	m	25,000			
		PP	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 30x30 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977332111					
		W	25		25,000			
		W	Součet		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,105			
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,105			
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,440			
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			0,105*128 'Přepočtené koeficientem množství		13,440			
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,105			
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
D 998			Přesun hmot					
15	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,244			
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 741			Elektroinstalace - silnoprúd					
16	K	741112301	Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 120x120 mm	kus	1,000			
PP			Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici plastových čtyřhranných, vel. 117x117 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112301					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
17	M	3457149R	krabice v uzavřeném provedení plast 400x250mm	kus	1,000			
PP			krabice v uzavřeném provedení plast 400x250mm					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
18	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	50,000			
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015					
VV			50		50,000			
VV			Součet		50,000			
19	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	57,500			
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
VV			50		50,000			
VV			Součet		50,000			
VV			50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
20	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	50,000			
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016					
VV			50		50,000			
VV			Součet		50,000			
21	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	57,500			
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
VV			50		50,000			
VV			Součet		50,000			
VV			50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
22	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000			
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320105					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
23	M	1136738	JISTIC IC60H 1P 6A B A9F06106	kus	1,000			
PP			JISTIC IC60H 1P 6A B A9F06106					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
24	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000			
PP			Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001 revize UTZ "D" 1 Součet				1,000 1,000	
25	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000			
			PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741813001 zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V provedení kontrolního měření 1 Součet				1,000 1,000	
26	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	168,626			
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741201 Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		D 742	Elektroinstalace - slaboproud					
27	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	80,000			
			PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124003 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně 80 Součet				80,000 80,000	
28	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	96,000			
			PP VV VV VV VV kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6 80 Součet 80*1,2' Přepočtené koeficientem množství				80,000 80,000 96,000	
29	K	742124006	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu spojkou	kus	4,000			
			PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124006 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu spojkou 4 Součet				4,000 4,000	
30	M	35436055	spojka kabelu Cat6 UTP samořezná	kus	4,000			
			PP VV VV VV spojka kabelu Cat6 UTP samořezná 4 Součet				4,000 4,000	
31	K	74221002R	Montáž skříňky vnitřní pro mincovníky	kus	2,000			
			PP VV VV VV Montáž skříňky vnitřní pro mincovníky 2 Součet				2,000 2,000	
32	K	742320031	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek	kus	2,000			
			PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742320031 Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky napájecího zdroje 2 Součet				2,000 2,000	
33	M	141189R	TRAFO 12V 10A	kus	2,000			
			PP VV VV VV TRAFO 12V 10A 2 Součet				2,000 2,000	
34	K	742320032	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou síťkou	kus	2,000			
			PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742320032 Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky elektrického otvírače 12 V a stavitelnou síťkou 2 Součet				2,000 2,000	
35	M	1225002	EL.ZAMEK BEFO REVER. SE SIGN. 321211 12V	kus	2,000			
			PP VV VV VV EL.ZAMEK BEFO REVER. SE SIGN. 321211 12V 2 Součet				2,000 2,000	
36	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	175,033			
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742201 Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		D 766	Konstrukce truhlářské					
37	K	76666393R	Úprava ocelové zárubně pro el.zámek	kus	2,000			
			PP VV VV VV Úprava ocelové zárubně pro el.zámek 2 Součet				2,000 2,000	
38	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	17,040			
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766201 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety					
39	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000			
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20				20,000	
	VV		Součet				20,000	
40	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	2,000			
	PP		Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111011					
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
41	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000			
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121					
	VV		20				20,000	
	VV		Součet				20,000	
42	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000			
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101					
	VV		20				20,000	
	VV		Součet				20,000	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
43	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	4,000			
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4231					
	VV		zpracování nabídkového rozpočtu					
	VV		4				4,000	
	VV		Součet				4,000	
44	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	4,000			
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232					
	VV		prohlídka a zaměření					
	VV		4				4,000	
	VV		Součet				4,000	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
45	K	013002000	Projektové práce	soub	1,000			
	PP		Projektové práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013002000					
	VV		zakreslení skutečného stavu					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	