

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Modřany

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
265	Oprava nouzového ovládání zabezpečovacího zařízení v žst. Praha Modřany	86 935,06	0,00	18 256,36	105 191,42	0,00	69 228,91	17706,15	0,00	0,00
00-1	technologická část	69 228,91	0,00	14 538,07	83 766,98	0,00	69 228,91	0,00	0,00	0,00
00-2	stavební část	9 271,35	0,00	1 946,98	11 218,33	0,00	0,00	9271,35	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	8 434,80	0,00	1 771,31	10 206,11	0,00	0,00	8434,80	0,00	0,00
Celkem		86935,06	0,00	18256,36	105191,42	0,00	69228,91	17706,15	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava nouzového ovládání zabezpečovacího zařízení v žst. Praha Modřany

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Modřany

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 24. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST			Ostatní				4 192,62	65 036,29	69 228,91		0,000
1	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	48,000	906,84	0,00	43 528,32	43 528,32	0,00000	0,000
14		7590521464	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 6 P 1,0 D	m	14,000	71,08	995,12	0,00	995,12	0,00000	0,000
13		7590520609	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEKPFLE 5 x 4 x 0,8	m	50,000	63,95	3 197,50	0,00	3 197,50	0,00000	0,000
8	R	7590525220	Montáž kabelu návěštního s jádry 0,4 a 0,6 mm Cu TCEKEZE do 25 XN - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	50,000	28,02	0,00	1 401,00	1 401,00	0,00000	0,000
9	R	7590525230	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	14,000	23,27	0,00	325,78	325,78	0,00000	0,000
10	R	7590525670	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi zářezová technologie LSA do 10 čtyřek	kus	10,000	372,24	0,00	3 722,40	3 722,40	0,00000	0,000
11	R	7590525687	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 20 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zařiznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	2,000	1 732,50	0,00	3 465,00	3 465,00	0,00000	0,000
5	R	7590615010	Montáž řídicího pultu jedné sekce - vyměření místa, usazení, zatažení kabelů bez jejich zapojení, ochranné pospojování	kus	1,000	4 573,80	0,00	4 573,80	4 573,80	0,00000	0,000
2	R	7590615030	Montáž kolejové desky na stojan na podlahu - připevnění kolejové desky na stojan nebo konzolu, usazení kolejové desky se stojanem, zatažení kabelů bez jejich zapojení, ochranné pospojování, kontrola zapojení	kus	1,000	3 187,80	0,00	3 187,80	3 187,80	0,00000	0,000
3	R	7590615060	Vygravírování 1 znaku v označovacím štítku	kus	15,000	114,84	0,00	1 722,60	1 722,60	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava nouzového ovládání zabezpečovacího zařízení v žst. Praha Modřany

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Modřany

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 24. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
4	R	7590615070	Montáž označovacího štítku do kolejové desky nebo pultu za provozu - rozměření a vyznačení místa montáže, vyvrtání a začištění otvoru, montáž prvku, zapojení a vyzkoušení včetně vyvázání vodičů do formy	kus	15,000	189,09	0,00	2 836,35	2 836,35	0,00000	0,000
7	R	7590615080	Montáž rozvodného žlábků do ovládacího pultu - uříznutí žlábků PVC na míru, připevnění do řídicího stolu, manipulátoru nebo kabelové skříně.	kus	2,000	136,62	0,00	273,24	273,24	0,00000	0,000
Celkem							4 192,62	65 036,29	69 228,91		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023
Objekt: Oprava nouzového ovládání zabezpečovacího zařízení v žst. Praha Modřany
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"
 Místo: Praha Modřany

Zpracoval: Zdeněk Hron
 Datum: 24. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	9 271,35	9 271,35		0,000
3	HZS	HZS1442	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný	hod	3,000	535,59	0,00	1 606,77	1 606,77	0,00000	0,000
4	HZS	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnický odborný	hod	5,000	513,81	0,00	2 569,05	2 569,05	0,00000	0,000
1	HZS	HZS2151	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř	hod	5,500	459,36	0,00	2 526,48	2 526,48	0,00000	0,000
2	HZS	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř odborný	hod	5,000	513,81	0,00	2 569,05	2 569,05	0,00000	0,000
Celkem							0,00	9 271,35	9 271,35		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava nouzového ovládání zabezpečovacího zařízení v žst. Praha Modřany

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Modřany

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 24. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST			Ostatní				0,00	8 434,80	8 434,80		0,000
1	R	9901000800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	3,000	2 811,60	0,00	8 434,80	8 434,80	0,00000	0,000
			<i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>								
			Celkem				0,00	8 434,80	8 434,80		0,000