

ZL 01 - změna trasy rozvodu vody

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 02 - D.1.4.a Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 552,70

D		720	Zdravotně technické instalace				
D		96	Bourání konstrukcí				2 796,90
		113106011	Rozebrání dlažeb při překopecích komunikací pro pěší z mozaiky ručně	m2	7,200	154,00	1 108,80
		965042141	Bourání podkladu pod dlažby nebo betonové mazaniny do tl. 100mm	m3	0,240	3 590,00	861,60
		977131119	Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu - průvrť pod kameným prahem v nezámrné hloubce	m	0,500	551,00	275,50
		977131119	Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu - průvrť zdí skleníků, v nezámrné hloubce, tl. zdi 1m	m	1,000	551,00	551,00
			Vodorovné konstrukce				6 743,04
28		631310032RA0	Podkladní beton C 16/20, tloušťka 10 cm	m2	1,200	725,00	870,00
29		631571004R00	Násyp ze štěrkopísku tl. 50mm	m3	0,360	2 070,00	745,20
		591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene	m2	7,200	640,00	4 608,00
		599432111	Vyplnění spar dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	7,200	72,20	519,84
D		D2	01-Zemní práce				11 012,76
K	Pol1		Hloubení rýh šíře-2 m, horn. 3 - do 100 m3	m3	4,320	1 550,00	6 696,00
K	Pol2		Rýhy š.2 m přípl. za lepivost horn. 3	m3	4,320	132,00	570,24
K	Pol7		Zásyp zhuštěný jam šachet rýh	m3	4,320	490,00	2 116,80
K	Pol7		Pískové lože	m2	1,080	1 509,00	1 629,72
D		D8	VNITŘNÍ VODODVOD - viz základní rozpočet SoD				0,00

Jan
Munzar



Datum: 2023.06.21
09:14:48 +02'00'

ZL 02 - dozdivka u výstupu na zahradu, zemní práce SO02

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

48 532,33


1 Dozdivka u výstupu na zahradu 24 354,66

		274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,200	3 700,00	740,00
		312231126	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MV	m3	1,350	7 100,00	9 585,00
		311213112	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02m3 spáry přes 4 do 10mm	m3	0,560	9 520,00	5 331,20
		417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C25/30	m2	0,075	4 080,00	306,00
148	K	58384857.B	Deska dlažební pískovec 1200x1200x120 mm	m	0,694	8 840,00	6 134,96
146	K	772501180R00	Montáž kamenných prvků koruny zdi tl.12 cm - K3)	m2	0,750	1 410,00	1 057,50
144	K	620901111R00	Kamenické opracování kamenných prvků - zestažení	m2	0,750	1 360,00	1 020,00
143	K	620401162R00	Nátěr hydrofobizační koruny zdi - K3)	m2	0,750	240,00	180,00

2 Zemní práce (SO02) - Prováděno z důvodů střetu nové splaškové kanalizace 24 177,67

1	K	Pol1	Příplatek za provádění ručně k položce: Hloubení rýh šíře-2 m, hom. 3 - do 100 m3	m3	12,200	860,00	10 492,00
		113106011	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z mozaiky ručně	m2	11,440	154,00	1 761,76
		772591916	Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene silikonovými kartáči	m2	11,440	199,00	2 276,56
29		631571004R00	Násyp ze štěrkopísku tl. 50mm	m3	0,572	2 070,00	1 184,04
		591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene	m2	11,440	640,00	7 321,60
		599432111	Vyplnění spar dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	11,440	99,80	1 141,71

Jan
Munzar



ZL 03 - Příprava pro ocelové vazníky

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 415,70

1

Bourání konstrukcí

20 913,30

72	K	962022491R01	Rozebrání kamenné koruny zdi do suti (pro betonáž patek ocelové konstrukce)	m3	3,456	1 650,00	5 702,40
75	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,875	580,00	3 407,62
76	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	82,253	26,00	2 138,57
77	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,875	380,00	2 232,58
78	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	29,376	40,00	1 175,04
79	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	5,875	265,00	1 556,93
80	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,875	800,00	4 700,16

2

Svislé konstrukce

12 502,40

		312231126	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MV (cihelné dozdivky okolo patek ocelové konstrukce)	m3	1,344	7 100,00	9 542,40
		274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 (betonování patek ocelové konstrukce)	m3	0,800	3 700,00	2 960,00

Jan

Munzar



Datum: 2023.06.21
09:22:36 +02'00'

ZL 04 - podšalování klenby

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

41 184,22

1

Konstrukce truhlářské

41 184,22

		411353103	Zřízení bednění stropů klenbových tvaru vrchlíku tl přes 5 do 25 cm	m2	14,904	1 140,00	16 990,56
		411353104	Odstranění bednění stropů klenbových tvaru vrchlíku tl přes 5 do 25 cm	m2	14,904	181,00	2 697,62
		411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	14,904	188,00	2 801,95
		411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	14,904	54,30	809,29
		411353103R01	Příplatek za zřízení bednění ze spodního líce	m2	14,904	1 200,00	17 884,80

Jan
Munzar



Datum: 2023.06.21
09:23:56 +02'00'

ZL 05 - ocelové výplně otvorů (změna za truhlářské prvky)

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

193 430,00

1

Konstrukce zámečnické

193 430,00

122	K	7-766 66-0002.1	M+D Dveře ocelové vstupní, jednokřídlo, plně 935x1920mm, ocelová zárubeň - 2/P	kus	1,000	81 040,00	81 040,00
127	K	7-61110110	Ocelová dvířka 480x420mm - 7)	kus	1,000	22 400,00	22 400,00
128	K	7-61110111	Ocelová dvířka 925x1420mm - 6)	kus	1,000	43 860,00	43 860,00
129	K	7-61110112	Ocelová dvířka 1255x1410mm - 5)	kus	1,000	46 130,00	46 130,00

Jan
Munzar



Datum: 2023.06.21
09:25:52 +02'00'

ZL 06 - změna profilace dř.dveří

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 260,00

1

Konstrukce truhlářské

26 260,00

120	K	766 66-0001	M+D Dveře dřevěné vstupní masiv jednokříd.l.plné svlakové 1290x2390mm,s prahem,oc.rám.zárubeň - 1/L - příplatek ze změnu profilace na žaluziovou výplň a dřevěnou zárubeň	kus	1,000	13 130,00	13 130,00
121	K	766 66-0002	M+D Dveře dřevěné vstupní masiv jednokříd.l.plné svlakové 1280x2470mm,s prahem,oc.rám.zárubeň - 3/P - příplatek ze změnu profilace na žaluziovou výplň a dřevěnou zárubeň	kus	1,000	13 130,00	13 130,00

Jan
Munzar



Datum: 2023.06.21
09:27:40 +02'00'

ZL 07 - nová římsa pod korunou zdi

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 978,40

1

Úpravy povrchů vnější

21 978,40

1	K	622325509	Fasáda čl.III v rozsahu do 100% - provedení nové římsy pod korunou zdi	m2	6,640	3 310,00	21 978,40
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

Jan
Munzar



Datum: 2023.06.21
09:29:11 +02'00'

ZL 08 - zvýšené množství oc.konstrukce

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

479 140,20

1

Konstrukce zámečnické

479 140,20

138	K	767998106R01	M+D Ocelov.kce střechy skleníku, spoje šrouby,nýty žár.zinkovaná+1x suřík+2x olejový nátěr černá mat - rozdíl konstrukce zastřešení	kg	1 178,140	330,00	388 786,20
138	K	767998106R01	M+D Ocelov.kce střechy skleníku, spoje šrouby,nýty žár.zinkovaná+1x suřík+2x olejový nátěr černá mat - rozdíl svíské konstrukce	kg	273,800	330,00	90 354,00

Jan
Munzar



Datum: 2023.06.21
09:30:24 +02'00'

ZL 09 - překlenutí odvětrávacích otvorů

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 809,00

1

Konstrukce zámečnické

1 809,00

1	K	767998106R02	Překlenutí odvětrávacích otvorů fasády profily I120 délky 700mm pro montáž oc.konstrukce	ks	3,000	603,00	1 809,00
---	---	--------------	--	----	-------	--------	----------

Jan
Munzar



Datum: 2023.06.21
09:32:53 +02'00'

ZL 10 - změna skladby ozn.CH

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

122 304,80

1

Okapový chodník

122 304,80

104	K	711170010RAK	Hydroizolace z bentonitových rohoží M+D	m2	42,320	2 460,00	104 107,20
105	K	711491171RZ1	Separáční vrstva z netkané textilie včetně dodávky textilie	m2	84,640	95,00	8 040,80
143	K	620401162R00	Nátěr hydrofobizační kamenné dlažby - CH)	m2	42,320	240,00	10 156,80

Jan
Munzar



Datum: 2023.06.21
09:35:28 +02'00'

ZL 11 - doplnění pískovcové koruny zdi

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 680,00

1

Konstrukce z přírodního kamene

17 680,00

148	K	58384857.B	Deska dlažební pískovec 1200x1200x120 mm - zvětšený rozsah	m	2,000	8 840,00	17 680,00
-----	---	------------	---	---	-------	----------	-----------

Jan
Munzar



Datum: 2023.06.21
09:37:35 +02'00'

ZL 12 - bourání betonu v SO02

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 02 - D.1.4.a Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 340,64

D 96

Bourání konstrukcí

6 340,64

2		965042231	Bourání podkladu pod dlažby nebo betonové mazaniny přes tl. 100mm	m3	0,800	2 230,00	1 784,00
75	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,760	580,00	1 020,80
76	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,640	26,00	640,64
77	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,760	380,00	668,80
78	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,800	40,00	352,00
79	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,760	265,00	466,40
80	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,760	800,00	1 408,00

Jan Munzar



Datum: 2023.06.21
09:39:10 +02'00'

ZL 13 - zvětšení kanalizační šachty

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 02 - D.1.4.a Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 554,00

		1	02-Trubní vedení			6 554,00	
19	K	Pol19	Plastová kanal. šachta DN 400 mm-v.1,53 m, poklop litin. 315-12,5 t, dno přímé, příplatek za zvětšení na DN 600mm	ks	1,000	2 162,00	2 162,00
20	K	Pol20	Plastová kanal. šachta DN 400 mm-v.2,00 m, poklop litin. 315-12,5 t, dno sběrné, příplatek za zvětšení na DN 600mm	ks	1,000	2 162,00	2 162,00
22	K	Pol22	Montáž plast. kanal. šachet DN 400 (v základním rozpočtu je jen 1ks šachty, skutečnost 2ks)	ks	1,000	2 230,00	2 230,00

Jan
Munzar



ZL 14 - okapový chodník z božanovského pískovce

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	590	Okapový chodník					0,00
25	K	465511224R01	Dlažba z lom.kamene do lepidla tl.15-35mm vč.dodávky hmot (1.výběr kvarcit, změna výběru na božanovský pískove; změna kamene nemá vliv na jednotkovou cenu)	m2	42,320	0,00	0,00

Jan
Munzar



Datum: 2023.06.21
09:41:37 +02'00'

ZL 15 - oplechování skleníku

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

198 854,00

1

Konstrukce klempířské

198 854,00

764R01	Oplechování spodní části skleníku, Pb tl. 1,5mm, r.š. 330mm, podkladní plech Pz tl. 0,55mm, r.š.200mm	bm	38,000	3 069,00	116 622,00
764R02	Oplechování horní části skleníku, Pz tl. 0,55mm, včetně rohu a ukončení	bm	33,000	1 856,00	61 248,00
764R03	Oplechování boční části skleníku (2x), Pz tl.0,55mm, včetně lištování a přechod na závětrnou lištu	bm	8,000	2 623,00	20 984,00

Jan Munzar



Datum: 2023.06.21
09:42:46 +02'00'

ZL16 - příplatek za FLOAT 6mm

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cenový rozdíl za MJ	Cenový rozdíl celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	---------------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

13 213,20

1 Zasklívání

13 213,20

			Čiré sklo - FLOAT 5mm (dle zadání VZ a DI č.1) - kalkulováno v rozpočtu	m2	1,000	489,00		
			Čiré sklo - FLOAT 6mm - požadavek dle dodatku č.1 k PD (během realizace)	m2	1,000	580,00	91,00	13 213,20

Výměra dle PD = 145,2m2

Jan Munzar



Datum: 2023.06.21
09:44:37 +02'00'

ZL č.17 - neprováděné práce z SoD

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20170018

Stavba: Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-2 109 633,58
SO 01	Stavební část	-1 833 237,58
SO 03	D.1.4.d Silnoproudá elektrotechnika	-276 396,00

Jan
Munzar



Datum: 2023.06.21
09:46:05 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 833 237,58

D 280 Sanace trhlín a obvodových stěn -194 640,00

11	K	229942122R01	Mikropiloty ze slitiny hliníku D 100mm(šroubovice) bez nutnosti injektáže - MP)	m	-16,000	6 420,00	-102 720,00
14	K	289471411R00	Beztlaké zalíti cementovou závlivkou - MP)	m3	-0,160	22 500,00	-3 600,00
22	K	970041160R00	Vrt jádrový D 150 mm - MP)	m	-16,000	5 520,00	-88 320,00

D 603 Podzemní obslužná chodba -168 052,82

34	K	620401162R01	Nátěr hydrofobizační podlah	m2	-38,030	234,00	-8 899,02
35	K	620901111R00	Kamenické opracování kamenných prvků - zetaření	m2	-3,700	1 100,00	-4 070,00
36	K	620905012R02	Oprava stávající kamenné dlažby	m2	-33,000	3 640,00	-120 120,00
37	K	627453210RT5	Oprava spárování valounkové kamenné dlažby spárovací maltou	m2	-36,610	780,00	-28 555,80
38	K	627454110RT1	Oprava spár dlažeb z cihel na plocho pl. do 4 m cementovou maltou	m2	-1,420	500,00	-710,00
39	K	772501170R01	Doplnění kamenné valounkové dlažby (cca 10%)	m2	-3,700	1 540,00	-5 698,00

D 96-3 Demontáž pergoly -13 671,50

81	K	979098211U00	Składkovné dřevo	t	-1,447	1 500,00	-2 170,50
82	K	762900030RA0	Demontáž dřevěné pergoly naložení a odvoz na skládku do 15km	m2	-37,100	310,00	-11 501,00

D 762,5 Pergola -364 850,00

90	K	620401162R01	Nátěr hydrofobizační podlah	m2	-26,050	210,00	-5 470,50
91	K	627453210RT2	Oprava spárování dlažeb z kamene plochy nad 4 m2 spárovací maltou	m2	-26,050	750,00	-19 537,50
92	K	762145101R00	Montáž výplňových prvků z laťových příček	m2	-17,680	550,00	-9 724,00
93	K	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	-31,800	660,00	-20 988,00
94	K	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	-21,600	870,00	-18 792,00
95	K	762395000R00	Spojovací prostředky a kotevní prvky pergoly	m3	-1,500	4 500,00	-6 750,00
96	K	783626211R00	Nátěr pergoly lazurovací 2x	m2	-58,400	315,00	-18 396,00
97	K	60515896	Řezivo pergoly - dub, tlakově impregnovaný	m3	-0,600	65 000,00	-39 000,00
98	K	61190000	Mříž výplňová pergoly z dub latí 50/20mm, tlakově impregnovaná (plocha 2,21 m2)	kus	-8,000	26 520,00	-212 160,00
99	K	998762202R00	Přesun hmot	%	-4,000	3 508,00	-14 032,00

D 762,7 Dřevěná podlaha, vč.podklad.vrstev -127 549,76

106	K	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	-106,320	120,00	-12 758,40
107	K	713191121R00	Izolace tepelné překrytím pásem A 400/H	m2	-106,320	198,00	-21 051,36
113	K	63483002	Deska z izolačního pěnového skla tl. 40 mm	m2	-109,000	860,00	-93 740,00

D 764 Konstrukce klempířské -54 510,00

116	K	764421230R00	Oplechování z Pz plechu, rš 200 mm - ozn.1/k)	m	-79,000	690,00	-54 510,00
-----	---	--------------	---	---	---------	--------	------------

D 766 Konstrukce truhlářské -170 340,00

122	K	766 66-0002.1	M+D Dveře dřevěné vstupní masiv jednokřídla.plně svlakové 935x1920mm,s prahem, rámová zárubeň - 2/P	kus	-1,000	75 140,00	-75 140,00
-----	---	---------------	---	-----	--------	-----------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 03 - D.1.4.d Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-276 396,00

D M

M

-276 396,00

D M1

Dodávky zařízení

-219 111,00

2	K	000112000	el.podlah.top. desky do dřev.podlah	50m2	-1,000	60 225,00	-60 225,00
3	K	000130004	top.kabel do dřev.podlah 10W/m	m	-450,000	70,00	-31 500,00
7	K	688812000	top.infrapanel čiré sklo 230V/1100W,	ks	-9,000	13 482,00	-121 338,00
11	K	000130004.2	termostat digit.progr.	ks	-2,000	2 286,00	-4 572,00
12	K	000130004.3	termostat prostor.10-40st.bimet.zap-vyp	ks	-1,000	1 476,00	-1 476,00

D M3

Elektromontáže

-57 285,00

65	K	210190002.1	pokládka podlah desek pro suchou mont	ks	-85,000	255,00	-21 675,00
66	K	210810941	kabel topný v drážkách desek uložený	m	-450,000	41,00	-18 450,00
70	K	210188602	infrapanel čiré sklo	ks	-9,000	1 840,00	-16 560,00
105	K	000810941.1	termostat program	ks	-2,000	200,00	-400,00
106	K	000810941.2	termostat bimet.	ks	-1,000	200,00	-200,00

Jan
Munzar



Datum: 2023.06.21
09:48:16 +02'00'