

**Celková oprava WC - Dejvické divadlo**

Lokalita:

Praha 6

Zhotovitel:

MVM Stav, s.r.o.

Zpracováno dne:

28.6.2023

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem bez DPH
1	Demontáž WC, umyvadla a rozvodů vody	hod	3,00		
2	Demontáž dlažby vč. vybourání podkladu	hod	4,00		
3	Demontáž obkladů	hod	5,00		
4	Broušení podkladů zdí a podlahy	hod	5,00		
5	Vysekání rýh ve zdivu (elektro, kanalizace, voda)	hod	8,00		
6	Rozvody vody a kanalizace vč. mat. ( úprava odpadu )	soub	1,00		
7	Práce elektro vč. mat.	soub	1,00		
8	Zahození a začištění rýh vč. mat	bm	6,00		
9	Samonivelační stěrka	m2	1,80		
10	Kombi WC JIKA LYRA Plus	ks	1,00		
11	Záchodové prkénko ALKAPLAST Slowcloze	ks	1,00		
12	Montáž záchodového prkénka	hod	0,15		
13	Umyvadlo JIKA LYRA Plus 40	ks	1,00		
14	Umyvadlový sifon nerez FLAWSTAR S HANSGROHE	ks	1,00		
15	Příslušenství k WC (manžety, pancéřky, šrouby)	soub	1,00		
16	Montáž umyvadla a WC	hod	1,00		
17	Roháček umyvadlový SCHELL	ks	3,00		
18	Montáž roháčků	hod	1,00		
19	Baterie umyvadlová ZINA 30 + klik klak	ks	1,00		
20	Montáž baterie	hod	1,00		
21	Demontáž a zpětná montáž bojleru	hod	1,00		
22	Dlažba BALVANO	m2	2,50		
23	Pokládka dlažby	m2	2,00		
24	Obklad SAND	m2	13,00		
25	Montáž obkladu	m2	11,00		
26	Spárovací hmota MAPEI	kg	10,00		
27	Lokální oprava a nátěr okna	soub	1,00		
28	Oprava vápen. Omítek vč. mat. (sádra, uniflot, akrylátový tmel)	hod	10,00		
29	Penetrace podkladu PRIMALEX 1x	m2	10,00		
30	Malba PRIMALEX PLUS 2x	m2	10,00		
31	Přesun hmot	hod	3,00		
32	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00		
33	Doprava a nákup materiálu po Praze	hod	9,00		
34	Úklad pracoviště	hod	6,00		
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>74 044,20 Kč</b>

