



D o d a t e k č . 6

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 949/ORM/2022 ze dne 30. 6. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2022, dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2022, dodatku č. 3 ze dne 3. 2. 2023, dodatku č. 4 ze dne 12. 5. 2023 a dodatku č. 5 ze dne 3. 7. 2023 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1056/23-RM ze dne 27. 7. 2023 a týkající se akce:

„Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 002 86 010
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** VPK Suchý s.r.o.
Se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem
IČO: 270 85 201
(dále též jako „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2022 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 949/ORM/2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2022, dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2022, dodatku č. 3 ze dne 3. 2. 2023, dodatku č. 4 ze dne 12. 5. 2023 a dodatku č. 5 ze dne 3. 7. 2023 jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy a současně provedení změn předmětu díla po zaměření skutečného stavu díla v části stavby „B“.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů, ZL č. 8 - 16 stavby „B“ a ZL č. 9 - 10 stavby „C“.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Stavba „B“

Změnový list č. 8 – SO 101 – Rekonstrukce komunikace

1) Úprava zemních prací

Po provedení statické zátěžová zkoušky únosnosti podloží na sanační vrstvě ŠD 0-200 bylo dosaženo $E_{def.2}=20,3\text{MPa}$ - PD požaduje minimální hodnotu $E_{def.2}=45\text{MPa}$ na zemní pláni pod komunikací. Pro dosažení předepsané hodnoty modulu přetvárnosti podloží bylo po konzultaci s AD navrženo zvýšit mocnost sanační vrstvy v maximální míře s ohledem na uložení ostatních inženýrských sítí a doplnění separační vrstvy geotextilie v celé ploše.

2) Úprava osazení kamenné dlažby a kamenných silničních obrub, vypuštění vodorovného značení

Navržený dělicí dvouřádek mezi silnicí a parkovacím stáním z kamenných kostek 10/10 byl po dohodě s OD nahrazen jednotnou velkou kamennou kostkou 16/18 ze skladu SMJ. Ve spodní části ulice musela být vytrhána část kamenných silničních obrub z důvodu výškové úpravy spádu chodníku v souvislosti s vchody do přilehlých nemovitostí. Po provedení kamenného oblouku křižovatky v dolní části ulice (z krajníků) bylo toto řešení změněno dle požadavků správce komunikací na provedení z velké kamenné obruby. Po dohodě s OD nebylo realizováno vodorovné dopravní značení parkovacích stání.

3) Provedení podkladní vrstvy komunikace pro zimní údržbu

Provedení provizorní vrstvy z asfaltového recyklátu umožňující průjezd k nemovitostem rezidentům a zároveň provádění zimní údržby.

4) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+ 430.223,62 Kč
Odpočty	- 267.513,58 Kč
Celkem	+ 162.710,04 Kč

Změnový list č. 9 – SO 102 – Rekonstrukce komunikace nad rýhou

1) Úprava zemních prací

Po provedení statické zátěžové zkoušky únosnosti podloží na sanační vrstvě ŠD 0-200 bylo dosaženo $E_{def.2}=20,3\text{MPa}$ - PD požaduje minimální hodnotu $E_{def.2}=45\text{MPa}$ na zemní pláni pod komunikací. Pro dosažení předepsané hodnoty modulu přetvárnosti podloží bylo po konzultaci s AD navrženo zvýšit mocnost sanační vrstvy v maximální míře s ohledem na uložení ostatních inženýrských sítí a doplnění separační vrstvy geotextílie v celé ploše.

Přípočty	+ 158.888,31 Kč
Odpočty	- 0.000,00 Kč
Celkem	+ 158.888,31 Kč

Změnový list č. 10 – SO 301 – Rekonstrukce jednotné kanalizace

1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+ 41.869,56 Kč
Odpočty	- 0.000,00 Kč
Celkem	+ 41.869,56 Kč

Změnový list č. 11 – SO 302 – Dešťová kanalizace

1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+ 0.000,00 Kč
Odpočty	- 51.842,76 Kč
Celkem	- 51.842,76 Kč

Změnový list č. 12 – SO 303 – Rekonstrukce vodovodu

1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+ 28.764,51 Kč
Odpočty	- 0.000,00 Kč
Celkem	+ 28.764,51 Kč

Změnový list č. 13 – SO 304 – Přípojky jednotné kanalizace

1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+ 0.000,00 Kč
Odpočty	- 59.266,91 Kč
Celkem	- 59.266,91 Kč

Změnový list č. 14 – SO 305 – Přípojky dešťové kanalizace

1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+ 0.000,00 Kč
Odpočty	- 105.123,51 Kč
Celkem	- 105.123,51 Kč

Změnový list č. 15 – SO 306 – Přípojky vodovodu

1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+ 0.000,00 Kč
Odpočty	- 23.994,10 Kč
Celkem	- 23.994,10 Kč

Změnový list č. 16 – SO 401 – Veřejné osvětlení

1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+ 0.000,00 Kč
Odpočty	- 24.663,87 Kč
Celkem	- 24.663,87 Kč

Změnový list č. 17 – SO 402 – Metropolitní chránička

1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+ 0.000,00 Kč
Odpočty	- 54.096,00 Kč
Celkem	- 54.096,00 Kč

Stavba „C“

Změnový list č. 9 – SO 101 – Rekonstrukce komunikace

1) Úprava řešení/konstrukčních vrstev komunikace

Vzhledem ke zkušenostem z navazující stavby v ul. Bratří Čapků (stavba "B"), kdy ani přes provedenou zvýšenou mocnost sanace podkladní vrstvy nebylo dosaženo požadovaných hodnot únosnosti předepsané v PD, bylo ze strany AD v ul. Seifertova navrženo nové technické řešení konstrukčních vrstev a položení stabilizační geomříže plus doplnění separační vrstvy geotextílie v celé ploše. K této skutečnosti bylo přistoupeno po potvrzení faktu, kdy byla provedena zkouška únosnosti zhutněné pláně v ul. Seifertova s výsledkem 13,1Mpa. Navržené řešení je efektivní z pohledu časového, finančního (odpadnou další výkopové práce pro prohloubení sanace a nákup dalšího materiálu pro sanační vrstvu, dopravu, skládkovné) a současně environmentálního kdy odpadne zátěž pro životní prostředí v podobě samotného kopání prohloubení sanace, odvoz vytěženého materiálu a dovoz nové sanační vrstvy.

2) Úprava osazení kamenné dlažby

Navržený dělicí dvouřádek mezi silnicí a parkovacím stáním z kamenných kostek 10/10 byl po dohodě s OD nahrazen jednotnou velkou kamennou kostkou 16/18 ze skladu SMJ.

3) Výšková úprava kamenných obrub

Při hloubení konstrukčních vrstev chodníku byl na rohu domu č.p. 32 až k rozvodné skříní před domem č.p. 34 nalezen kabel VN uložený mělce těsně pod stávající konstrukční vrstvou starého chodníku. Z důvodu vyhnutí se překládky VN a po dohodě s provozovatelem bylo zvýšena krycí vrstva stávajícího kabelu štěrkodrtí a doplněna výstražná fólie. Vzhledem k tomuto řešení bylo nutno již osazené kamenné obruby vytrhat a uložit výše. Vzhledem k respektování vchodů a vjezdů do nemovitostí bylo nutno stejně takto výškově upravit obruby v této části ulice, obdobnou úpravou prošlo nároží před domem č. p. 5 a sklon celé komunikace. Vše po dohodě s AD.

4) Provedení podkladní vrstvy komunikace pro zimní údržbu

Provedení provizorní vrstvy z asfaltového recyklátu umožňující průjezd k nemovitostem rezidentům a zároveň provádění zimní údržby.

Přípočty	+ 1.335.393,00 Kč
Odpočty	- 861.600,00 Kč
Celkem	+ 473.793,00 Kč

Změnový list č. 10 – SO 102 – Rekonstrukce komunikace nad rýhou

1) Úprava řešení/konstrukčních vrstev komunikace

Vzhledem ke zkušenostem z navazující stavby v ul. Bratří Čapků (stavba "B"), kdy ani přes provedenou zvýšenou mocnost sanace podkladní vrstvy nebylo dosaženo požadovaných hodnot únosnosti předepsané v PD, bylo ze strany AD v ul. Seifertova navrženo nové technické řešení konstrukčních vrstev a položení stabilizační geomříže plus doplnění separační vrstvy geotextílie v celé ploše. K této skutečnosti bylo přistoupeno po potvrzení faktu, kdy byla provedena zkouška únosnosti zhuštěné pláně v ul. Seifertova s výsledkem 13,1Mpa. Navržené řešení je efektivní z pohledu časového, finančního (odpadnou další výkopové práce pro prohloubení sanace a nákup dalšího materiálu pro sanační vrstvu, dopravu, skládkovné) a současně environmentálního kdy odpadne zátěž pro životní prostředí v podobě samotného kopání prohloubení sanace, odvoz vytěženého materiálu a dovoz nové sanační vrstvy.

Přípočty	+ 636.446,72 Kč
Odpočty	- 425.600,00 Kč
Celkem	+ 210.846,72 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Stavba A – „Bratří Čapků – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ dle znění dodatku č. 5

12.439.012,72 Kč

Stavba B – „Rekonstrukce ulice Bří Čapků, Jihlava“ dle znění dodatku č. 5

11.807.980,26 Kč

11.807.980,26 Kč

Dodatek č. 6:	Odpočty:	- 586.500,73 Kč
	Přípočty:	+ 659.746,00 Kč
	Celkem:	+ 73.245,27 Kč

Celková cena za stavbu B: 11.881.225,53 Kč

Stavba C – „Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného osvětlení v ulici Seifertova v Jihlavě“ dle znění dodatku č. 5

35.598.076,17 Kč

35.598.076,17 Kč

Dodatek č. 6:	Odpočty:	- 1.287.200,00 Kč
	Přípočty:	+ 1.971.839,72 Kč
	Celkem:	+ 684.639,72 Kč

Celková cena za stavbu C: 36.282.715,89 Kč

Cena díla celkem za Stavbu A, Stavbu B a Stavbu C dle smlouvy o dílo 59.307.000 Kč

Celková cena dodatku č. 2 + 538.069,15 Kč

Celková cena dodatku č. 6 + 757.884,99 Kč

Cena díla celkem za Stavbu A, Stavbu B a Stavbu C a ve znění dodatku č. 1 až č. 6

60.602.954,14 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla“)

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 6 se tento dodatek č. 6 stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek č. 6 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 6. Uveřejnění tohoto dodatku č. 6 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 6 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 6 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Zásnukách dne: 27.7.2023



VPK s.r.o.
KONSTRUKČNÍ
SUCBY DI
kompletní stavební úpravy tel./fax. 521 79 689

V Jihlavě dne: 27.7.2023



Za objednatele

