

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 120

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 8. 2023	žst. Záboří n. Labem	Snesení výhybky č. 9 a její nahrazení kolejovým polem	nepř. 7. - 9.8. (3 x N)	ne	jednorázová	obj. č. 120	1 187 539,50 Kč
<b>Celková cena</b>							<b>1 187 539,50 Kč</b>

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
7590917044	Demontáž výkolejky ústřední stavěné a ústředně závorované bez návěštního tělesa	kus	1,000		
7591017010	Demontáž elektromotorického přestavivku z výkolejky	kus	1,000		
7591017030	Demontáž elektromotorického přestavivku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	1,000		
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	16,000		
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	4,000		
5907050130	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy A	kus	8,000		
5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	156,000		
5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	23,641		
5906135050	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "d"	km	0,009		
5911655030	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65	m	49,850		
5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,025		
5906140110	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. A rozdělení "c"	km	0,052		
5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	2,000		
5905050060	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d"	km	0,039		
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	231,000		
5906130360	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d"	km	0,039		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	39,780		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,400		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	27,200		
5905025110	Doplnění stezky štěrkodrti souvislé	m3	2,800		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	133,960		
5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	5,180		
9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	139,140		
5907040010	Posun kolejnic před svařováním tv. UIC60	m	21,000		
5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	2,000		
5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	6,000		
5910020310	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60	svar	2,000		
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,000		
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	200,000		
5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	200,000		
Kalkulace	Demontáž stožárů TV	kus	5,000		
5915030020	Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam	m3	3,885		
9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	9,713		
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	9,713		
5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	3,000		
5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	3,000		
5914145010	Demontáž zarážedla zemního	kus	1,000		
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	6,000		
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	2,000		
Kalkulace	Zřízení náhradního propojení pro zpětné proudy	kpl.	1,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		
01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	2,000		
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	2,000		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
Kalkulace	Projekt KSU TP	kpl.	1,000		
<b>Celkem</b>					<b>1 187 539,50</b>