

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 116

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 8. 2023	TÚ Pardubice - Řečany n. L.	Oprava GPK	denní 10.8. (14hod)	ne	jednorázová	obj. č. 116	1 519 425,37 Kč
Celková cena							1 519 425,37 Kč

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,700		
5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,400		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	50,000		
5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	194,400		
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	10,000		
5951010000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	120,000		
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	120,000		
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	26,000		
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	26,000		
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000		
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000		
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	5,000		
7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok	kus	5,000		
5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	18,000		
5911531010	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	3,000		
5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	15,800		
5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	15,800		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,000		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
07000-1000	Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz - Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	14,000		
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	3,000		
Celkem					1 519 425,37