

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 117

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 8. 2023	TÚ Choceň - Vysoké Mýto	Oprava přejezdu P5161 (silnice R35)	denní 14. a 15.8. (2 x 6hod)	ne	jednorázová	obj. č. 117	685 164,03 Kč
Celková cena							685 164,03 Kč

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	21,500		
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	95,000		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	38,000		
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	38,000		
5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	10,000		
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	15,000		
9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	15,000		
5913045012	Demontáž závěrné zídky pro celopryžové přejezdové konstrukce celopryžové	m	7,200		
5913050012	Montáž závěrné zídky pro celopryžové přejezdové konstrukce celopryžové	m	7,200		
5913015110	Oprava povrchu závěrné zídky přejezdové konstrukce celopryžové	cm2	100,000		
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	95,000		
5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	14,250		
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	14,250		
5963146005	Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrný-obrusná vrstva	t	9,500		
5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	1,296		
69321082	geomříž PP pro asfaltové vozovky s geotextilií	m2	105,000		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	41,240		
919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	22,000		
919121223	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	22,000		
5913335030	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 150 mm	m	22,000		
24623440	barva akrylátová na vozovky bílá S 2867	kg	2,000		
Kalkulace	Montáž a demontáž provizorního přechodu	m	2,000		
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	1,000		
Celkem					685 164,03