

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chalupa s chlévy, původem z Třebýčiny čp. 7 - střecha z bobrovky

KSO:

Místo: ELA v Chanovicích

CC-CZ:

Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel:

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

IČ:

00075078

DIČ:

CZ00075078

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zdeněk Basl

IČ:

40533255

DIČ:

CZ6204140789

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

469 349,25

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 469 349,25 | 21,00 % | 98 563,34 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00 % | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

567 912,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chalupa s chlévy, původem z Třebýčiny čp. 7 - střecha z bobrovky

Místo:

ELA v Chanovicích

Datum:

23. 1. 2023

Zadavatel:

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Projektant:

Zdeněk Basl

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Zdeněk Basl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

469 349,25

PSV - Práce a dodávky PSV

469 349,25

762 - Konstrukce tesařské

63 464,25

764 - Konstrukce klempířské

31 145,72

765 - Krytina skládaná

374 739,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chalupa s chlévy, původem z Třebýčiny čp. 7 - střecha z bobrovky

Místo:

ELA v Chanovicích

Datum:

23. 1. 2023

Zadavatel:

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Projektant:

Zpracovatel: Zdeněk Basl

Uchazeč:

Vyplň údaj

| P | Ty | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|---|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 469 349,25 | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 469 349,25 | |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 63 464,25 | |
| 1 | K | 762341610 | Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hrubých tl. do 32 mm | m2 | 7,000 | 482,00 | 3 374,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341610 |
| | VV | | návětné štítové prkno | | | | | |
| | VV | | 28*0,25 | | 7,000 | | | |
| | VV | | Součet | | | 7,000 | | |
| 2 | M | 605111501-02 | řezivo stavební prkna omítaná tříděná tl 24mm dl 4m | m3 | 0,185 | 11 000,00 | 2 035,00 | |
| | VV | | návětné štítové prkno | | | | | |
| | VV | | 28*0,25*0,024 | | 0,168 | | | |
| | VV | | Součet | | | 0,168 | | |
| | VV | | 0,168*1,1 *Přepočtené koeficientem množství | | 0,185 | | | |
| 3 | K | 762342214 | Montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm | m2 | 170,000 | 152,00 | 25 840,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342214 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------------|--|----|---------|-----------|------------|--|--|--|------------|---|
| VV | | latě 60/40 a 30cm | | | | | | | | | | |
| VV | | 170 | | | | | | | | | 170,000 | |
| VV | | Součet | | | | | | | | | 170,000 | |
| 4 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m | m3 | 1,496 | 12 500,00 | 18 700,00 | | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| VV | | | latě 60/40 a 30cm | | | | | | | | | |
| VV | | | 170/0,3*0,06*0,04 | | | | | | | | 1,360 | |
| VV | | | Součet | | | | | | | | 1,360 | |
| VV | | | 1,36*1,1 *Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | | 1,496 | |
| 5 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | 1,528 | 1 820,00 | 2 780,96 | | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | | | | | | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000 |
| VV | | | latě 60/40 a 30cm | | | | | | | | | |
| VV | | | 170/0,3*0,06*0,04 | | | | | | | | 1,360 | |
| VV | | | návětrné štítové prkno | | | | | | | | | |
| VV | | | 28*0,25*0,024 | | | | | | | | 0,168 | |
| VV | | | Součet | | | | | | | | 1,528 | |
| 6 | K | 762842111 | Montáž podbíjení střešních šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m z hrubých prken na sraz | m | 28,000 | 223,00 | 6 244,00 | | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | | | | | | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762842111 |
| VV | | | podbití přesahu latí štítu | | | | | | | | | |
| VV | | | 28 | | | | | | | | 28,000 | |
| VV | | | Součet | | | | | | | | 28,000 | |
| 7 | M | 605111501-02 | řezivo stavební prkna omítaná třídněná tl 24mm dl 4m | m3 | 0,147 | 11 000,00 | 1 617,00 | | | | | |
| VV | | | podbití přesahu latí štítu | | | | | | | | | |
| VV | | | 28*0,2*0,024 | | | | | | | | 0,134 | |
| VV | | | Součet | | | | | | | | 0,134 | |
| VV | | | 0,134*1,1 *Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | | 0,147 | |
| 8 | K | 762895000 | Spojovací prostředky záklonu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory | m3 | 0,134 | 234,00 | 31,36 | | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | | | | | | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762895000 |
| VV | | | podbití přesahu latí štítu | | | | | | | | | |
| VV | | | 28*0,2*0,024 | | | | | | | | 0,134 | |
| VV | | | Součet | | | | | | | | 0,134 | |
| 9 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1,041 | 1 870,00 | 1 946,67 | | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | | | | | | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762102 |
| 10 | K | 998762181 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 1,041 | 860,00 | 895,26 | | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | | | | | | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762181 |
| D | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | | | | | 31 145,72 | |
| 11 | K | 764212634 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou listou řs 330 mm | m | 28,000 | 512,00 | 14 336,00 | | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | | | | | | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764212634 |
| VV | | | štítu | | | | | | | | | |
| VV | | | 28 | | | | | | | | 28,000 | |
| VV | | | Součet | | | | | | | | 28,000 | |
| 12 | K | 764311614 | Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovně, střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou řs 330 mm | m | 14,000 | 463,00 | 6 482,00 | | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | | | | | | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764311614 |
| VV | | | u zdi | | | | | | | | | |
| VV | | | 14 | | | | | | | | 14,000 | |
| VV | | | Součet | | | | | | | | 14,000 | |
| 13 | K | 764314612 | Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez listy, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu | m2 | 4,000 | 2 470,00 | 9 880,00 | | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | | | | | | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764314612 |
| VV | | | komin | | | | | | | | | |
| VV | | | 4 | | | | | | | | 4,000 | |
| VV | | | Součet | | | | | | | | 4,000 | |
| 14 | K | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,164 | 1 870,00 | 306,68 | | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | | | | | | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764102 |
| 15 | K | 998764181 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,164 | 860,00 | 141,04 | | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | | | | | | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764181 |
| D | 765 | | Krytina skládaná | | | | | | | | 374 739,28 | |
| 16 | K | 765111404 | Montáž krytiny keramické opracování krytiny | m | 32,000 | 780,00 | 24 960,00 | | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | | | | | | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111404 |
| VV | | | zařezání krytiny | | | | | | | | | |
| VV | | | štít | | | | | | | | | |
| VV | | | 28 | | | | | | | | 28,000 | |
| VV | | | komin | | | | | | | | | |
| VV | | | 4 | | | | | | | | 4,000 | |
| VV | | | Součet | | | | | | | | 32,000 | |
| 17 | K | 765111504 | Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně přepravních prostředků za sklon přes 40 do 50° | m2 | 170,000 | 184,00 | 31 280,00 | | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | | | | | | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111504 |
| VV | | | 170 | | | | | | | | 170,000 | |
| VV | | | Součet | | | | | | | | 170,000 | |
| 18 | K | 765114011 | Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° na sucho koronové krytí režná | m2 | 170,000 | 1 567,00 | 266 390,00 | | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | | | | | | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765114011 |
| VV | | | 170 | | | | | | | | 170,000 | |
| VV | | | Součet | | | | | | | | 170,000 | |
| 19 | K | 765114351 | Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° hřebem zplna do malty, z hřebenačů režných | m | 13,500 | 1 517,00 | 20 479,50 | | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | | | | | | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765114351 |
| VV | | | 13,5 | | | | | | | | 13,500 | |
| VV | | | Součet | | | | | | | | 13,500 | |
| 20 | K | 998765102 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 11,586 | 1 870,00 | 21 665,82 | | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | | | | | | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765102 |
| 21 | K | 998765181 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 11,586 | 860,00 | 9 963,96 | | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | | | | | | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765181 |