

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výmalba prostor

KSO:

Místo: Kyjov

CC-CZ:

Datum: 21. 7. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 201,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 201,24	21,00%	12 852,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 053,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výmalba prostor

Místo: Kyjov

Datum: 21. 7. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	61 201,24
HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
997 - Přesun sutě	██████████
998 - Přesun hmot	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výmalba prostor

Místo: Kyjov
 Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Datum: 21. 7. 2023

Projektant:
 Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				██████████	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				██████████	
1	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	██████████	██████████	██████████	
	PP		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		"vestibul" 3,2*2,4 + 3,1*2,4 + 0,9*1,5*2 + 0,8*2 + 0,9*2		██████████			
	VV		"schodiště + navazující chodba" 0,95*2,15 + 0,6*2*3 + 0,75*2		██████████			
	VV		"šatny, soc. zařízení a část kanceláře" 1,5*1,8*3 + 0,95*2,15 + 0,8*2*7 + 0,6*2		██████████			
	VV		"prostoty ČD Cargo" 1,2*2,4*2		██████████			
	VV		Součet		██████████			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				██████████	
2	K	949111112	Montáž lešení lehkého kovového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	██████████	██████████	4██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lešení lehkého kovového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949111112					
3	K	949111212	Příplatek k lešení lehkému kovovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lešení lehkého kovového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949111212					
	VV		1*3		██████████			
4	K	949111812	Demontáž lešení lehkého kovového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž lešení lehkého kovového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949111812					
5	K	R-9529011	Úklid místností po výmalbě	m2	██████████	██████████	██████████	
	PP		Úklid místností po výmalbě					
	VV		"vestibul" 9,475*5,525		██████████			
	VV		"schodiště + navazující chodby" 2,4*3 + 4,15*1,15		██████████			
	VV		"šatny, soc. zařízení, chodby a část kanceláře" 5*3,9 + 3,9*2,15 + 3,6*2,29 + 3,09*1,6 + 0,99*1,89 + 1,06*1,89 + 1,04*1,89		██████████			
	VV		"kancelář ČD Cargo" 5*3,4		██████████			
	VV		Součet		██████████			
D	997		Přesun sutě				██████████	
6	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611					
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211					
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219					
	VV		0,085*14		██████████			
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	██████████	██████████	██████████	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					
D	998		Přesun hmot				██████████	
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m		██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				██████████	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				██████████	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001					
	VV		"z pol. 78421-1111" 216,092					
	VV		"z pol. 78421-1117" 58,92					
	VV		Součet					
13	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001					
	VV		"z pol. 78421-1111" 216,092					
	VV		"z pol. 78421-1117" 58,92					
	VV		Součet					
14	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011					
	VV		"z pol. 78421-1111" 216,092					
	VV		"z pol. 78421-1117" 58,92					
	VV		Součet					
15	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161201					
16	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161211					
17	K	784171001	Olepení vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Olepení vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171001					
18	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm					
	VV		50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
19	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101					
	VV		"z pol. R-9529011" 128,235					
20	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm					
	VV		128,235*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
21	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121					
	VV		"z pol. 78421-1111" 216,092					
22	K	784181127	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181127					
	VV		"z pol. 78421-1117" 58,92					
23	K	784211111	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211111					
	VV		"vestibul" (9,475+5,525+9,475+5,525)*3 - 3,2*2,4 *2 + (3,2+2,4+2,4)*0,35*2					
	VV		"šatny, soc. zařízení, chodby a část kanceláře" (2,29+2,29+3,6+3,6)*2,7 + (3,09+3,09+1,6+1,6)*2,7 + 9+16+5					
	VV		"ČD Cargo" (5+5+3,4+3,4)*2,9					
	VV		Součet					
24	K	784211117	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211117					
	VV		(2,4+2,4+4,2+4,2)*3 + (1,2+1,2+4,2+4,2)*2,3 - 2,4*2,3					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
25	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2311					
	VV		"příprava prací, koordinace se správcem" 2					
	VV		Součet					