

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 9/2023

DLE § 2586A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	Město Valašské Klobouky
Sídlo	Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky
Zastoupeno	Josef Bělaška, starosta
IČ	00284611
DIČ	Pro tuto veřejnou zakázku není objednatel plátcem DPH
Bankovní spojení	Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu	292669434/0300
Telefon	██
E-mail	████████████████████

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	UPOSS spol. s r.o. (přesné znění obchodní firmy/názvu osoby v souladu s obchodním rejstříkem/ název)
se sídlem Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice (v souladu s obchodním rejstříkem) IČO: 42340918 DIČ: CZ42340918 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 3799 (v souladu s obchodním rejstříkem) jednající Ing. Karel Perůtka, jednatel (jméno, příjmení, funkce dle obchodního rejstříku) bankovní spojení: MMB, č. účtu: 14809724/0600 (vyplní vybraný dodavatel, bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně) e-mail: ██████████, tel.: ██████████	

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

Název veřejné zakázky: **Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách**

Smluvní strany uzavřely dne 14. 03. 2023 smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, který upravuje nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“).

Mění se čl. V odstavec 1 smlouvy o dílo takto:

V. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. smlouvy takto:

Cena díla

4 080 500,- Kč bez DPH

856 905,- Kč DPH 21 %

4 937 405,- Kč včetně DPH

(slovyčtyřimilionydevětsetřicetsedmtisícčtyřistapět korun českých včetně DPH)

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona: + 152 185,96 Kč bez DPH
 + 31 959,05 Kč DPH 21 %
 + 184 145,01 Kč vč. DPH

Cena díla na základě dodatku č. 1: 4 232 685,96 Kč (bez DPH)
 888 864,05 Kč DPH 21%
 5 121 550,01 Kč (včetně DPH)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Změnový list č. 1

Nacenený soupis změn stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením rady města Valašské Klobouky ze dne 24.07.2023, č. RM/18/355/2023

Ve Valašských Kloboukách dne 28.07.2023



V Luhačovicích dne 28.07.2023

objednatel

zhotovitel

město Valašské Klobouky

UPOSS spol. s r.o.



Josef Bělaška, starosta

Ing. Karel Perůtka, jednatel

Stavba : Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách		Smlouva o dílo: 9/2023	
		ze dne: 14.03.2023	
		č. zhotovitele:	
ZMĚNOVÝ LIST		ZL	č. 1
Objednatel:	Město Valašské Klobouky Masarykovo náměstí 189 766 01 Valašské Klobouky		
Zhotovitel:	UPOSS spol. s r.o. Uherskobrodská 962 763 26 Luhačovice		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem x
Název části stavby dotčené změnou	SO 101.1 Dopravní hřiště - 1.etapa SO 101.1 Dopravní hřiště - 2.etapa SO 201 Lávka		
Odkazy :	na specifikaci: na výkresy: na rozp. podklady: Příloha č.1 - položkové rozpočty na jinou část:		
Předmět změny:	Provedení víceprací a méně prací		
Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny:			
<p>Změna č.1 -Přesun chodníku, plochy u sedacích zídek - § 222 odstavec 4 ZZVZ Na základě požadavku ředitelství školy, aby byl zajištěn průchod z ulice Dlouhá ke školnímu hřišti a dále na sídliště Luční, tak došlo ke změně přístupu k dopravnímu hřišti. Chodník vedoucí ke hřišti ze severní strany nebude realizován a vznikne nám zde travnatá plocha. Nově bude vybudován chodník o šířce 2 m, který bude přiléhat k budově školy. Na tento chodník se připojí chodník, který povede k dopravnímu hřišti a bude zde osazena branka. Tímto bude zabezpečen průchod okolo školy a přístup k dopravnímu hřišti ze severovýchodu. Na doporučení zhotovitele není za zídou a mezi zídkami proveden povrch z česaného betonu, ale výosévek a zámkové dlažby. Tato změna je provedena kvůli lepší likvidaci srážkových vod.</p> <p>Cena víceprací bez DPH : 104 128,19 Kč Cena méně prací bez DPH: - 24 283,00 Kč</p>			
<p>Změna č.2 - Úprava kanalizačních šachet - § 222 odstavec 4 ZZVZ V prostoru, kde bude vybudováno dopravní hřiště prochází trasa dešťové a splaškové kanalizace a jsou zde kanalizační šachty, které je nutno výškově upravit, aby dosahovaly výšky upraveného terénu. Součástí výškové úpravy kanalizačních šachet je i dodávka nových litinových poklopů, neboť stavající poklopy nebyly vhodné do asfaltových tras hřiště. Jelikož došlo u některých šachet většímu zvýšení, tak je nutné šachty doplnit stupadly.</p> <p>Cena víceprací bez DPH : 47 509,99 Kč Cena méně prací bez DPH: 0,00 Kč</p>			
<p>Změna č.3 - Dodatečné oplocení - § 222 odstavec 4 ZZVZ Jelikož došlo ke změně vybudování přístupového chodníku okolo budovy školy, tak bude muset být doplněno i oplocení. V projektové dokumentaci uzavíral dopravní hřiště objekt ZŠ, ale z důvodu průchodnosti okolo budovy se musí nově vybudovaný chodník oddělit od dopravního hřiště oplocením v délce cca 20 metrů.</p> <p>Cena víceprací bez DPH : 18 432,58 Kč Cena méně prací bez DPH: - 2 500,00 Kč</p>			

Změna č.4 -Zkvalitnění podkladních vrstev- § 222 odstavec 4 ZZVZ

Dopravní hřiště se nachází v areálu ZŠ v místech, kde je svažitý terén. Aby dopravní hřiště nekopírovalo svažitost terénu, tak se v horní části provedl zářez do terénu a v dolní části se musel provést násyp. Pro toto měla být využita zemina z výkopů, které se prováděly na stavbě. Tato zemina se měla provápnit a uložit do násypu. Dle zhotovitele tato zemina neodpovídala požadavkům na uložení do násypu pod komunikace. Z tohoto důvodu byla provedena změna a podkladní vrstvy byly provedeny z betonového recyklátu a kameniva. S touto změnou souhlasila i paní projektanka. Jelikož došlo k výraznému zkvalitnění podkladních vrstev a také tím, že se provedlo prolití konstrukce nebylo potřeba provádět žádné statické zkoušky. Aby nedošlo ke znečištění okolních ploch, budov a nebyla poškozena vegetace, tak bylo dohodnuto, že se nebude provádět infiltrační postřík na finální vrstvu kameniva.

Cena víceprací bez DPH : 147 021,14 Kč

Cena méně prací bez DPH: - 130 122,94 Kč

Změna č.5 -Lávka- § 222 odstavec 4 ZZVZ

Na základě doporučení zhotovitele díla byla provedena změna materiálu pro výrobu lávky. Dle PD měla být lávka vyrobena z dubového dřeva, který není úplně nejvhodnější pro toto použití. Pro výrobu lávky bylo doporučeno modřínové dřevo, které je pro toto využití nejvhodnější. Objednatel toto odsouhlasil, neboť cenový nárůst byl zanedbatelný.

Cena víceprací bez DPH : 0,00 Kč

Cena méně prací bez DPH: - 8 000,00 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222

Změna závazku dle § 222 odstavec 4 ZZVZ : - 164 905,94 Kč bez DPH

Změna závazku dle § 222 odstavec 4 ZZVZ : + 317 091,90 Kč bez DPH

Navrhovanou změnou dle změnového listu č.1 (změny č.1 - 5) dojde k navýšení ceny díla o částku (saldo) + 152 185,96 Kč bez DPH

PŘIJETÍ ZMĚNY

Navrhovaná změna ceny díla : 152 185,96 Kč (bez DPH)	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: NE
Technickou a věcnou správnost:	Technickou a věcnou správnost:
Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDI):	Odsouhlasil projektant stavby: Marcela Sedlářová Polní I 1128 763 02 Zlín
Datum: 17.07.2023	Datum: 17.07.2023
Oznámení vydává: Ing. Karel Perůtka - UPOSS spol. s.r.o. Uherskobrodská 962 Luhačovice	Odsouhlasil za investora: Město Valašské Klobouky
Datum: 17.07.2023	Datum: 17.07.2023

Toto Přijetí změny (dále jen PZ) je podkladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Rekapitulace položkových rozpočtů

Stavba: **2310 Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách**

Objednatel: **Město Valašské Klobouky** IČO: **00284611**
Masarykovo náměstí 189 DIČ: **CZ00284611**
76601 Valašské Klobouky

Zhotovitel: **UPOSS, spol. s r.o.** IČO: **42340918**
Uherskobrodská 962 DIČ:
76326 Luhačovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	152 185,96
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	152 185,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	152 185,96 CZK
Základní DPH	21 %	31 959,05 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **184 145,01 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101.1	Přesun chodníku, plochy u sedacích zídek-přípočet		104 128,19	21 866,92	125 995,11	
SO 101.1	Přesun chodníku, plochy u sedacích zídek-odpočet		-24 283,00	-5 099,43	-29 382,43	
SO 101.1	Úprava kanalizačních šachet		47 509,99	9 977,10	57 487,09	
SO 101.1	Dodatečné oplocení-přípočet		18 432,58	3 870,84	22 303,42	
SO 101.1	Dodatečné oplocení-odpočet		-2 500,00	-525,00	-3 025,00	
SO 101.1	Zkvalitnění podkladních vrstev-přípočet		147 021,14	30 874,44	177 895,58	
SO 101.1	Zkvalitnění podkladních vrstev-odpočet		-130 122,94	-27 325,82	-157 448,76	
SO 201	Lávky		-8 000,00	-1 680,00	-9 680,00	
Celkem za stavbu			152 185,96	31 959,05	184 145,01	

Položkový rozpočet

S:	2310	Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách
O:	101.1	Dopravní hřiště - 1.etapa
R:		Přesun chodníku, plochy u sedacích zídek - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-11 833,00
31	564851111110	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-10,00000	185,30	-1 853,00
		Frakce 32-63 :				
		Pochůzná plocha - tribuna : -10		-10,00000		
32	581121115	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm	m2	-10,00000	788,00	-7 880,00
34	91973211R	Úprava povrchu cementobetonového krytu kartáčováním	m2	-10,00000	210,00	-2 100,00
Díl: 8		Trubní vedení				-12 450,00
38	935932328	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem můstkovým z litiny	m	-3,00000	4 150,00	-12 450,00
Celkem						-24 283,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2310	Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách
O:	101.1	Dopravní hřiště - 1.etapa
R:		Přesun chodníku, plochy u sedacích zídek - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				25 807,64
1	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,20000	646,00	2 067,20
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	3,20000	230,00	736,00
		3,2		3,20000		
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,13000	561,50	634,50
		dešťová kanalizace : 7*0,4*0,5		1,40000		
		Rýha pro příčný žlab : -3*0,6*0,15		-0,27000		
4	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	11,40000	104,00	1 185,60
		tribuna : 10*0,6*0,6+13*1*0,6		11,40000		
5	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	0,42000	95,00	39,90
		dešťová kanalizace : 7*0,4*0,15		0,42000		
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,12000	1 374,00	1 538,88
		7*0,4*0,4		1,12000		
7	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	11,49000	128,30	1 474,17
		chodník : 71,4*0,3-9,93		11,49000		
8	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	12,20000	206,20	2 515,64
		přes 5 000 do 6 000 m				
		Předáno oprávněné osobě-předpokládaná skládka Smolina :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 11,49000		11,49000		
		rýha : 1,13-0,42		0,71000		
9	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,20000	65,00	793,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 12,20000		12,20000		
10	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	12,20000	350,00	4 270,00
		Předpokládaná skládka Smolina :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 12,20000		12,20000		
11	583426801R	Kamenivo drcené 16/32	t	19,15200	551,00	10 552,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 11,40000*1,6		18,24000		
		Koeficient : 0,05		0,91200		
Díl: 18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				2 940,94
12	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,00000	2,10	69,30
13	183403151R00	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,00000	1,10	36,30
14	183403152R00	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,00000	1,10	36,30
15	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,00000	4,20	138,60

Položkový rozpočet

S:	2310	Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách
O:	101.1	Dopravní hřiště - 1.etapa
R:		Přesun chodníku, plochy u sedacích zídek - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	33,00000	2,60	85,80
17	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,00000	44,10	1 455,30
18	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahžení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,00000	22,10	729,30
19	1858031R1	Ošetření trávníku posečením a shrabáním v rovině a svahu do 1:5, včetně odvozu a likvidace biomasy	m2	33,00000	5,30	174,90
20	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,07250	200,60	215,14
		33*3,25/100		1,07250		

Díl: 21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	3 279,20
----------------	---	-----------------

21	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	56,98000	25,00	1 424,50
		tribuna : 10*1,8*1,1		19,80000		
		13*2,6*1,1		37,18000		
22	69311201	geotextilie netkaná PES+PP 400g/m2	m2	59,82900	31,00	1 854,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 56,98000*1,05		59,82900		

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	5 296,06
---------------	--------------------------------------	-----------------

23	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	1,96000	1 050,00	2 058,00
		1,96		1,96000		
24	592284R1	palisáda betonová přírodní 140x140x600mm	kus	14,14000	229,00	3 238,06
		14*1,01		14,14000		

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	3 218,88
---------------	-----------------------------	-----------------

25	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,42000	1 404,00	589,68
		7*0,15*0,4		0,42000		
26	46321111R	Rovnanina z říčních valounů	m3	0,84000	3 130,00	2 629,20
		tribuna : 14*0,3*0,2		0,84000		

Díl: 5	Komunikace	40 645,49
---------------	-------------------	------------------

27	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	3,20000	182,50	584,00
28	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	3,36000	195,00	655,20
		oprava asf. komunikace : 3,2*1,05		3,36000		
29	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	36,64500	220,00	8 061,90
		Frakce 32-63 :				
		chodník podél budovy+propojovací chodník : 68*1,05		71,40000		
		-34,755		-34,75500		
30	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	0,75648	2 480,00	1 876,07
		3,2*0,1*2,364		0,75648		

Položkový rozpočet

S:	2310	Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách
O:	101.1	Dopravní hřiště - 1.etapa
R:		Přesun chodníku, plochy u sedacích zídek - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	596211120110	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složem z kameniva těženeho nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného	m2	45,60000	292,00	13 315,20

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

chodník podél budovy+propojovací : 58+10

68,00000

-33,1

-33,10000

změna parkoviště pro kola : 0,7

0,70000

tribuna : 10

10,00000

32	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	46,28400	349,00	16 153,12
----	----------	---	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 45,60000*1,015

46,28400

Díl: 8		Trubní vedení				7 300,00
---------------	--	----------------------	--	--	--	-----------------

33	871353121R99	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 vč. dodávky potrubí KG DN 200	m	7,00000	475,00	3 325,00
34	89933111	Výšková úprava vstupu šachty do 80 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	3 975,00	3 975,00

skruž, konus : 1

1,00000

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				6 478,72
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------------

35	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,21200	3 260,00	691,12
36	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou zbetonu prostého tř. C 12/15	m	21,20000	171,00	3 625,20

chodník : 22+8+6,6*2

43,20000

tribuna : 14

14,00000

-36

-36,00000

37	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	21,62400	100,00	2 162,40
----	----------	--	---	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 21,20000*1,02

21,62400

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 541,43
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------

38	998222012R00	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	52,77548	100,00	5 277,55
39	998222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	52,77548	5,00	263,88

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 619,83
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

40	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	0,70400	2 825,00	1 988,80
41	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	2,11200	400,00	844,80
42	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,81600	48,50	136,58
43	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	16,89600	12,00	202,75
44	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,81600	146,00	411,14
45	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,81600	12,70	35,76

Celkem						104 128,19
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2310	Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách
O:	101.1	Dopravní hřiště - 1.etapa
R:		Přesun chodníku, plochy u sedacích zídek - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	2310	Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách
O:	101.1	Dopravní hřiště - 1.etapa
R:		Úprava kanalizačních šachet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				46 235,00
1	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového	kus	4,00000	4 870,00	19 480,00
2	899501411R00	Stupadla šachtová vidlicová s vysek. otvoru, beton	kus	10,00000	410,00	4 100,00
		5*2		10,00000		
3	89930411	Osazení poklopu s rámem železobetonového, včetně dodávky poklopu kruhového	kus	1,00000	2 780,00	2 780,00
4	89933111	Výšková úprava vstupu šachty do 80 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00000	3 975,00	19 875,00
		skruž, konus : 5		5,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				510,00
5	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	5,00000	102,00	510,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				373,25
6	998222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun do 1000m	t	15,57305	5,00	77,87
7	998222012R00	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	2,95380	100,00	295,38
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				391,74
8	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,22500	44,00	9,90
9	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1,12500	11,00	12,38
10	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,22500	131,00	29,48
11	979990108R00	Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101	t	0,22500	1 500,00	337,50
12	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,22500	11,00	2,48
Celkem						47 509,99

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2310	Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách
O:	101.2	Dopravní hřiště - 2.etapa (oplocení)
R:		Dodatečné oplocení - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						1 249,42
1	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 <i>Patky pro sloupky oplocení : 0,3*0,3*0,7*8</i> <i>Patky pro vzpěrky : 0,6*0,4*0,4*4</i>	m3	0,88800	430,00	381,84
					0,50400	
					0,38400	
2	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost <i>přes 5 000 do 6 000 m</i> <i>Předáno oprávněné osobě-předpokládaná skládka Smolina :</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,88800</i>	m3	0,88800	217,00	192,70
					0,88800	
3	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,88800</i>	m3	0,88800	80,00	71,04
					0,88800	
4	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 <i>Předpokládaná skládka Smolina :</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,88800*1,7</i>	t	1,50960	400,00	603,84
					1,50960	
Díl: 2 Zakládání						5 971,60
5	275311126	Základové konstrukce zbetonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,88800</i>	m3	0,88800	3 450,00	3 063,60
					0,88800	
6	275353101R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů vzákladových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. do 0,25 m <i>Vzpěrky : 4</i>	kus	4,00000	205,00	820,00
					4,00000	
7	275353102R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů vzákladových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m <i>Sloupky : 8</i>	kus	8,00000	261,00	2 088,00
					8,00000	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						11 136,69
8	338171111R00	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů <i>Vzpěrky : 4</i> <i>Sloupky oplocení : 8</i>	kus	12,00000	205,20	2 462,40
					4,00000	
					8,00000	
9	553422R1	sloupek plotový poplastovaný 2100/38x1,5mm <i>8</i>	kus	8,00000	197,60	1 580,80
					8,00000	
10	55342270	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm <i>4</i>	kus	4,00000	160,60	642,40
					4,00000	
11	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	19,00000	133,00	2 527,00

Položkový rozpočet

S:	2310	Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách
O:	101.2	Dopravní hřiště - 2.etapa (oplocení)
R:		Dodatečné oplocení - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	31327513	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm <i>19*1,05</i>	m	19,95000 <i>19,95000</i>	135,90	2 711,21
13	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm <i>19*4</i>	m	76,00000 <i>76,00000</i>	1,00	76,00
14	348401350	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího <i>19*3</i>	m	57,00000 <i>57,00000</i>	11,40	649,80
15	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 57,00000*1,05</i>	m	59,85000 <i>59,85000</i>	4,80	287,28
16	3132482R	napínák, poplastovaný <i>6</i>	kus	6,00000 <i>6,00000</i>	33,30	199,80
Díl: 998		Přesun hmot				74,87
17	998222012R00	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	0,71300	100,00	71,30
18	998222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,71300	5,00	3,57
Celkem						18 432,58

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2310	Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách
O:	101.1	Dopravní hřiště - 1.etapa
R:		Zkvalitnění podkladních vrstev - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				53 480,00
1	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku sk 1 až 3 na vzdálenost 5000-6000m	m3	280,00000	191,00	53 480,00

přes 5 000 do 6 000 m

Předáno oprávněné osobě-předpokládaná skládka

280,00000

Smolina : 280

Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				93 541,14
2	Spec	Dodávka betonového recyklátu pro uložení do násypu	t	523,60000	178,65	93 541,14

náhrada za vápněnou zeminu : 280*1,7*1,1

523,60000

Celkem					147 021,14
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2310	Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách
O:	101.1	Dopravní hřiště - 1.etapa
R:		Zkvalitnění podkladních vrstev - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-77 329,00
1	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů	m3	-280,00000	112,00	-31 360,00
		HTÚ - viz.výkr.č.10-3 : -280		-280,00000		
		280 :				
		HTÚ - viz.výkr.č. 10-xx : -280		-280,00000		
		280 :				
2	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	-11,55000	3 980,00	-45 969,00
		Předpoklad 2,5 % objemu zeminy : -10,5*1,1		-11,55000		
		280*0,025*1,5 :				
Díl: 5		Komunikace				-30 179,00
3	573111113R00	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	-586,00000	51,50	-30 179,00
		-570-16		-586,00000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-21 000,00
4	93390201R	Zatěžovací zkoušky statickou deskou	kus	-6,00000	3 500,00	-21 000,00
		Únosnost pláně : -3		-3,00000		
		Únosnost po provedení opatření ke zlepšení únosnosti - realizace dle skutečné potřeby : -3		-3,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 614,94
5	998222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun do 1000m	t	-15,57305	5,00	-77,87
6	998222012R00	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	-15,37072	100,00	-1 537,07
Celkem						-130 122,94

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2310	Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách
O:	201	Lávka - 1. etapa
R:		Lávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-8 000,00
1	RP02	Materiálová změna lávky z dubu na modřín	kpl	1,00000	-8 000,00	-8 000,00

Celkem						-8 000,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání