

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. <u>Objednatel</u>	: Zlínský kraj
Sídlo	: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Statutární orgán	: Ing. Radim Holiš - hejtman
Osoby oprávněné jednat	:
a) ve věcech smluvních	: Ing. Radim Holiš - hejtman
b) ve věcech technických	: xxx - vedoucí odboru investic xxx - vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí
IČO	: 70891320
DIČ	: CZ70891320
Bankovní ústav	: PPF banka, a.s.
Číslo účtu	: 730090001/6000
Tel.	: 577 043 887
E-mail	: pavel.pecha@kr-zlinsky.cz
ID datové schránky	: scsbwku
1.2. <u>Zhotovitel</u>	: Zlínstav a.s.
Sídlo	: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Statutární orgán	: Představenstvo a.s.
Zapsán v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka5743
Osoby oprávněné jednat	:
a) ve věcech smluvních	: xxx, předseda představenstva Zlínstav a.s.
b) ve věcech technických	: xxx, místopředseda představenstva Zlínstav a.s.
IČO	: 283 15 669
DIČ	: CZ28315669
Bankovní ústav	: xxx
Číslo účtu	: xxx
Tel.	: xxx
E-mail	: xxx
ID datové schránky	: bjmg6gq

2. PREAMBULE

- 2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 16. 05. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. D/1244/2022/INV, a dne 12. 09. 2022 dodatek č. 1 smlouvy a dne 29. 11. 2022 dodatek č. 2 smlouvy a dne 29. 03. 2023 dodatek č. 3 smlouvy a dne 12. 05. 2023 dodatek č. 4 smlouvy na zhotovení stavby na akci „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“, jejímž předmětem plnění bylo provedení stavby-díla s názvem „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“, (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě na akci:

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

- 2.3. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je: změna předmětu smlouvy, rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 23 – 35.

2.4 S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2.3. tohoto dodatku a s ohledem na obsah Změnových listů č. 23 – 35 se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) ve výši 2 840 064,96 Kč bez DPH a neprovedení prací (méněprací) ve výši 2 817 335,54 Kč bez DPH. Původní cena ve výši 93 867 607,32 Kč bez DPH se zvyšuje o částku 22 729,42 bez DPH Kč dle změnových listů číslo 23 až 35 na novou cenu 93 890 336,74 Kč bez DPH.

Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb), které jsou obsaženy ve změnových listech č. 23 až 35 (Příloha č. 24 až 36 smlouvy), je provedeno dle smluvních jednotkových cen dle SOD (Oceněný soupis prací – viz příloha č. 1 smlouvy), jednotkových aktuálních cen cenové soustavy RTS, a zbylé části, u nichž nebylo možno použít žádný z výše uvedených postupů, jsou ceny dle individuální kalkulace.

2.5 Kopie změnových listů č. 23 – 35 se stávají přílohami číslo 1 až 13 tohoto dodatku č. 5 smlouvy.

3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. V čl. 2 odst. 2.2. se bod 2.2.1. Smlouvy ruší a nahrazuje zněním:

- 2.2.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:
- investičním záměrem akce č. 1583/170/09/19 ve znění jeho dodatků,
 - projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou společností LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno, IČO: 29220785, pod zakázkovým číslem: 50-2018 s datem 06-2019.,
 - zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
 - vyjádřením všech dotčených subjektů při povolování stavby,
 - společným povolením na soubor staveb "Vsetínská nemocnice a.s. - Objekt K - Hemodialýza"
 - podanou nabídkou,
 - touto smlouvou o dílo,
 - **změnovým listem číslo 1 až 35.**

3.2. V čl. 2 se odst. 2.5. mění a po změně zní takto:

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním

povolením, vyjádřením všech dotčených subjektů při povolování stavby, investičním záměrem, nabídkou, a touto smlouvou **a v souladu se změnovými listy č. 1 – 35**. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Jestliže zhotovitel na žádné nedostatky vstupních údajů a podkladů neupozorní, má se za to, že žádné nedostatky v těchto podkladech nejsou.

3.3. V čl. 3 odst. 3.11. se bod 3.11.1. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

3.11.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
a změnových listů č. 1 až 35 (příloha č. 2 až 36 smlouvy).

3.7. V čl. 5 se odstavec 5.2. Smlouvy mění a po změně zní takto:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

93 890 336,74 Kč (bez DPH)

19 716 970 Kč 72 haléřů DPH 21 %

113 607 307 Kč 46 haléřů (včetně DPH)

3.8. V čl. 5 se odstavec 5.3. Smlouvy ruší a nahrazuje zněním:

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě oceněného soupisu prací, který je součástí jeho nabídky **a změnových listů číslo 1 až 35 (příloha č. 2 až 35 smlouvy)**. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného soupisu prací nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

5.3.1. Položkový oceněný soupis prací a změnové listy slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.

5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém oceněném soupisu prací a změnových listech jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, a budou aplikovány i pro případy požadavku navýšení objemu prací objednatelem.

5.3.3. Oceněný soupis prací tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3.9. V čl. 6 se odstavec 6.4. Smlouvy mění a po změně zní takto:

6.4. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů oceněného soupisu prací zhotovitele (příloha č. 1) **a změnových listů číslo 1 až 35 (příloha č. 2 až 36 smlouvy)** pro ocenění dokončených částí díla při splnění podmínky dle odst. 6.6. Současně s fakturou bude objednateli rovněž předána fotodokumentace provedených prací za dané fakturované období a půdorysy ve kterých budou řádně značeny fakturované prostupy a drážky dle odst. 2.7.46. Půdorysy dle předchozí věty musí být odsouhlaseny TDS.

3.10. V čl. 23. se odstavec 23.8. Smlouvy ruší a nahrazuje zněním:

Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (rozpočet)

Přílohou č. 2 této smlouvy je Změnový list č. 1
Přílohou č. 3 této smlouvy je Změnový list č. 2
Přílohou č. 4 této smlouvy je Změnový list č. 3
Přílohou č. 5 této smlouvy je Změnový list č. 4
Přílohou č. 6 této smlouvy je Změnový list č. 5
Přílohou č. 7 této smlouvy je Změnový list č. 6
Přílohou č. 8 této smlouvy je Změnový list č. 7
Přílohou č. 9 této smlouvy je Změnový list č. 8
Přílohou č. 10 této smlouvy je Změnový list č. 9
Přílohou č. 11 této smlouvy je Změnový list č. 10
Přílohou č. 12 této smlouvy je Změnový list č. 11
Přílohou č. 13 této smlouvy je Změnový list č. 12
Přílohou č. 14 této smlouvy je Změnový list č. 13
Přílohou č. 15 této smlouvy je Změnový list č. 14
Přílohou č. 16 této smlouvy je Změnový list č. 15
Přílohou č. 17 této smlouvy je Změnový list č. 16
Přílohou č. 18 této smlouvy je Změnový list č. 17
Přílohou č. 19 této smlouvy je Změnový list č. 18
Přílohou č. 20 této smlouvy je Změnový list č. 19
Přílohou č. 21 této smlouvy je Změnový list č. 20
Přílohou č. 22 této smlouvy je Změnový list č. 21
Přílohou č. 23 této smlouvy je Změnový list č. 22
Přílohou č. 24 této smlouvy je Změnový list č. 23
Přílohou č. 25 této smlouvy je Změnový list č. 24
Přílohou č. 26 této smlouvy je Změnový list č. 25
Přílohou č. 27 této smlouvy je Změnový list č. 26
Přílohou č. 28 této smlouvy je Změnový list č. 27
Přílohou č. 29 této smlouvy je Změnový list č. 28
Přílohou č. 30 této smlouvy je Změnový list č. 29
Přílohou č. 31 této smlouvy je Změnový list č. 30
Přílohou č. 32 této smlouvy je Změnový list č. 31
Přílohou č. 33 této smlouvy je Změnový list č. 32
Přílohou č. 34 této smlouvy je Změnový list č. 33
Přílohou č. 35 této smlouvy je Změnový list č. 34
Přílohou č. 36 této smlouvy je Změnový list č. 35

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.4. Dodatek se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
- 4.5. **Přílohy dodatku č. 5:**
Příloha č. 1 – Změnový list č. 23
Příloha č. 2 – Změnový list č. 24
Příloha č. 3 – Změnový list č. 25
Příloha č. 4 – Změnový list č. 26
Příloha č. 5 – Změnový list č. 27

- Příloha č. 6 – Změnový list č. 28**
- Příloha č. 7 – Změnový list č. 29**
- Příloha č. 8 – Změnový list č. 30**
- Příloha č. 9 – Změnový list č. 31**
- Příloha č. 10 – Změnový list č. 32**
- Příloha č. 11 – Změnový list č. 33**
- Příloha č. 12 – Změnový list č. 34**
- Příloha č. 13 – Změnový list č. 35**

<p>Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů Rozhodnuto orgánem kraje: RZK Datum a číslo jednací: 05. 06.2023, č. u.: 0598/R15/23</p>

Ve Zlíně dne

Objednatel:

Ve Zlíně dne.....

Zhotovitel:

.....
Radim Holíš - hejtman

.....
xxx, předseda představenstva Zlínstav a.s.

Název akce:

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

Změnový list

číslo: **ZL č. 23**
„**Odpčet paravánů**“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/1244/2022/INV 5.

Oddíl stavby: SO 01 - Objekt K – Hemodialýza

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav, a.s.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník: *není záznam*
3.2 kontrolní den: *dne 20.12.2022, KD.č.13 bod 13.5.3*
3.3 jiné související dokumenty: *žádost VSN dle KUZL 32340/2023*

4. Zdůvodnění a příčina změny: V meziobdobí vzniku projektové dokumentace předmětné stavby a samotné realizace předmětné stavby byly uživatelem Vsetínská nemocnice a.s. zakoupeny paravány mobilní.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Vyjmutí paravánů z rozpočtu a dodávky zhotovitele.

6. Finanční náklady změny

– položky dle rozpočtu v SOD

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	-232 596,00	-281 441,16
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	93 867 607,32	113 579 804,86
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	93 635 011,32	113 298 363,70

V dne

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Jedná se o změnu, která byla zahrnuta v původním závazku ale v mezidobí od tvorby projektu a realizace stavby již nevzniká potřeba dodávky nových paravánů, to vše na základě požadavku uživatele.

Kontrola souladu změny zejména se:

Jedná se o změnu která, byla zahrnuta v původním závazku, ale již není dodávka uživatelem vyžadována. Množství výměr jednotek soupisu prací od popovídá změně. Změna nepodléhá novým správním rozhodnutím.

Ocenění změny je v souladu se smlouvou o dílo.

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou):

Bude zpracován a uzavřen dodatek k SOD bez dopadu do HMG výstavby a konečný termín dokončení stavby.

Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č.23 schválit.

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do kategorie dle pism.4

Ve Vsetíně dne 16.5.2023

.....

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) Ze strany

uživatele došlo v době mezi odevzdáním PD a realizací k zakoupení mobilních pravánů.

Paravány navržené v PD jsou v tuto chvíli nadbytečné, bylo proto upuštěno od realizace.

Tato změna nemá dopad do technického řešení ani do celkové koncepce stavby.

AD doporučuje Z č..20 schválit.

V dne

9. Supervizora akce

Změnový list je zpracovaný v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby.

Práce popsané v tomto ZL budou mít dopad na konečný termín dle SOD – bude řešeno zvláštním ZL.

Ve Vsetíně dne

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Str: 2/3

Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

10. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje formou dodatku smlouvy o dílo.

V dne

11. Stanovisko Vsetínská nemocnice a.s. *Zástupce uživatele souhlasí s technickým řešením změny díla.*

V dne

12. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací

Položkový rozpočet

S:	53	Nemocnice Vsetín
O:	S001	Objekt S001
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
338	76700Z42	D+M Z42 skládací paraván kotvený ke stojce z jeklu: Al profily, otočné paty, kolečka vhodná na PVC, výška 1650mm, dl. 2400mm, vč. PÚ, dle PD (specifikace viz D.1.01.1-501)	soubor	-12,00000	19 383,00	-232 596,00

Celkem MNP	-232 596,00
-------------------	--------------------

Celkem ZL	-232 596,00
------------------	--------------------

Název akce:

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

Změnový list

číslo: **ZL č. 24**
„Orientační systém“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/1244/2022/INV 5.

Oddíl stavby: SO 01 - Objekt K – Hemodialýza

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav, a.s.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník: *není záznam*
- 3.2 kontrolní den: *KD č.18 ze dne 7.3.2023 – bod 18.5.2*
- 3.3 jiné související dokumenty: *-*

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Rozpor počtu a velikosti tabulek v rozpočtu a PD.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Doplnění chybějících kusů do rozpočtu u položek OS-07 a OS-09, oprava velikosti u položky OS-07.

6. Finanční náklady změny

– položky dle rozpočtu v SOD, individuální kalkulace

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	15 562,00	18 830,02
MÉNĚPRÁCE	-8 446,00	-10 219,66
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	93 635 011,32	113 298 363,70
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	93 642 127,32	113 306 974,06

V dne

.....

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) Jedná se o změnu řešící narovnání PD a

VV. Změna je nutná provést pro funkčnost orientačního systému jako celku.

Kontrola souladu změny zejména se:

Jedná se o změnu která, byla zahrnuta v původním závazku. Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně. Změna nepodléhá novým správním rozhodnutím.

Ocenění změny je v souladu se smlouvou o dílo.

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

Bude zpracován a uzavřen dodatek k SOD bez dopadu do HMG výstavby a konečný termín dokončení stavby.

Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 24 schválit.

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do kategorie dle 5.

Ve Vsetíně dne 16.5.2023

.....

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) V případě položky

OS-07 se jedná o nesoulad mezi počtem ks ve výpisu prvků (celkově máme 2 ks ale byl uveden jen 1 ks) a opravou velikosti orientační tabule u vstupu. Původně chybně uveden rozměr 630x1705 mm, ale požadovaný rozměr je 630x650 mm.

O položky OS-09 se jedná o narovnání počtu kusů (původní počet 2 ks, požadován počet 8 ks).

AD doporučuje ZL.24 schválit.

Ve Vsetíně dne.....

.....

9. Supervizora akce

Změnový list je zpracovaný v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby.

Práce popsané v tomto ZL nebudou mít dopad na konečný termín dle SOD.

V Vsetíně dne

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Str: 2/3

Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

10. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje formou dodatku smlouvy o dílo.

V dne

11. Stanovisko Vsetínská nemocnice a.s.

Zástupce uživatele souhlasí s technickým řešením změny díla.

V dne

12. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací

Položkový rozpočet

S:	53	Nemocnice Vsetín
O:	S001	Objekt S001
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
521	79011110s7	D+M OS-07 hlavní orientační tabule 630x650x3mm dle PD (specifikace viz D.1.01.1-1001-R01)	soubor	2,00000	4 223,00	8 446,00
523	79011110s9	D+M OS-9 tabulka označení výtahu 160x80mm dle PD (specifikace viz D.1.01.1-1001)	soubor	6,00000	1 186,00	7 116,00

Celkem VCP	15 562,00
-------------------	------------------

521	79011110s7	D+M OS-07 hlavní orientační tabule 630x1705x3mm dle PD (specifikace viz D.1.01.1-1001)	soubor	-1,00000	8 446,00	-8 446,00
-----	------------	--	--------	----------	----------	-----------

Celkem MNP	-8 446,00
-------------------	------------------

Celkem ZL	7 116,00
------------------	-----------------

Název akce:

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

Změnový list

číslo: **ZL č. 25**

„Doplnění aplikace epoxidové uzávěry zbytkové vlhkosti v podlahách“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/1244/2022/INV 5.

Oddíl stavby: SO 01 - Objekt K – Hemodialýza

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav, a.s.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník: *není záznam*
- 3.2 kontrolní den: *č. 21 ze dne 18.4 zápis číslo 21.4.1*
- 3.3 jiné související dokumenty: *měřicí protokoly Institutu pro testování a certifikaci a.s.*

4. Zdůvodnění a příčina změny: Z důvodů nevysychání podlah z cementových litých potěrů nelze provádět pokládku podlahových povlakových krytin bez použití epoxidové uzávěry vlhkosti v podlahových konstrukcích. Bez použití těchto uzávěr dojde ke vzniku vzdušných bublin, které budou viditelné a budou takto tvořit defekty na povlakové krytině. Dodavatel provedl veškerá opatření po aplikaci cementových litých potěrů a to ve smyslu osazení veškerých výplň otvorů, instalace topných výkonných mobilních agregátů, instalací výkonných stavebních odvlhčovačů (s kondenzací vzdušné vlhkosti až 150l/24h) a v případě příznivých klimatických podmínek zajišťoval komplexní a kontrolované větrání celého objektu fyzickou osobou. Cementové lité potěry byly aplikovány s předstihem dle schváleného harmonogramu výstavby předmětné investiční akce. Vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám (nízké teploty po ránu i mrazy) a vysoké vzdušné vlhkosti (až 80 %) v exteriéru, nelze bez použití těchto epoxidových uzávěr dodržet správný technologický postup pokládky povlakové krytiny, který hovoří maximálně 2% CM zbytkové vlhkosti.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Použití epoxidové uzávěry zbytkové vlhkosti do 6 % CM na základě návrhu Zhotovitele.

6. Finanční náklady změny

– položky na základě individuální kalkulace

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	550 539,28	666 152,53
MÉNĚPRÁCE		
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	93 642 127,32	113 306 974,06
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	94 192 666,60	113 973 126,59

V dne

Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Zhotovitel provedl lití podlahových potěrů dle HMG výstavby. I přes všechny opatření – vysoušení, vytápění, větrání atp. nedosahují podklady hodnot vyhovujících vlhkostí pro další technologické kroky spočívající v pokládce podlahových krytin. Zhotovitel navrhl řešení, za které si nese plnou odpovědnost, které vykazuje VCP, které nebyly zahrnuty v původním závazku. Pro splnění termínu výstavby je nutné opatření provést.

Kontrola souladu změny zejména se:

Jedná se o změnu která, byla zahrnuta v původním závazku. Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně. Změna nepodléhá novým správním rozhodnutím.

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

Bude zpracován a uzavřen dodatek k SOD bez dopadu do HMG výstavby a konečný termín dokončení stavby.

Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně.

Doporučení

TDS doporučuje na základě diskuzí a doporučení Supervizora akce ZL č. 25 schválit.

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do kategorie dle písm. 4.

Ve Vsetíně dne 16.5.2023

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Není v kompetenci AD posoudit technologický postup výstavby.

Uzavírací nátěr na betonové podlahy není standardním materiálem používaným do podlah, jedná se o nouzové řešení pro urychlení pokládky finální podlahové krytiny. Uzavřená vlhkost se z podlah následně dostává do okolních stěn. Z výše uvedeného důvodu ji projekt nepředepisuje a nepovažuje ve výstavbě za vhodné řešení.

AD nedoporučuje ZL.25 schválit.

Ve Vsetíně dne

9. Supervizora akce

Supervizor doporučil schválení ZL za předpokladu, že provedené práce obsažené ve ZL zaručí splnění termínu dle SOS a Dodatků k SOD, schválení tohoto ZL je podmíněno dodržáním termínu odevzdání díla v souladu s SOD.

Ve Vsetíně dne

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Str: 2/3

Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

10. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje formou dodatku smlouvy o dílo.

V dne

11. Stanovisko Vsetínská nemocnice a.s.

Zástupce uživatele souhlasí s technickým řešením změny díla.

V dne

12. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací

Položkový soupis prací a dodávek

S:	53	Nemocnice Vsetín
O:	SO01	Objekt SO01
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava / platnost
Díl: 776		Podlahy povlakové						0,00		0,00		
		Dodávka a montáž epoxidové uzávěry zbytkové vlhkosti podlah nad 4%, UZIN PE 480 2x (spotřeba: 600g/m2) + 1x křemičitý písek (3kg/m2) <i>výměry viz. příloha</i>	m2	1 133,03000	485,90	550 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00		Individuální kalkulace
Celkem VCP						550 539,28						

Název akce:

„Všetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

Změnový list

číslo: ZL č. 26

„ÚT“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/1244/2022/INV 5.

Oddíl stavby: SO 01 - Objekt K – Hemodialýza

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav, a.s.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník: *není záznam*
- 3.2 kontrolní den: *není záznam*
- 3.3 jiné související dokumenty: *není záznam*

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Na základě změn dle požadavků uživatele řešící v ZL14 bylo nutné upravit také zařizovací předměty v rámci 3.NP, které nebyly v ZL 14 zohledněny.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny Úprava zařizovacích předmětů.

6. Finanční náklady změny

– položky dle SOD

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	3 580,00	4 331,80
MÉNĚPRÁCE	-10 561,00	-12 778,81
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	94 192 666,60	113 973 126,59
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	94 185 685,60	113 964 679,58

V dne

Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

- 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)** Jedná se o nepředvídatelnou změnu ve fázi PD a průzkumů, která vznikla až na základě požadavků Uživatele ve fázi realizace díla.

Kontrola souladu změny zejména se:

Jedná se o změnu která, byla zahrnuta v původním závazku. Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně. Změna nepodléhá novým správním rozhodnutím.

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

Bude zpracován a uzavřen dodatek k SOD bez dopadu do HMG výstavby a konečný termín dokončení stavby.

Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 26 schválit.

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do kategorie dle písm. 4.

Ve Vsetíně dne 16.5.2023

- 8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

Jedná se o doplnění problematiky UT k ZL14, jež řešil uživatelské změny v 3NP objektu.

AD doporučuje ZL.26 schválit.

Ve Vsetíně dne

- 9. Supervizora akce**

Změnový list je zpracovaný v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby.

Práce popsané v tomto ZL nebudou mít dopad na konečný termín dle SOD.

Ve Vsetíně dne

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Str: 2/3

Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

10. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje formou dodatku smlouvy o dílo.

V dne

11. Stanovisko Vsetínská nemocnice a.s.

Zástupce uživatele souhlasí s technickým řešením změny díla.

V dne

12. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací

Položkový rozpočet

S:	8	Vsetínská nemocnice a.s.
O:	01	Objekt K - Hemodialýza
R:	09	Vytápění a ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	
							0,00592					
36	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000	SOD-D.1.01.4b	
37	484518204R	Těleso otopné trubkové ocelové otopné těleso běžného provedení výšky 900 mm, šířky 450 mm	kus	1,00000	1 780,00	1 780,00	0,00590	0,00590	0,00000	0,00000	SOD-D.1.01.4b	
Celkem VCP						3 580,00						

							0,00000					
30	735159310R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm	kus	-1,00000	1 800,00	-1 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD-D.1.01.4b	
31	484401003.PC	deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením, tři desky, výšky 600 mm, délky, 900 mm	kus	-1,00000	8 761,00	-8 761,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD-D.1.01.4b	
Celkem MNP						-10 561,00						

Celkem						-6 981,00					
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

Název akce:

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL č. 27**

„Rozdílový hromosvod“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/1244/2022/INV 5.

Oddíl stavby: SO 01 - Objekt K – Hemodialýza

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav, a.s.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník: *není záznam*
- 3.2 kontrolní den: *KD č.18 ze dne 7.3.2023, zápis číslo 18.2.1*
- 3.3 jiné související dokumenty: -

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Ze strany zhotovitele byly zaslány výhrady k řešení bleskosvodné soustavy jako neizolované a bylo navrženo řešit ji jako izolovanou, která je obecně brána jako vyšší stupeň ochrany před bleskem, nicméně není normou pro daný typ stavby vyžadována. Jelikož by to znamenalo kompletně přeřešit jímací soustavu a jednalo by se o výrazně cenové navýšení, bylo svoláno jednání (projekce, dodavatel, TDI) na kterém byly prezentovány názory jednotlivých stran a diskuzí se došlo k technickému řešení, které vychází z původní neizolované jímací soustavy.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny Původní systém řešení ochrany, který zahrnoval pospojování kovových střešních nástaveb (ČSN EN 62305-3 ed. 2 dle obrázku E.31 str.100) byl doplněn o oddálené svody (ČSN EN 62305-3 ed. 2 obrázek E.29 str.96), které je bráno jako upřednostňované technické řešení. Současně byly stávající jednotlivé vodiče na střeše (tam kde nejsou uloženy ve společných uzavřených kovových žlabech) původně uložené v plastových trubkách, uloženy nově v trubkách kovových a pospojovaných na systém ekvipotenciálního vyrovnání.

6. Finanční náklady změny + vliv na termín

– položky dle rozpočtu v SOD, RTS a individuální kalkulace

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	163 276,78	197 564,90
MÉNĚPRÁCE	-33 940,40	-41 067,88
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	94 185 685,60	113 964 679,58
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	94 315 021,98	114 121 176,60

V dne

Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

- 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)** Jedná se o nepředvídatelnou změnu vzniklou na základě dlouhého mezidobí od vyhotovení PD a samotné realizace díla z pohledu vývoje problematiky řešení jímací a zemní soustavy. Projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků a technického řešení se jeví jako akceptovatelné a vyhovující.

Kontrola souladu změny zejména se:

Jedná se o změnu která, nebyla zahrnuta v původním závazku. Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně. Změna nepodléhá novým správním rozhodnutím.

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

Bude zpracován a uzavřen dodatek k SOD bez dopadu do HMG výstavby a konečný termín dokončení stavby.

Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 27 schválit.

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do kategorie dle písm. 6.

Ve Vsetíně dne 16.5.2023

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Jedná se o doplnění projektu o oddálené jímače a uložení vodičů vedoucích po střeše do kovových chrániček. Obě tyto úpravy zvyšují bezpečnost budovy při zásahu bleskem.

V projektu byl hromosvod řešen dle ČSN v minimálním požadovaném rozsahu. Vzhledem k časovému odstupu mezi projektem a realizací došlo i k posunu názoru odborné veřejnosti na řešení hromosvodu na stranu větší bezpečnosti. Navržené úpravy tuto bezpečnost zvyšují, což je nepochybně v případě nemocnice žádoucí.

AD doporučuje ZL.27 schválit.

Ve Vsetíně dne

9. Supervizora akce

Změnový list je zpracovaný v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby.

Práce popsané v tomto ZL nebudou mít dopad na konečný termín dle SOD.

Ve Vsetíně dne

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Str: 2/3

Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

10. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje formou dodatku smlouvy o dílo.

V dne

11. Stanovisko Vsetínská nemocnice a.s.

Zástupce uživatele souhlasí s technickým řešením změny díla.

V dne

12. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací

Výkaz výměr rozdílový

Doplnění oddálených svodů a zachování vodičů HVI

Ceny neobsahují DPH

Materiál nosný kusový + montáž

Nazev			Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.
Podpera do zdíva	PV1a-20	Tre	-84 ks	15,70	49,60	-1 318,80	-4 166,40
Podpera do zdíva	PV1a-30	Tre	84 ks	33,26	48,40	2 794,08	4 065,60
Podpera na strechu	PV21	Tre	-60 ks	19,80	62,80	-1 188,00	-3 768,00
Držák oddál.hrom.k jím.tyči klou	DOHJK	FeZn	Tre	10 ks	66,79	157,00	667,91
Držák oddál.hrom. na trubku	DOHT	FeZn	Tre	18 ks	86,52	200,00	1 557,42
Držák oddál.hrom.na tr. kloub	DOHTK	FeZn	Tre	10 ks	69,82	200,00	698,22
"L" držák oddál.hrom.	DOHL	FeZn	Tre	2 ks	61,73	157,00	123,47
Izolační tyč pro vodič 430mm	ITV 43	FeZn	Tre	1 ks	138,64	157,00	138,64
Izolační tyč pro vodič 680mm	ITV 68	FeZn	Tre	7 ks	182,15	157,00	1 275,08
Izolační tyč pro vodič 930mm	ITV 93	FeZn	Tre	3 ks	225,16	157,00	675,48
Izolační tyč pro jím. tyč 680mm	ITJ 68	FeZn	Tre	8 ks	187,89	157,00	1 503,13
Izolační tyč pro jím. tyč 930mm	ITJ 93	FeZn	Tre	2 ks	233,77	157,00	467,55
Izolační tyč 1000mm	IT		Tre	10 ks	303,75	157,00	3 037,53
jímací tyč 18/10-trubka	JR 2,0 18/10t	AlMgSi	Tre	4 ks	375,39	359,00	1 501,54
Jimaci tyč	JR 3.0	rovný konec	Tre	4 ks	770,63	425,00	3 082,53
Jimaci tyč	JR 2.0	rovný konec	Tre	-4 ks	260,40	429,90	-1 041,60
Svorka jímacova	SJ 1		Tre	10 ks	51,22	157,00	512,16
Držák jímací tyče na stěnu	DJSc		Tre	2 ks	86,42	629,20	172,83
Ocelová trubka - stožár	3m	40/2mm	Tre	3 ks	1 244,41	1 950,00	3 733,24
Držák trubky do konstrukce	atypický výrobek			4 ks	937,31	629,20	3 749,24
stojan pro jímací tyč	SJ	FeZn	Tre	3 ks	2 725,23	1 149,50	8 175,70
podstavec betonový 19kg	PB19	FeZn	Tre	5 ks	317,40	297,60	1 587,00
podložka gumová	Podl. PB19		Tre	5 ks	104,20	99,20	521,00
Koncovka pro HVI light nerez(VA)	819 299		Dehn	16 ks	1 200,63	822,80	19 210,15

Celkem materiál

51 635,52

Celkem montáž

39 691,10

Materiál nosný délkový + montáž

Nazev			Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.
Trubka	ocelova	6021	KO	200 m	230,24	63,50	46 047,76
Trubka plastová	Tuhá	1520		-200 m	21,60	49,60	-4 320,00
Zemnici drat	8 mm	AlMgSi T/4	Tre	-60 m	15,70	92,60	-942,00

Celkem materiál délkový

40 785,76

Celkem montáž

-2 776,00

Celková cena

129 336,38

Název akce:

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

Změnový list

číslo: **ZL č. 28**

„Rozšíření stávající pobočkové telefonní ústředny“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/1244/2022/INV 5.

Oddíl stavby: SO 01 - Objekt K – Hemodialýza

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav, a.s.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník: *není záznam*
- 3.2 kontrolní den: *není záznam*
- 3.3 jiné související dokumenty: *není záznam*

4. Zdůvodnění a příčina změny:

V PD nebylo vyřešeno rozšíření stávající pobočkové telefonní ústředny, kterou je nutné z důvodu funkčnosti doplnit o hardware.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny Doplnění PBX

6. Finanční náklady změny

– položky dle individuální kalkulace

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	486 352,00	588 485,92
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	94 315 021,98	114 121 176,60
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	94 801 373,98	114 709 662,52

V dne

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Jedná se o nepředvídatelnou změnu plynoucí z dlouhé časové prodlevy mezi tvorbou PD a samotnou realizací. Dle vyjádření AD při tvorbě PD byla kapacita dostačující. Pro funkčnost kompletního díla je nutné změnu provést.

Kontrola souladu změny zejména se:

Jedná se o změnu která, nebyla zahrnuta v původním závazku. Změna nepodléhá novým správním rozhodnutím.

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

Bude zpracován a uzavřen dodatek k SOD bez dopadu do HMG výstavby a konečný termín dokončení stavby.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 28 schválit.

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do kategorie dle písm. 6.

Stavební práce spadají do § 100 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Ve Vsetíně dne

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Jedná se o úpravy stávající ústředny, které jsou nutné pro fungování budovy K. V době zpracování PD požadavky na rozšíření ústředny nebyly, nicméně vzhledem k časovému odstupu mezi zpracováním PD a samotnou realizací díla byly rezervy v ústředně vyčerpány.

AD doporučuje ZL.28 schválit.

Ve Vsetíně dne

9. Supervizora akce

Změnový list je zpracovaný v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby. Jedná se o dodatečný provozní požadavek uživatele.

Práce popsané v tomto ZL nebudou mít dopad na konečný termín dle SOD.

Ve Vsetíně dne

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Str: 2/3

Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

10. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje formou dodatku smlouvy o dílo.

V dne

11. Stanovisko Vsetínská nemocnice a.s.

Zástupce uživatele souhlasí s technickým řešením změny díla.

V dne

12. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
D.1.01.4d) Slaboproudé elektroinstalace

p.č.	číslo položky	Název položky	ks/m	množství	jednotková cena	cena celkem	cenová soustava
		Vícepráce PBX					
	x	Dodávka a montáž: Rozšiřující karta MX board ELU31/4 8xDECT BS i/f	ks	2	110 288,00	220 576,00	Individuální kalkulace
	x	Dodávka a montáž: Kabel k rozšiřující kartě MX Cable Conn 72pin-72pin 16m	ks	2	19 436,00	38 872,00	Individuální kalkulace
	x	Dodávka a montáž: MG light plus MGU	ks	1	207 807,00	207 807,00	Individuální kalkulace
	x	Dodávka a montáž: Synchronizační kabel MX Cable ELU31 sync 15m	ks	1	19 097,00	19 097,00	Individuální kalkulace
		Mezisoučet				486 352,00	
		Dodávka a montáž celkem			486 352,00 Kč		
		Celkem bez DPH			486 352,00 Kč		

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Název akce:

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

Změnový list

číslo: **ZL č. 29**

„Revize areálových SPL rozvodů“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/1244/2022/INV 5.

Oddíl stavby: SO 01 - Objekt K – Hemodialýza

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav, a.s.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník: *není záznam*
- 3.2 kontrolní den: *č.19 ze dne 21.3 bod 19.4.1*
- 3.3 jiné související dokumenty: *není záznam*

4. Zdůvodnění a příčina změny: Během provádění výkopových prací venkovních areálových rozvodů bylo část výkopů provedeno ručně z důvodu větší obezřetnosti při kopání a zamezení porušení či přetrhnutí ostatních areálových vedení inženýrských sítí a omezenému přístupu strojní techniky. Původní kabelová chránička 40/33 a mikrotrubička HDPE 10/8 byla zaměněna za tlustostěnnou mikrotrubičku HDPE 14/10, která je určena přímo pro pokládku do země. Během realizace venkovních rozvodů bylo nutné provést jádrové vrtání do energobloku a průrazy do jednotlivých budov a energo kanálů. Dále došlo k změně části trasy areálového SLP z důvodu využití energokanálu v určitých místech.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny Provedení ručních výkopů a zatažení tlustostěnné mikrotrubičky HDPE 14/10, částečná změna trasy kabelového vedení.

6. Finanční náklady změny

– položky dle SOD, RTS 2023/I a individuální kalkulace

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	619 329,00	749 388,09
MÉNĚPRÁCE	-639 531,40	-773 832,99
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	94 801 373,98	114 709 662,52
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	94 781 171,58	114 685 217,62

V dne

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Jedná se o změnu na základě zjištěných skutečností v rámci realizace stavby a změnu navrženou Zhotovitelem stavby plynoucí k úspoře finančních prostředků v rámci srovnatelného technického řešení.

Kontrola souladu změny zejména se:

Jedná se o změnu která, nebyla zahrnuta v původním závazku. Změna nepodléhá novým správním rozhodnutím.

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

Bude zpracován a uzavřen dodatek k SOD bez dopadu do HMG výstavby a konečný termín dokončení stavby.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 29 schválit.

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do kategorie dle pism. 6.

Ve Vsetíně dne.....

.....
Ing. Lukáš Vencel, MBA

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Popsané změny ve způsobu provádění plynoucí ze zhodnocení skutečného stavu jsou plně v kompetenci zhotovitele.

Výše popsané změny nemají dopad do kvality díla ani do celkové koncepce venkovních tras SLP.

AD doporučuje ZL.29 schválit.

Ve Vsetíně dne.....

.....

9. Supervizora akce

Změnový list je zpracovaný v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby.

Práce popsané v tomto ZL nebudou mít dopad na konečný termín dle SOD.

V dne

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Str: 2/3

Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

10. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje formou dodatku smlouvy o dílo.

V dne

11. Stanovisko Vsetínská nemocnice a.s.

Zástupce uživatele souhlasí s technickým řešením změny díla.

V dne

12. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací

VENKOVNÍ ROZVODY

IO 05 A+B Přeložky a přípojky SLP

p.č.	číslo položky	Název položky	ks/m	množství	jednotková cena	cena celkem	cenová soustava
		Zemní a výkopové práce					
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	62,85	1 189,00	74 723,89	SOD - A01
4	x	Pískové lože, výška 200mm, šíře 350mm <i>274x1, kabelové lože do rýhy p.č. 1</i>	m	21,00	78,90	1 656,90	SOD - D.1.15 A
5	x	Zához kabelové rýhy v zemině, šíře 350mm <i>274x1, zához kabelové rýhy p.č. 1</i>	m	21,00	81,80	1 717,80	SOD - D.1.15 A
6	x	Výstražná folie PVC <i>274x1, folie do rýhy p.č. 1</i>	m	21,00	15,40	323,40	SOD - D.1.15 A
167	970051200RV1	Mikrotrubička HDPE 14/10, tlustostěnná, učená pro zafukování optických kabelů	m	10 839,00	48,59	526 667,01	Individuální kalkulace
	460680024RT1	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m	1,00	2 995,00	2 995,00	SOD - D.1.01.4a
	460680041RT2	Průraz zdívkou v cihlové zdi tloušťky 60 cm	ks	10,00	958,00	9 580,00	RTS 2023/I
		Průraz zdívkou v betonové zdi tloušťky 15 cm	ks	5,00	333,00	1 665,00	RTS 2023/I
		Mezisoučet VCP				619 329,00	
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ <i>784x0,35x1 - šíře výkopu 350mm, viz. D.1.15 A-110</i>	m3	-189,00	206,70	-39 066,30	SOD - D.1.15 A
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ <i>80x0,35x1 - šíře výkopu 350mm, viz. D.1.15 B-102</i>	m3	-28,00	206,70	-5 787,60	SOD - D.1.15 B
9	x	Kabelová chránička HDPE 40/33 <i>3190x1, viz. D.1.15 A-110</i>	m	-3 190,00	73,20	-233 508,00	SOD - D.1.15 A
9	x	Kabelová chránička HDPE 40/33 <i>834x1 viz. D.1.15 B-102</i>	m	-744,00	73,20	-54 460,80	SOD - D.1.15 B
10	x	Mikrotrubička HDPE 10/8, instalovaná do chráničky HDPE 40/33, učená pro zafukování optických kabelů <i>5690 pro zafukování optických kabelů p.č. 8 + 3190 - 1x do každé chráničky HDPE 40/33</i>	m	-7 840,00	31,30	-245 392,00	SOD - D.1.15 A
10	x	Mikrotrubička HDPE 10/8, instalovaná do chráničky HDPE 40/33, učená pro zafukování optických kabelů <i>1125 pro zafukování optických kabelů p.č. 8 + 834 - 1x do každé chráničky HDPE 40/33</i>	m	-1 959,00	31,30	-61 316,70	SOD - D.1.15 B
		Mezisoučet MNP				-639 531,40	
Dodávka celkem						-20 202,40	
Dodávka a montáž celkem						-20 202,40	
Celkem bez DPH						-20 202,40	

Název akce:

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

Změnový list

číslo: **ZL č. 30**

„Doplnění VO“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/1244/2022/INV 5.

Oddíl stavby: SO 01 - Objekt K – Hemodialýza

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav, a.s.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník: *není záznam*
- 3.2 kontrolní den: *není záznam*
- 3.3 jiné související dokumenty: *není záznam*

4. Zdůvodnění a příčina změny:

V PD bylo uvažováno, že s ohledem na přístavbu dojde ke kolizi vedení venkovního osvětlení včetně jednoho sloupu VO. Sloup VO měl být přeložen.

Současný stav je takový, že sloup VO se zde nenachází. Proto bude původně přesouvaný stožár VO nahrazen novým.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

V místě parkovacího stání pro invalidy bude umístěn nový 5m sadový sloup VO, (AMAKO K5) osazený svítidlem CORONA LITE LED 35W 5700K 4850lm IP65. Svítidlo bude nastaveno s úhlem 15° od horizontální linie. Vzhledem k napojení na stávající kabelové vedení bude nutné provést odkopání stávající části kabelu směrem k objektu „L“, kde bude kabel přerušen, jeden jeho konec bude zatažen v nové kabelové trase přímo do nového stožáru, druhý pak bude naspojován novým kabelem CYKY 5x16 v délce cca 7m a rovněž zatažen do nového stožáru VO.

6. Finanční náklady změny + vliv na termín

– položky dle SOD, RTS 2023/I, individuální kalkulace

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	26 515,94	32 084,28
MÉNĚPRÁCE		
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	94 781 171,58	114 685 217,62
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	94 807 687,52	114 717 301,90

V dne

Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

-
7. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)** Jedná se o změnu v průběhu realizace stavby, kdy bylo zjištěno, že PD neřešila VO části okolo přístavby. Z provozního hlediska je nutné alespoň jednu lampu VO doplnit.

Kontrola souladu změny zejména se:

Jedná se o změnu která, nebyla zahrnuta v původním závazku. Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně. Změna nepodléhá novým správním rozhodnutím.

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

Bude zpracován a uzavřen dodatek k SOD bez dopadu do HMG výstavby a konečný termín dokončení stavby.

Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 30 schválit.

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do kategorie dle písm. 5.

V dne

8. **Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

Bylo zjištěno, že původně uvažovaný sloup VO, který byl v kolizi s přístavbou chybí. Vzhledem k nutnosti tuto část komunikace a parkoviště osvětlit, byl doplněn 1 ks stožáru VO.

Navržené řešení je potřebné pro fungování dopravy v areálu, není v rozporu s původním řešením.

AD doporučuje ZL.30 schválit.

Ve Vsetíně dne

9. **Supervizora akce**

Změnový list je zpracovaný v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby.

Práce popsané v tomto ZL nebudou mít dopad na konečný termín dle SOD.

V dne

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Str: 2/3

Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

10. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje formou dodatku smlouvy o dílo.

V dne

11. Stanovisko Vsetínská nemocnice a.s.

Zástupce uživatele souhlasí s technickým řešením změny díla.

V dne

12. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací

Soupis prací 10.5.2023

Doplnění sloupu VO

Ceny neobsahují DPH

Materiál podružný, prořez a přesun hmot jednotlivých položek, bude zohledněn jako součást jednotkových cen

Materiál nosný kusový + montáž										
č.p.	Název			Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.	Celkem RTS/SOD/vlastní kalkulace	Výkres č.
30	Kabelová spojka 0,6/1 kV	POLJ-01/4X	10-35	1 ks	808,50	859,70	808,50	859,70	1 668,20 SOD	101
31	Svorka pasek/drat	SR 3b		1 ks	43,00	82,70	43,00	82,70	125,70 SOD	101
32	Svorka pasek/pasek	SR 2a		2 ks	34,70	82,70	69,40	165,40	234,80 SOD	101
	Stozar sadovy bezpaticovy		K5 zink	Amako	1 ks	8069,62	2463,40	8 069,62	2 463,40	10 533,02 vlastní kalkulace-viz referenční výrobce
	Stozarova vyzbroj	1 okruh	SV-6.16.4	Amako	1 ks	492,92	1084,80	492,92	1 084,80	1 577,72 vlastní kalkulace-viz referenční výrobce
	Ochranná manžeta OM	do Ø159mm		Amako	1 ks	1660,85	429,40	1 660,85	429,40	2 090,25 vlastní kalkulace-viz referenční výrobce
34	Celkem materiál						11 144,29			
35	Celkem montáž							5 085,40		
36	Celkem materiál s montáží								16 229,69	
Materiál nosný délkový + montáž										
č.p.	Název			Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.	Celkem RTS/SOD/vlastní kalkulace	Výkres č.
42	Kabel 1-AYKY-J	4x16		7 m	39,30	36,40	275,10	254,80	529,90 SOD	002
43	Zemnici pasek	ZP 30x4		10 m	45,50	66,10	455,00	661,00	661,00 SOD	002
44	Zemnici drat	10 mm		2 m	29,60	59,50	59,20	119,00	178,20 SOD	002
45										
46	Celkem materiál délkový						789,30			
47	Celkem montáž							1 034,80		
48	Celkem materiál s montáží								1 369,10	
N. Zemní práce										
č.p.	Název			Pocet J		Cena			Celkem RTS/SOD/vlastní kalkulace	Výkres č.
52	Jama pro VO	rucni	zemina 4	mo	0,4 m3	x	1 418,50	x	567,40 SOD	002
53	Vykop jamy	rucni	zemina 3-4	mo	0,5 m3	x	1 237,50	x	618,75 SOD	002
55	Výkop kabelové rýhy	35/80	zemina 4	mo	14 m	x	138,90	x	1 944,60 SOD	002
56	Kabelové lože	pisek		mo	10 m	x	14,60	x	146,00 SOD	p.č.43
57	Folie vystrazna		33 cm	mo	10 m	x	313,30	x	3 133,00 SOD	p.č.41
29	Zahoz ryhy	35/80	zemina 4	mo	14 m	x	50,10	x	701,40 SOD	002
	Zaklad betonovy	do zeminy		mo	0,4 m3	x	4515,00	x	1 806,00 460080001R00	
	Celkem zemní práce								8 917,15	
	Celkem								<u>26 515,94</u>	

Název akce:

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

Změnový list

číslo: **ZL č. 31**

„Doplnění VZT mřížek a čerpadla“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/1244/2022/INV 5.

Oddíl stavby: SO 01 - Objekt K – Hemodialýza

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav, a.s.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník: *není záznam*
- 3.2 kontrolní den: *není záznam*
- 3.3 jiné související dokumenty: *není záznam*

4. Zdůvodnění a příčina změny: Ve výkazu výměr chybí 11 ks větracích mřížek oproti PD. Doplněno bylo čerpadlo odvodu kondenzátu z důvodu omezení zásahu do fungujícího oddělení Mikrobiologie. Po konzultaci rozsahu prací s primářem, bylo zvoleno řešení, aby došlo k eliminaci prašných procesů v rámci provedení stavby.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Doplnění chybějících mřížek ve výkazu výměr. Doplnění čerpadla k odvodu kondenzátu klimatizační jednotky v m.č. 2-08.

6. Finanční náklady změny + vliv na termín

– položky dle SOD, individuální kalkulace

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	10 240,98	12 391,59
MÉNĚPRÁCE		
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	94 807 687,52	114 717 301,90
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	94 817 928,50	114 729 693,49

V dne

.....

Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

7. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)** Jedná se o změnu vzniklou rozporem PD a VV zjištěný při realizaci. Dále také bylo doplněno čerpadlo řešící eliminaci nežádoucích zásahu do fungujícího oddělení nemocnice.

Kontrola souladu změny zejména se:

Jedná se o změnu která, nebyla zahrnuta v původním závazku. Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně. Změna nepodléhá novým správním rozhodnutím.

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

Bude zpracován a uzavřen dodatek k SOD bez dopadu do HMG výstavby a konečný termín dokončení stavby.

Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 31 schválit.

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do kategorie dle písm.5.

V dne

8. **Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

Jedná se o realizaci mřížek VZT do podhledu a doplnění čerpadla k odvodu kondenzátu z důvodu omezení prašných procesů v oddělení mikrobiologie.

Navržené úpravy je nutné realizovat z důvodu správného fungování objektu.

AD doporučuje ZL.31 schválit.

Ve Vsetíně dne

9. **Supervizora akce**

Změnový list je zpracovaný v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby.

Práce popsané v tomto ZL nebudou mít dopad na konečný termín dle SOD.

V dne

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Str: 2/3

Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

10. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje formou dodatku smlouvy o dílo.

V dne

11. Stanovisko Vsetínská nemocnice a.s.

Zástupce uživatele souhlasí s technickým řešením změny díla.

V dne

12. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací

Položkový soupis prací a dodávek							
S:		Vsetínská nemocnice a.s					
O:	SO 01	Objekt K - Hemodialýza					
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení					
P.č	číslo pol.	Název, zkrácený popis	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	1	Klimatizace dialyzační sály a zázemí				10 240,98	
202		Dodávka - Mříž do podhledu Rozměr: 600x600 S maximální průtočnou plochou Barva: dle barvy podhledu	ks	11	690,00	7 590,00	SOD
		Čerpadlo kondenzátu mini aqua Aspen	ks	1	2 650,98	2 650,98	Individuální kalkulace

Název akce:

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

Změnový list

číslo: **ZL č. 32**
„Nerealizace pažení“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/1244/2022/INV 5.

Oddíl stavby: IO 05 A Přeložky a přípojky SLP (vlastník ZK)

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav, a.s.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník: *není záznam*
- 3.2 kontrolní den: *není záznam*
- 3.3 jiné související dokumenty: *není záznam*

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Výkaz výměr části IO05 A přeložky a přípojky (vlastník ZK) a části IO05 B Přeložky a přípojky (vlastník VsN) uvažoval s realizací pažení rýh v rámci výkopových prací. Tyto práce vzhledem k nízké hloubce výkopu a soudržnosti zemin nebyly realizovány, a tudíž jsou odečteny.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Nerealizace pažení výkopů v rámci objektů IO05 A přeložky a přípojky (vlastník ZK) a části IO05 B Přeložky a přípojky (vlastník VsN).

6. Finanční náklady změny + vliv na termín

– položky dle SOD,

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	-235 699,20	-285 196,03
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	94 817 928,50	114 729 693,49
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	94 582 229,30	114 444 497,45

V dne

.....

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Jedná se o změnu vzniklou v rámci realizace stavby, kdy nebylo nutné výkopy v rámci přeložek sítí SLP pažit.

Kontrola souladu změny zejména se:

Jedná se o změnu která, byla zahrnuta v původním závazku, ale nebyla realizována. Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně. Změna nepodléhá novým správním rozhodnutím.

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

Bude zpracován a uzavřen dodatek k SOD bez dopadu do HMG výstavby a konečný termín dokončení stavby.

Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 32 schválit.

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do kategorie dle písm.6.

V dne

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Výše popsaná změna technologického postupu prací nemá dopad do výsledné kvality díla. Projekt uvažoval s horšími podmínkami při provádění, skutečnost zjištěná na stavbě umožnila jednodušší řešení.

AD doporučuje ZL.32 schválit.

Ve Vsetíně dne

9. Supervizora akce

Změnový list je zpracovaný v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby.

Práce popsané v tomto ZL nebudou mít dopad na konečný termín dle SOD.

V dne

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Str: 2/3

Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

10. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje formou dodatku smlouvy o dílo.

V dne

11. Stanovisko Vsetínská nemocnice a.s.

Zástupce uživatele souhlasí s technickým řešením změny díla.

V dne

12. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací

VENKOVNÍ ROZVODY

IO 05 A Přeložky a přípojky SLP (vlastník ZK)

p.č.	číslo položky	Název položky	ks/m	množství	jednotková cena	cena celkem	cenová soustava
		Zemní a výkopové práce					
2	151101101R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 784x1x2 - zajištění rýhy p.č. 1	m2	-1568	112,30	-176 086,40	RTS 19/ I
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 784x1x2 - odstranění z rýhy p.č.1	m2	-1568	24,10	-37 788,80	RTS 19/ I

VENKOVNÍ ROZVODY

IO 05 B Přeložky a přípojky SLP (vlastník VsN)

p.č.	číslo položky	Název položky	ks/m	množství	jednotková cena	cena celkem	cenová soustava
		Zemní a výkopové práce					
2	151101101R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 80x1x2 - zajištění rýhy p.č. 1	m2	-160	112,30	-17 968,00	RTS 19/ I
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 80x1x2 - odstranění z rýhy p.č.1	m2	-160	24,10	-3 856,00	RTS 19/ I

Celkem ZL

-235 699,20

Název akce:

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

Změnový list

číslo: **ZL č. 33**

„Optimalizace omítek“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/1244/2022/INV 5.

Oddíl stavby: Objekt SO01 – A01 Nové konstrukce

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav, a.s.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník: *není záznam*
- 3.2 kontrolní den: *není záznam*
- 3.3 jiné související dokumenty: *není záznam*

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Změna řeší optimalizaci realizace omítek v objektu, kdy došlo k přepočtu na základě skutečně provedených prací. Z důvodu špatného stavu omítek v některých místech objektu po zásahu prací na rozvodech instalací TZB bylo nutné např. omítky realizovat v celé ploše nové namísto oprav do určitých procent opačně zase v některých místech nebylo nutné omítky z důvodu šetrné realizace upravovat vůbec.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny Optimalizace návrhu realizace omítek v objektu na základě skutečnosti po provedení rozvodů TZB a stavebních zásahu.

6. Finanční náklady změny + vliv na termín

– položky dle SOD, RTS 2023/I

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	955 212,73	1 155 807,40
MÉNĚPRÁCE	-1 542 315,95	-1 866 202,29
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	94 582 229,30	114 444 497,45
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	93 995 126,08	113 734 102,56

V dne

Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Jedná se o změnu vzniklou v rámci realizace stavby na základ vyhodnocení stávajícího stavu omítek po provedených stavebních úpravách a zejména rozvodech TZB.

Kontrola souladu změny zejména se:

Jedná se o změnu která, byla zahrnuta v původním závazku, ale byla optimalizovaná na základě skutečnosti v realizaci. Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně. Změna nepodléhá novým správním rozhodnutím.

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

Bude zpracován a uzavřen dodatek k SOD bez dopadu do HMG výstavby a konečný termín dokončení stavby.

Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 33 schválit.

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do kategorie dle pism.6.

V dne

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) Jedná se o

úpravu množství skutečně provedených omítek. Tyto úpravy nemají dopad do kvality díla.

AD doporučuje ZL.30 schválit.

V dne

9. Supervizora akce

Změnový list je zpracovaný v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby.

Práce popsané v tomto ZL nebudou mít dopad na konečný termín dle SOD.

V dne

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Str: 2/3

Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

10. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje formou dodatku smlouvy o dílo.

V dne

11. Stanovisko Vsetínská nemocnice a.s.

Zástupce uživatele souhlasí s technickým řešením změny díla.

V dne

12. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací

Položkový rozpočet

S:	53	Nemocnice Vsetín
O:	SO01	Objekt SO01
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
127	612425931RX2	Začištění a omítka vápenná vnitřního a vnějšího ostění	m2	26,96000	696,00	18 764,16
		Původní		25,69000		
		Nový		52,65000		
129	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-1 631,39075	104,00	-169 664,64
		Původní		3 186,12075		
		Nový		660,24+433,96+431,11+29,43		1 554,73000
130	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-3 000,82560	230,00	-690 189,89
		Původní		3 513,29560		
		Nový		130,53+228,45+116,79+11,52+25,18		512,47
131	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	415,28855	453,00	188 125,71
		Původní		1 660,99145		
		Nový		2 076,28000		
133	602011147RT2	Štěrka sádrová, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	-1 168,24100	164,00	-191 591,52
		Původní		2 245,83100		
		Nový		1 077,59000		
134	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	190,03440	220,00	41 807,57
		Původní		3 513,29560		
		Nový		1720,41+949,73+832,46+62,89+137,84		3 703,33000
135	602011241R00	Štuk na stěnách vnitřní strojně	m2	-3 513,29560	110,00	-386 462,52
		Původní		3 513,29560		
		Nový		0,00000		
	602011213RT5	Omítka jádrová lehčená Cemix 032 strojně	m2	1 490,82000	334,00	497 933,88
		Původní		0,00000		
		Nový		1919,2+830,87+784,97+32,06-2076,28		1 490,82000
	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	505,00000	70,50	35 602,50
		Původní		0,00000		
		Nový		505,00000		
	611481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	246,80000	387,00	95 511,60
		Původní		0,00000		
		Nový		246,80000		
	601011141RT1	Štuk na stropěch Cemix 033 ručně	m2	251,80000	190,00	47 842,00
		Původní		0,00000		
		Nový		251,80000		
	601011213R00	Omítka stropů jádrová lehč.Cemix 032 strojně	m2	5,00000	319,00	1 595,00
		Původní		0,00000		
		Nový		5,00000		
	611425133RT2	Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková	m2	43,19000	649,00	28 030,31
		Původní		0,00000		
		Nový		43,19000		
128	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-841,99500	124,00	-104 407,38
		Původní		1 082,72500		
		Nový		34,59+12,6+13,67+8,95+2,55+18,95+10,58+18,57+12,03+2,86+1,95+4,11+12,59+9,33+11,45+29,95+36		240,73000

SKUTEČNOST	-587 103,22
-------------------	--------------------

Název akce:

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

Změnový list

číslo: **ZL č. 34**

„Úprava komunikace“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/1244/2022/INV

1. **Oddíl stavby:** D.1.16. Komunikace

2. **Zpracovatel změnového listu:** Zlínstav, a.s.

3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

3.1 stavební deník: *není záznam*

3.2 kontrolní den: *není záznam*

3.3 jiné související dokumenty: *není záznam*

4. **Zdůvodnění a příčina změny:** Změna řeší úpravu rozsahu a tvaru napojení nově realizovaných komunikací na stávající komunikaci v místě rampy. Jedná se změnu vyhodnocenou Objednatelům a Uživatelům jako uživatelsky přívětivější řešení. V odpočtu asfaltového krytu je zohledněn dopočet chybějících položek na doplnění asfaltového krytu po překopech přeložek v areálu nemocnice.

5. **Návrh technického řešení a rozsah změny** Nebude realizován asfaltový povrch oddělující příjezdovou komunikaci k rampě 1NP objektu a samotnou příjezdovou komunikaci k přístavbě budovy. V této ploše bude odstraněna pří dlažba a doplněn asfaltový povrch až k novému obrubníku. Tento „klín“ bude i nadále ozeleněn jako doposud.

6. **Finanční náklady změny + vliv na termín**

– položky dle SOD

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	6 292,25	7 613,62
MÉNĚPRÁCE	-613,67	-742,54
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	93 995 126,08	113 734 102,56
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	94 000 804,66	113 740 973,64

V dne

Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Jedná se o změnu vzniklou po vyhodnocení úpravy tvaru komunikace s uživatelem a objednatelem jako uživatelsky přívětivější řešení. Ve výkazu výměr byl také zohledněn chyba výkazu výměr dle SOD, který neobsahoval položky týkajících se zapravení překopů po provedených přeložkách v místech asfaltových povrchů.

Kontrola souladu změny zejména se:

Jedná se o změnu která, byla zahrnuta v původním závazku, ale byla optimalizovaná na základě požadavku Objednatele a uživatele. Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně. Změna nepodléhá novým správním rozhodnutím.

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

Bude zpracován a uzavřen dodatek k SOD bez dopadu do HMG výstavby a konečný termín dokončení stavby.

Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 34 schválit.

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do kategorie dle písm.4.

V dne

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Navržené úpravy tvaru komunikace zohledňují aktuální stav a požadavky investora. Jedná se o úpravy lokálního charakteru bez dopadu do celkové koncepce řešení komunikací v místě přístavby. Dále bylo zohledněno doplnění asfaltových povrchů v místě provedených překopů.

Provedením těchto úprav nedojde ke zhoršení kvality díla.

AD doporučuje ZL.34 schválit.

V Brně dne

Supervizora akce

Změnový list je zpracovaný v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby.

Práce popsané v tomto ZL nebudou mít dopad na konečný termín dle SOD.

VI dne

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Str: 2/3

Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje formou dodatku smlouvy o dílo.

V dne

10. Stanovisko Vsetínská nemocnice a.s.

Zástupce uživatele souhlasí s technickým řešením změny díla.

V dne

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací

Položkový soupis prací a dodávek

S:	60	Vsetínská nemocnice a.s, objekt K hemodialýza
O:	IO 06	Komunikace
R:	01	Soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						7 613,62		4,85		0,33	
28	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	7,00000	303,00	2 121,00	21,00	2 566,41	0,19	1,32	0,00	0,00	SOD
30	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,00000	78,00	546,00	21,00	660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD
36	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	7,00000	188,00	1 316,00	21,00	1 592,36	0,08	0,56	0,00	0,00	SOD
9	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	2,40000	63,00	151,20	21,00	182,95	0,00	0,00	0,14	0,33	SOD
10	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	11,00000	88,00	968,00	21,00	1 171,28	0,27	2,97	0,00	0,00	SOD
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	4,85000	227,00	1 100,95	21,00	1 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,33000	100,00	33,00	21,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,62000	5,00	23,10	21,00	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD
21	97999998R00	Poplatek za skládku suti 5% přiměsí	t	0,33000	100,00	33,00	21,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD
Celkem VCP						6 292,25							

Název akce:

„Všetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

Změnový list

číslo: **ZL č. 35**

„Úprava podpěrných konstrukcí pro VZT potrubí na střeše“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/1244/2022/INV 5.

Oddíl stavby: Objekt S001 – A01 Nové konstrukce

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav, a.s.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník: *není záznam*
- 3.2 kontrolní den: *není záznam*
- 3.3 jiné související dokumenty: *není záznam*

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Změna spočívá v nerealizaci podpěrných zděných konstrukcí pro VZT potrubí na střeše. Na základě potvrzení Zhotovitele není nutné tyto konstrukce realizovat. Zajištění proti povětrnostním vlivům, které měly podpěrné konstrukce zajišťovat bude splněno doplněnými ocelovými podpěrami bez zásahu do střešního pláště budovy.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Nerealizace zděných podpěrných konstrukcí s velkým zásahem do střešního pláště nahrazením ocelovými podpěrami dle návrhu Zhotovitele.

6. Finanční náklady změny + vliv na termín

– položky dle SOD, vlastní kalkulace

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	3 164,00	3 828,44
MÉNĚPRÁCE	-113 631,92	-137 494,62
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	94 000 804,66	113 740 973,64
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	93 890 336,74	113 607 307,46

V dne

Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

- 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)** Jedná se o změnu vzniklou v rámci realizace stavby na základě podmětu Zhotovitele, kdy bude realizováno jiné technické řešení podpěr VZT konstrukci za splnění požadavků, které měly plnit původní konstrukce.

Kontrola souladu změny zejména se:

Jedná se o změnu která, byla zahrnuta v původním závazku, ale byla optimalizovaná na základě podnětu Zhotovitele. Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně. Změna nepodléhá novým správním rozhodnutím.

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

Bude zpracován a uzavřen dodatek k SOD bez dopadu do HMG výstavby a konečný termín dokončení stavby.

Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 35 schválit.

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do kategorie dle písm.4.

V dne

- 8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))** Výše popsaná změna je plyne ze zkušenosti dodavatele s instalací VZT potrubí na střechách, který si je vědom odpovědnosti, kterou na sebe tímto přebírá. Vůči stávajícímu střešnímu plášti je toto řešení šetnější, konstrukce neprochází střešním pláštěm čímž je eliminována možnost budoucího zatékání do stavby.

AD doporučuje ZL.35 schválit.

Ve Vsetíně dne

Supervizora akce

Změnový list je zpracovaný v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby.

Práce popsané v tomto ZL nebudou mít dopad na konečný termín dle SOD.

V dne

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Str: 2/3

Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje formou dodatku smlouvy o dílo.

V dne

10. Stanovisko Vsetínská nemocnice a.s.

Zástupce uživatele souhlasí s technickým řešením změny díla.

V dne

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ
28	96X004	Vybourání střešního pláště na stropní desku včetně zajištění sypké části postup prací dle principu osazování ocelových sloupů - fáze 1,2,3 ve vč. D.1.01.1-905	m2	-11,10000	4 000,00	-44 400,00	0,00000
		5,55*2		11,10000			
79	311271177R00	Zdivo z tvármic porobetonových hladkých tl. 30 cm	m2	-6,25000	1 746,00	-10 912,50	0,27964
		sítěcha : 2,5*1,25*2		6,25000			
136	622311731RT3	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 80 mm, specifikace skladby a materiálu viz D.1.01.1-002 s omítkou silikonovou, včetně lišt, příslušenství a doplňků, dle PD	m2	-14,20800	1 452,00	-20 630,02	0,02525
		D.1.01.1-107 : Skladba I6 : 5,92*1,2*2		14,20800			
209	76400K6	D+M K6 oplechování podpěr pro vzduchotechniku: žárově pozink.plech tl. 0,5mm, plocha vč.ohybů 1,7m2 zídka 2,5m2, vč. kotev. a mtž materiálu, příponek a PÚ, dle PD (specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	-2,00000	7 560,00	-15 120,00	0,00000
122	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	-16,70000	124,00	-2 070,80	0,00000
		V401 : 2*(2,45+3,4)		11,70000			
		V402 : 2*2,5		5,00000			
105	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 XC1	m3	-1,32750	3 040,00	-4 035,60	2,52511
		V401 : 2*(2,45+3,4)*0,3*0,25		0,87750			
		V402 : 2*2,5*0,3*0,3		0,45000			
106	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	-16,70000	491,00	-8 199,70	0,05242
		V401 : 2*(2,45+3,4)		11,70000			
		V402 : 2*2,5		5,00000			
107	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	-0,02610	36 000,00	-939,60	1,01665
		D.1.01.2-316 : V402 : 26,1/1000		0,02610			
165	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-6,37000	295,00	-1 879,15	0,00000
56	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-5,55000	170,00	-943,50	0,00000
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-77,70000	9,00	-699,30	0,00000
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-5,55000	260,00	-1 443,00	0,00000
59	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-27,75000	25,00	-693,75	0,00000
60	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	-5,55000	300,00	-1 665,00	0,00000
Celkem MNP						-113 631,92	
		Podpěrná konstrukce pro VZT	ks	4,00000	791,00	3 164,00	0,00000
Celkem VCP						3 164,00	
Celkem						-110 467,92	